

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45261410-1 Izolowanie dachu  
NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI KLETNO 10  
ADRES INWESTYCJI: KLETNO 10, 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE  
NAZWA INWESTORA: PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŁĄDEK ZDRÓJ  
ADRES INWESTORA: 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE, STRACHOCIN 42  
WYKONAWCA: WYŁONIONY W PROCEDURZE PZP I WG REGULAMINU  
WEWNĘTRZNEGO DO 130 TYS ZŁ NETTO

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. bud. Daniel Szatan

DATA OPRACOWANIA: 23.09.2021

WYKONAWCA:

STARSZY SPECJALISTA  
ds. budownictwa

*Daniel Szatan*

INWESTOR:

p.o. NADLEŚNICZEGO

*Lukasz Pogoński*

SEKRETARZ NADLEŚNICTWA

*inż. Andrzej Buchnicki*

Strona Tytułowa  
Spis treści  
Przedmiar

Spis treści

1  
2  
3

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR-W 4-01 0629-09	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania z przerwami	m2		
		$6,10 * 2 * 3 * 0,14 * 13 + 4,00 * 4 * 0,14 * 13 + 2,50 * 0,14 * 4 * 13 + 6,20 * 2 * 2 * 0,06 * 13 + 6,20 * 2 * 2 * 0,04 * 13 + 4,30 * 2 * 0,14 * 3 * 4 + 2,5 * 0,14 * 4 * 2$	m2	163,420	
				RAZEM	<b>163,420</b>
2	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie łat o wymiarach 4x6 cm na "sztorc" tak aby uzyskać grubość układanej piany 20 cm ( krokwie 14x14 cm plus 6 cm łata = 20 cm)	m		
		$6,1 * 2 * 13 + 4,30 * 2 * 4$	m	193,000	
				RAZEM	<b>193,000</b>
3	wycena indywidualna	Wykonanie izolacji termicznej połaci dachu pianą poliuretanową otwartokomórkową o grubości minimum 20 cm, o gęstości pozornej 7-14kg/m <sup>3</sup> , i współczynnika przewodzenia ciepła w granicach od 0,034 do 0,039 W/(m*K).	m2		
		$6,10 * 12,85 * 2 + 0,5 * 4,0 * 2,4 * 2 + 4,30 * 5,0 * 2 + 0,5 * 2,5 * 1,5 + 4,25 * 2,5 + 4,25 * 2,5 * 2 - 0,5 * 5,70 * 3,30$	m2	233,715	
				RAZEM	<b>233,715</b>
4	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		$6,10 * 12,85 * 2 + 0,5 * 4,0 * 2,4 * 2 + 4,30 * 5,0 * 2 + 0,5 * 2,5 * 1,5 + 4,25 * 2,5 + 4,25 * 2,5 * 2 - 0,5 * 5,70 * 3,30$	m2	233,715	
				RAZEM	<b>233,715</b>