PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
DROGA LEŚNA DP 18

N – NASYP
W – WYKOP
H – HUMUS

NR 1 - KM 0+000,00
N = 0,28 m2
W= 0,01 m2
H = 1,89m2
Rz.proj =143,12
Rz.ter=143,12
humus = 0,3m

NR 2 - KM 0+020,00
N = 1,18 m2
W= 0,00m2
H = 1,82m2
Rz.proj =143,10
Rz.ter=142,92
oś drogi Leśna
humus = 0,3m

NR 3 - KM 0+040,00
N = 1,06 m2
W= 0,00m2
H = 1,79m2
Rz.proj =143,49
Rz.ter=143,34
humus = 0,3m

NR 4 - KM 0+070,00
N = 1,13 m2
W= 0,00m2
H = 1,64m2
Rz.proj =144,15
Rz.ter=143,96
humus = 0,3m

NR 5 - KM 0+110,00
N = 0,78 m2
W= 0,00m2
H = 1,67m2
Rz.proj =144,69
Rz.ter=144,58
humus = 0,3m

NR 6 - KM 0+140,00
N = 1,32 m2
W= 0,00m2
H = 1,57m2
Rz.proj =145,08
Rz.ter=144,86
humus = 0,3m

NR 7 - KM 0+200,00
N = 1,87 m2
W= 0,00m2
H = 1,63m2
Rz.proj =145,21
Rz.ter=144,89
oś drogi Leśna
humus = 0,3m

NR 8 - KM 0+250,00
N = 1,05 m2
W= 0,00m2
H = 1,60m2
Rz.proj =145,04
Rz.ter=144,89
humus = 0,3m

NR 9 - KM 0+290,00
N = 1,12 m2
W= 0,00m2
H = 1,63m2
Rz.proj =144,93
Rz.ter=144,78
humus = 0,3m

NR 10 - KM 0+330,00
N = 1,79 m2
W= 0,00m2
H = 1,62m2
Rz.proj =145,13
Rz.ter=144,83
humus = 0,3m

NR 11 - KM 0+390,00
N = 1,39 m2
W= 0,00m2
H = 1,62m2
Rz.proj =145,43
Rz.ter=145,23
humus = 0,3m

NR 12 - KM 0+410,00
N = 1,68 m2
W= 0,00m2
H = 1,66m2
Rz.proj =145,37
Rz.ter=145,12
oś drogi Leśna
humus = 0,3m

NR 13 - KM 0+520,00
N = 1,18 m2
W= 0,00m2
H = 2,03m2
Rz.proj =145,20
Rz.ter=145,06
humus = 0,35m

NR 14 - KM 0+560,00
N = 1,94 m2
W= 0,00m2
H = 1,87m2
Rz.proj =145,48
Rz.ter=145,21
humus = 0,35m

NR 15 - KM 0+590,00
N = 1,69 m2
W= 0,00m2
H =1,89m2
Rz.proj =145,64
Rz.ter=145,46
humus = 0,35m

NR 16 - KM 0+620,00
N = 2,22 m2
W= 0,00m2
H = 1,91m2
Rz.proj =145,71
Rz.ter=145,39
humus = 0,35m

NR 17 - KM 0+660,00
N = 1,16 m2
W= 0,00m2
H = 1,96m2
Rz.proj =145,59
Rz.ter=145,45
oś drogi Leśna
humus = 0,35m

NR 18 - KM 0+690,00
N = 1,53 m2
W= 0,00m2
H = 2,25m2
Rz.proj =145,50
Rz.ter=145,35
humus = 0,4m

NR 19 - KM 0+710,00
N = 0,97 m2
W= 0,00m2
H = 2,38m2
Rz.proj =145,44
Rz.ter=145,37
humus = 0,4m

NR 20 - KM 0+760,00
N = 2,04 m2
W= 0,00m2
H = 2,50m2
Rz.proj =145,59
Rz.ter=145,35
humus = 0,45m

NR 21 - KM 0+800,00
N = 1,91 m2
W= 0,00m2
H = 2,45m2
Rz.proj =145,71
Rz.ter=145,55
humus = 0,45m

NR 22 - KM 0+860,00
N = 1,92 m2
W= 0,00m2
H = 2,41m2
Rz.proj =146,00
Rz.ter=145,84
oś drogi Leśna
humus = 0,45m

NR 23 - KM 0+880,00
N = 2,38 m2
W= 0,00m2
H = 2,58m2
Rz.proj =146,43
Rz.ter=146,17
humus = 0,45m

NR 24- KM 0+920,00
N = 1,74 m2
W= 0,00m2
H = 2,46m2
Rz.proj =147,28
Rz.ter=147,11
humus = 0,45m

NR 25 - KM 0+950,00
N = 2,53 m2
W= 0,00m2
H = 2,75m2
Rz.proj =147,58
Rz.ter=147,92
humus = 0,5m

BIURO Biuro Projektów i Nadzorów
Mirosław Kowalczyk
Aleja Sojusznicy 14 87 – 200 Sępólno
Tel. 054 604 400
e-mail: biuro_kowalczyk@op.pl

TEMAT: *BUDOWA DROGI LEŚNEJ DP-18*
ETAP I

INWESTOR: POL. LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SZPROTAWA
1.L.KRÓTKOWSKA 1A, 67-500 SZPROTAWA

NAZWA RYSUNKU: ***PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE***

PROJEKTANT: mgr inż. BIUR.B.KOWALCZYK	UPRAWNIENIA: nr i zn. zw. BIUR.B.KOWALCZYK	DATA: MARZEC 2020	PODPIS
PROJEKTANT SPECJALNOŚCI: mgr inż. MYCZ-SZWAMKE	UPRAWNIENIA: nr i zn. zw. MYCZ - SZWAMKE	DATA: MARZEC 2020	PODPIS
FAZA PROJEKTU	SKALA	NR RYSUNKU	NR STRONY
PROJEKT TECHNICZNY	SCHEMAT	4.1	61