



BOR06.2305.17.2023

Kraków, 15.09.2023 r.

Sprawa: zaproszenie do złożenia oferty

**Szanowni Państwo,**

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do złożenia oferty:

## **I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zapytania jest usługa demontażu i montażu wraz z transportem regałów przesuwnych będących w posiadaniu Biura Powiatowego ARiMR w Oświęcimiu z ul. Wyspiańskiego 10 do ul. Kolbego 13 wraz z podwyższeniem 6 dwustronnych segmentów zamontowanych w nowej siedzibie biura o jeden poziom użytkowy tj. łącznie 36 mb półki użytkowej (zadanie 1) oraz dostawy wraz z montażem zestawu nowych regałów stacjonarnych w nowej siedzibie biura (zadanie 2):

### **Zadanie 1:**

- 1) demontaż istniejących regałów przesuwnych w dwóch pomieszczeniach lokalu przy ul. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu, transport i montaż w lokalu przy ul. Kolbego 13 w Oświęcimiu:
  - a) 1 pomieszczenie: 6 ruchomych dwustronnych segmentów o długości 3,00 m, wysokości 1,75 m, przy czym jedna strona segmentu składa się z 3 modułów po 4 półki każdy tj. 12 półek o długości 1 mb. Łącznie  $6 \times 24 = 144$  mb powierzchni przechowalniczej.
  - b) 2 pomieszczenie: 3 ruchome dwustronne segmenty o długości 3,00 m i wysokości 2,14 m, przy czym jedna strona segmentu składa się z 3 modułów po 5 półek każdy tj. 15 półek o długości 1 mb. Łącznie  $3 \times 30 = 90$  mb powierzchni przechowalniczej.  
Tory jezdne zamontowane są na podłodze pokrytej płytkami gresowymi. Łącznie do demontażu/montażu wraz z transportem jest 234 mb półek.
- 2) podwyższenie 6 dwustronnych segmentów [zob. Zadanie 1 pkt 1 lit. a)] zamontowanych w nowej siedzibie biura o jeden poziom użytkowy tj. łącznie 36 mb półki użytkowej.

### **Zadanie 2:**

- 1) dostawa wraz z montażem regału stacjonarnego dwustronnego w lokalu Biura Powiatowego ARiMR w Oświęcimiu o długości 3,00 m, wysokości 2,1 tj. jedna strona segmentu składająca się z 3 modułów x 5 półek:  
Regał stacjonarny dwustronny o szerokości 70 cm, wykonany ze stali, ściany boczne pełne, skonstruowane z dwóch słupków pionowych (w przekroju prostokąt) połączonych ze sobą wypełnieniem z blachy lub skonstruowane w sposób zapewniający sztywność i wytrzymałość, malowany metodą proszkową. Regał wyposażony w półki o nośności minimum 70 kg/mb, mocowane na zaczepach (każda półka na czterech niezależnych zaczepach) lub przy użyciu innych rozwiązań zapewniających równie stabilne mocowanie, z możliwością przestawienia od 1,5 do 3 cm. Każda podwójna półka wyposażona w listwy zapółkowe uniemożliwiające przesunięcie się dokumentacji

na sąsiednią półkę wzdłuż dłuższej krawędzi. Ściana czołowa wyposażona w szyldy do numeracji i oznaczenia zawartości regału. Odległość pomiędzy półkami 40 cm w prześwicie, wywinięcie blachy do \*3 cm. Regał zaopatrzony w odboje zabezpieczające przed przypadkowym przygnieceniem palców podczas przesuwania oraz blokady uniemożliwiające przywróceniu się regału. Regał zakończony półką wieńczącą.

Regał musi spełniać następujące wymogi:

- długość półki: 100 cm,
- szerokość półki: 35 cm, wykonane ze stali,
- ściany boczne pełne, malowane metodą proszkową koloru jasno-szarego (RAL 7035 lub RAL 9002),
- nośność półki 70-100 kg/mb,
- półki mocowane na zaczepach (mocowana na 4 niezależnych zaczepach),
- płynna regulacja zaczepów od 1,5 do 3 cm,
- każda podwójna półka wyposażona w szybko demontowane listwy zapółkowe uniemożliwiające przesuwanie się dokumentacji na sąsiednią półkę wzdłuż dłuższej jej krawędzi,
- ściana czołowa wyposażona w szyldy do numeracji i oznaczenia zawartości regału,
- pierwsza półka na wysokości 15 cm od podłogi,
- odstępy między półkami 40 cm,
- grubość do 3 cm (mierzone wywinięcie blachy),
- ścianki działowe: pełne,
- regał zakończony półką wieńczącą,
- regał zaopatrzony w odboje zabezpieczające przed przypadkowym przygnieceniem palców,
- regał montowany w sposób zapewniający stabilność i uniemożliwiający ich przewrócenie,
- wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione ostrych krawędzi.

- 2) dostawa i montaż jednego regału stacjonarnego pojedynczego składającego się z 7 modułów po 5 półek o długości 110cm i szerokości 40 cm każdy tj. 35 x 110 cm = 385 cm powierzchni użytkowej.

Regał stacjonarny jednostronny o szerokości 40 cm, wykonany ze stali, ściany boczne pełne, skonstruowane z dwóch słupków pionowych (w przekroju prostokąt) połączonych ze sobą wypełnieniem z blachy lub skonstruowane w sposób zapewniający sztywność i wytrzymałość, malowany metodą proszkową. Regał wyposażony w półki o nośności minimum 70 kg/mb, mocowane na zaczepach (każda półka na czterech niezależnych zaczepach) lub przy użyciu innych rozwiązań zapewniających równie stabilne mocowanie, z możliwością przestawienia od 1,5 do 3 cm. Ściana czołowa wyposażona w szyldy do numeracji i oznaczenia zawartości regału. Odległość pomiędzy półkami 40 cm w prześwicie, wywinięcie blachy do \*3 cm. Regał przymocowany do ściany i podłoga celem zapobieżenia jego przywróceniu się oraz zakończony półką wieńczącą.

Regał musi spełniać następujące wymogi:

- długość półki: 110 cm,
- szerokość półki: 40 cm, wykonane ze stali,

- ściany boczne pełne, malowane metodą proszkową koloru jasno-szarego (RAL 7035 lub RAL 9002),
- nośność półki 70-100 kg/mb,
- półki mocowane na zaczepach (mocowana na 4 niezależnych zaczepach),
- płynna regulacja zaczepów od 1,5 do 3 cm,
- ściana czołowa wyposażona w szyldy do numeracji i oznaczenia zawartości regału,
- pierwsza półka na wysokości 15 cm od podłogi,
- odstępy między półkami 40 cm,
- grubość do 3 cm (mierzone wywnięcie blachy),
- ścianki działowe: pełne,
- regał zakończony półką wieńczącą,
- regał montowany w sposób zapewniający stabilność i uniemożliwiający przewrócenie,
- wszystkie elementy zewnętrzne regału, półek, ścian osłon pozbawione ostrych krawędzi.

## II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (zadania 1 i 2) : do 15 listopada 2023 r.

Zamawiający informuje, że w lokalu przy ul. Kolbego 13 w Oświęcimiu trwają obecnie prace remontowe. W przypadku nieukończenia przedmiotowych prac w dedykowanym dla montażu regałów pomieszczeniu w danym lokalu, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu do wykonania przedmiotu zamówienia (jednak nie później niż do 15 grudnia 2023 r.).

## III. INFORMACJE OGÓLNE

W trakcie wykonywania demontażu i montażu regałów wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w budynku lub jego wyposażeniu w trakcie demontażu/montażu regałów.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu ze wskazanym przez Zamawiającego przedstawicielem w sposób wzajemnie uzgodniony, w tym do zgłaszania wszelkich stwierdzonych utrudnień w prawidłowym wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Podłoga pokryta płytkami ceramicznymi typu gres. Zamawiający informuje, że rysunek stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ma charakter poglądowy i służy do wskazania zaplanowanego sposobu rozmieszczenia regałów. W zakresie wymiarów i technologii wykonania wiążący charakter mają postanowienia zapytania.

Zamawiający zaleca zainteresowanym wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Biura Powiatowego ARiMR w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 (stara lokalizacja) i budynku przy ul. Kolbego 13 w Oświęcimiu (nowa lokalizacja). W celu ustalenia terminu oględzin należy kontaktować się z osobami wskazanymi do kontaktu.



Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawców gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Forma płatności – przelew w ciągu 21 dni od dostarczenia faktury.

#### IV. ZAWARTOŚĆ OFERT

Oferta musi zawierać:

- 1) Wypełniony formularz ofertowy (musi dotyczyć realizacji całego przedmiotu umowy, czyli zadania 1 i 2) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- 2) Klauzulę RODO;
- 3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

#### V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [malopolski@arimr.gov.pl](mailto:malopolski@arimr.gov.pl). W tytule należy wskazać: „złożenie oferty na usługę demontażu i montażu regałów przesuwnych (...)”
2. **Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2023 r. o godz. 12:00.**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną odrzucone.
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
  - Pani Dimitroula Vrani, tel. 12 629-80-35, e-mail: [dimitrula.wrani@arimr.gov.pl](mailto:dimitrula.wrani@arimr.gov.pl);
  - Pani Justyna Magdalena, tel. 12 629-80-38, e-mail: [magdalena.justyna@arimr.gov.pl](mailto:magdalena.justyna@arimr.gov.pl);
  - Pan Romuald Jaworski, tel. 12 629-80-02, e-mail: [romuald.jaworski@arimr.gov.pl](mailto:romuald.jaworski@arimr.gov.pl).

#### VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – oferta z najniższą ceną za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.

DYREKTOR  
ODDZIAŁU REGIONALNEGO

Jerzy Adam Radot

(podpis Dyrektora OR)

#### Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – szkic poglądowy,
- 2) załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
- 3) załącznik nr 3 – klauzula RODO;
- 4) załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
- 5) załącznik nr 5 – wzór umowy.