

S.270.3.14.2024/II

## Kosztyorys ofertowy

Załącznik nr 3

| Lp.      | Podstawa        | Opis robót  | Jednostka | Obmiar    | Cena jedn. | Wartość     |
|----------|-----------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1        | 2               | 4   | 5         | 6         | 7          | 8           |
| <b>1</b> |                 | <b>Element</b>  |           |           |            |             |
| 1.1.1.1  | KNR 2-01 0108-6 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszyca rzadkie  | ha        | 0,026000  | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.2  | KNR 2-01 0122-1 | Pomiary przy wykopach, teren równinny i nizinny   | m3        | 66,380000 | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.3  |                 | Demontaż studzienek ściekowych  | kpl       | 1,000000  | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.4  | KNNR 4 1418-5   | Studnie kanalizacyjne, studni prefabrykowana z PP o średnicy Ø425   | szt       | 1,000000  | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.5  | KNNR 11 0502-1  | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn ·150 ·mm - Rura 160 mm SN8  | m         | 17,220000 | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.6  | KNR 2-18 0804-1 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn ·150 ·mm - Rura 160 mm SN8   | m         | 17,220000 | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.7  |                 | Zbiornik na nieczystości płynne z rurą PVC o średnicy Ø110 zakończonej łącznikiem ssawnym poprowadzoną - rura doprowadzona do drogi   | kpl       | 1,000000  | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.8  | KNNR 11 0501-5  | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek  | m3        | 20,844000 | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.9  | KNR 2-01 0202-2 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 ·km, koparka 0,40 ·m3, grunt kategorii III - około 26,82 m3 ziemi na odkład | m3        | 66,384000 | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.10 | KNR 2-01 0236-1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III  | m3        | 47,660000 | 0,00       | 0,00        |
| 1.1.1.11 | KNR 2-01 0230-1 | Zасыpywanie wykopów koparka 0,40 ·m3, grunt kategorii I-III, sypcharka 55 kW (75 ·KM)   | m3        | 26,820000 | 0,00       | 0,00        |
|          |                 | <b>RAZEM 1 Element</b>  |           |           |            | <b>0,00</b> |
|          |                 | <b>RAZEM kosztorys</b>  |           |           |            | <b>0,00</b> |