

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przełożenie instalacji zimnej wody
ADRES INWESTYCJI : PIP Oddział w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 55, 75 - 502 Koszalin
INWESTOR : Państwowa Inspekcja Pracy
ADRES INWESTORA : ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
DATA OPRACOWANIA : 2024-08-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-08-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m		
d.1	0120-03	4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
2	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm	szt.		
d.1	0142-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-02	Demontaż wodomierza	szt.		
d.1	0143-06		szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach	szt.		
d.1	0325-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0335-11	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0106-06	poz.1	m	4.200	
				RAZEM	4.200
7	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1	0130-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-15	Wodomierze o śr. nominalnej 50 mm - ponowny montaż istniejącego wodomierza	kpl.		
d.1	0141-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych	m		
d.1	0126-01	Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.000
		1	m	4.200	
		poz.1		RAZEM	4.200
10	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm	m		
d.1	0101-05	poz.1	m	4.200	
				RAZEM	4.200
11	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02	poz.1	m	4.2	
				RAZEM	4.2
12	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu	kpl.		
d.1	0108-09	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000