

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienek
ADRES INWESTYCJI : Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Przemysław Błoch upr.bud. LBS/0085/OWOK/10
DATA OPRACOWANIA : 2021-11-30

Stawka roboczogodziny : 32,00 zł
Poziom cen : IV kw. 2021

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	71,20 % R+S
Zysk [Z]	10,80 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 388 789,06 zł

Podatek VAT : 89 421,48 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 478 210,54 zł

Słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć i 54/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywiście w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-11-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piwnica			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(4,53+4,53+4,53)*2,56	m ²	34,790	
		(1,68*4)*2,56	m ²	17,203	
		1,36*2*2,56	m ²	6,963	
		-0,80*2,05*3	m ²	-4,920	
				RAZEM	54,036
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	4,53*(1,68+1,38)	m ²	13,862	
				RAZEM	13,862
4	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	poz.2	m ²	54,036	
				RAZEM	54,036
5	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²		
d.1	0101-04	poz.2	m ²	54,036	
	0101-05			RAZEM	54,036
6	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1	0101-03	poz.2	m ²	54,036	
				RAZEM	54,036
7	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
d.1	0204-07	poz.2	m ²	54,036	
				RAZEM	54,036
8	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	poz.3	m ²	13,862	
				RAZEM	13,862
9	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²		
d.1	0101-06	poz.3	m ²	13,862	
	0101-07			RAZEM	13,862
10	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1	0101-03	poz.3	m ²	13,862	
				RAZEM	13,862
11	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
d.1	0206-07	poz.3	m ²	13,862	
				RAZEM	13,862
12	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
d.1	1026-01	0,8*2,05*3	m ²	4,920	
				RAZEM	4,920
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²		
d.1	1026-03	0,8*2,05*3	m ²	4,920	
				RAZEM	4,920
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz.3	m ²	13,862	
				RAZEM	13,862
15	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	poz.3	m ²	13,862	
				RAZEM	13,862
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	poz.3	m ²	13,862	
				RAZEM	13,862
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.3	m ²	13,862	
				RAZEM	13,862
18	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3	m ²	13,862	
				RAZEM	13,862
19	KNNR 5	Wentylatory ściennie	szt.		
d.1	0410-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
d.1	0512-01	2	szt.	2,000	
	analiza indywidualna			RAZEM	2,000
21	KNR 0-35	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.		
d.1	0209-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 2, Kosze na odpady 27l szt 2 , poj.na papier toaletowy szt 2, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na ręczniki szt 2 lustra szt 2, zakup i montaż.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Parter			
24	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07	5	szt.	5,000	
		2	szt.	2,000	
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	10,000
25	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	1			
		1,88*4*2,80	m ²	21,056	
		1,30*4*2,80	m ²	14,560	
		(1,11+1,83)*4*2,80	m ²	32,928	
		-0,8*2,05*5	m ²	-8,200	
		2,71*2,80*3	m ²	22,764	
		4,36*2,8*2	m ²	24,416	
		2,02*2*2,80	m ²	11,312	
		-0,8*2,05*2	m ²	-3,280	
		(2,17+2,07+2,17+2,07)*2,80	m ²	23,744	
		(2,17+2,17+1,48+1,48)*2,80	m ²	20,440	
		(1,48+2,07)*2*2,80	m ²	19,880	
		2,07*2*2,80	m ²	11,592	
		-4*0,8*2,05	m ²	-6,560	
				RAZEM	184,652
26	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03	1			
		1,3*1,77	m ²	2,301	
		1,3*1,88	m ²	2,444	
		(1,11+1,83)*1,88	m ²	5,527	
		(1,11+1,83)*1,77	m ²	5,204	
		2,71*4,36	m ²	11,816	
		2,07*2,17	m ²	4,492	
		1,48*2,17	m ²	3,212	
		2,07*(1,48+2,07)	m ²	7,349	
				RAZEM	42,345
27	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2	0101-01	poz.25	m ²	184,652	
				RAZEM	184,652
28	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²		
d.2	0101-04 0101-05	poz.25	m ²	184,652	
				RAZEM	184,652
29	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.2	0101-03	poz.25	m ²	184,652	
				RAZEM	184,652
30	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
d.2	0204-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.25	m ²	184,652	
				RAZEM	184,652
31	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m ²		
d.2	0101-01	zmycie podłoża	m ²	42,345	
		poz.26		RAZEM	42,345
32	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłó-	m ²		
d.2	0101-06	ża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm			
	0101-07		m ²	42,345	
		poz.26		RAZEM	42,345
33	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne	m ²		
d.2	0101-03	gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	42,345	
		poz.26		RAZEM	42,345
34	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m ²		
d.2	0206-07	na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	42,345	
		poz.26		RAZEM	42,345
35	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
d.2	1026-01		m ²	8,200	
	1	0,8*2,05*5	m ²	3,280	
	2	0,8*2,05*2		RAZEM	11,480
36	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²		
d.2	1026-03		m ²	11,480	
		poz.35		RAZEM	11,480
37	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	42,345	
		poz.26		RAZEM	42,345
38	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
d.2	2608-03		m ²	42,345	
		poz.26		RAZEM	42,345
39	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów pefa-	m ²		
d.2	0815-06	brykowanych i betonowych wylewanych	m ²	42,345	
		poz.26		RAZEM	42,345
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów	m ²	42,345	
		poz.26		RAZEM	42,345
41	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01		m ²	42,345	
		poz.26		RAZEM	42,345
42	KNR 5	Wentylatory ściennie	szt.		
d.2	0410-02		szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych sufito-	szt.		
d.2	0512-01	wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych			
	analiza indy-		szt.	2,000	
	widualna		szt.	2,000	
		2	szt.	3,000	
		2		RAZEM	7,000
		3			
44	KNR 0-35	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.		
d.2	0209-01		szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		1		RAZEM	3,000
45		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 ,	kpl.		
d.2		poj.na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj na recz-			
		niki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
46	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.2	0108-11	ległość 5 km			
	0108-12				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3+2+3	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
47		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.		
d.2		1+1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Piętro I			
48	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.3	0354-07		szt.	5,000	
		5	szt.	2,000	
		2	szt.	3,000	
		3			
				RAZEM	10,000
49	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3	0819-15				
	1	1,88*4*2,80	m ²	21,056	
		1,30*4*2,80	m ²	14,560	
		(1,11+1,83)*4*2,80	m ²	32,928	
		-0,8*2,05*5	m ²	-8,200	
	2	2,71*2,80*3	m ²	22,764	
		4,36*2,8*2	m ²	24,416	
		2,02*2*2,80	m ²	11,312	
		-0,8*2,05*2	m ²	-3,280	
		(2,17+2,07+2,17+2,07)*2,80	m ²	23,744	
		(2,17+2,17+1,48+1,48)*2,80	m ²	20,440	
		(1,48+2,07)*2*2,80	m ²	19,880	
		2,07*2*2,80	m ²	11,592	
		-4*0,8*2,05	m ²	-6,560	
				RAZEM	184,652
50	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.3	0504-03				
	1	1,3*1,77	m ²	2,301	
		1,3*1,88	m ²	2,444	
		(1,11+1,83)*1,88	m ²	5,527	
		(1,11+1,83)*1,77	m ²	5,204	
	2	2,71*4,36	m ²	11,816	
		2,07*2,17	m ²	4,492	
		1,48*2,17	m ²	3,212	
		2,07*(1,48+2,07)	m ²	7,349	
				RAZEM	42,345
51	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.3	0101-01	poz.49	m ²	184,652	
				RAZEM	184,652
52	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²		
d.3	0101-04				
	0101-05	poz.49	m ²	184,652	
				RAZEM	184,652
53	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.3	0101-03	poz.49	m ²	184,652	
				RAZEM	184,652
54	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
d.3	0204-07	poz.49	m ²	184,652	
				RAZEM	184,652
55	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.3	0101-01	poz.50	m ²	42,345	
				RAZEM	42,345
56	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²		
d.3	0101-06				
	0101-07	poz.50	m ²	42,345	
				RAZEM	42,345
57	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.3	0101-03	poz.50	m ²	42,345	
				RAZEM	42,345
58	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
d.3	0206-07	poz.50	m ²	42,345	
				RAZEM	42,345

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
d.3	1026-01				
	1	0,8*2,05*5	m ²	8,200	
	2	0,8*2,05*2	m ²	3,280	
				RAZEM	11,480
60	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²		
d.3	1026-03				
		poz.59	m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
61	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08				
		poz.50	m ²	42,345	
				RAZEM	42,345
62	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		
d.3	2608-03				
		poz.50	m ²	42,345	
				RAZEM	42,345
63	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-06				
		poz.50	m ²	42,345	
				RAZEM	42,345
64	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01				
		poz.50	m ²	42,345	
				RAZEM	42,345
65	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01				
		poz.50	m ²	42,345	
				RAZEM	42,345
66	KNR 5	Wentylatory ściennie	szt.		
d.3	0410-02				
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000
67	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
d.3	0512-01				
	analiza indywidualna				
		2	szt.	2,000	
		2	szt.	2,000	
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	7,000
68	KNR 0-35	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.		
d.3	0209-01				
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
69		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj.na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.		
d.3					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.3	0108-11				
	0108-12				
		3+2+3	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
71		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.		
d.3					
		1+1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Piętro II			
72	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.4	0354-07				
		5	szt.	5,000	
		2	szt.	2,000	
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	10,000
73	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.4	0819-15				
	1	1,88*4*2,80	m ²	21,056	
		1,30*4*2,80	m ²	14,560	
		(1,11+1,83)*4*2,80	m ²	32,928	
		-0,8*2,05*5	m ²	-8,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2	2,71*2,80*3 4,36*2,8*2 2,02*2*2,80 -0,8*2,05*2 (2,17+2,07+2,17+2,07)*2,80 (2,17+2,17+1,48+1,48)*2,80 (1,48+2,07)*2*2,80 2,07*2*2,80 -4*0,8*2,05	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	22,764 24,416 11,312 -3,280 23,744 20,440 19,880 11,592 -6,560	
				RAZEM	184,652
74	KNR 4-04 d.4 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,3*1,77 1,3*1,88 (1,11+1,83)*1,88 (1,11+1,83)*1,77	m ² m ² m ² m ²	 2,301 2,444 5,527 5,204	
	2	2,71*4,36 2,07*2,17 1,48*2,17 2,07*(1,48+2,07)	m ² m ² m ² m ²	11,816 4,492 3,212 7,349	
				RAZEM	42,345
75	KNR AT-22 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.73	m ² m ²	 184,652	
				RAZEM	184,652
76	KNR AT-22 d.4 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm poz.73	m ² m ²	 184,652	
				RAZEM	184,652
77	KNR AT-22 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.73	m ² m ²	 184,652	
				RAZEM	184,652
78	KNR AT-22 d.4 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm poz.73	m ² m ²	 184,652	
				RAZEM	184,652
79	KNR AT-23 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.74	m ² m ²	 42,345	
				RAZEM	42,345
80	KNR AT-23 d.4 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm poz.74	m ² m ²	 42,345	
				RAZEM	42,345
81	KNR AT-23 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.74	m ² m ²	 42,345	
				RAZEM	42,345
82	KNR AT-23 d.4 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm poz.74	m ² m ²	 42,345	
				RAZEM	42,345
83	KNR-W 2-02 d.4 1026-01 1 2	Ościeżnice drewniane regulowane 0,8*2,05*5 0,8*2,05*2	m ² m ² m ²	 8,200 3,280	
				RAZEM	11,480
84	KNR-W 2-02 d.4 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne poz.83	m ² m ²	 11,480	
				RAZEM	11,480
85	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.74	m ² m ²	 42,345	
				RAZEM	42,345
86	KNR 0-17 d.4 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie poz.74	m ² m ²	 42,345	
				RAZEM	42,345
87	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.74	m ² m ²	 42,345	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,345
88	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.74	m ² m ²	 42,345	
				RAZEM	42,345
89	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.74	m ² m ²	 42,345	
				RAZEM	42,345
90	KNNR 5 d.4 0410-02	Wentylatory ściennie 1 1 2	szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 2,000	
				RAZEM	4,000
91	KNR 5-08 d.4 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 2 2 3	szt. szt. szt. szt.	 2,000 2,000 3,000	
				RAZEM	7,000
92	KNR 0-35 d.4 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22 1 1 1	szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	3,000
93	d.4	Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj.na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 3+2+3	m ³ m ³	 8,000	
				RAZEM	8,000
95	d.4	Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl 1+1	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5		Piętro III			
96	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2 1	szt. szt. szt.	 2,000 1,000	
				RAZEM	3,000
97	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1 2,5*3*2,80 2,3*3*2,80 4,4*4*2,80 -4*0,8*2,05 2 4,37*2*2,80 2,50*2*2,80 (1,9+0,43+1,55)*2,80*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21,000 19,320 49,280 -6,560 24,472 14,000 32,592	
				RAZEM	154,104
98	KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1 4,4*2,50 4,4*2,30 2 4,37*(1,9+0,43+1,55)	m ² m ² m ² m ² m ²	 11,000 10,120 16,956	
				RAZEM	38,076
99	KNR AT-22 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.97	m ² m ²	 154,104	
				RAZEM	154,104
100	KNR AT-22 d.5 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm poz.97	m ² m ²	 154,104	
				RAZEM	154,104

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR AT-22 d.5 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.97	m ² m ²	 154,104	
				RAZEM	154,104
102	KNR AT-22 d.5 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm poz.97	m ² m ²	 154,104	
				RAZEM	154,104
103	KNR AT-23 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.98	m ² m ²	 38,076	
				RAZEM	38,076
104	KNR AT-23 d.5 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm poz.98	m ² m ²	 38,076	
				RAZEM	38,076
105	KNR AT-23 d.5 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.98	m ² m ²	 38,076	
				RAZEM	38,076
106	KNR AT-23 d.5 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm poz.98	m ² m ²	 38,076	
				RAZEM	38,076
107	KNR-W 2-02 d.5 1026-01 1	Ościeżnice drewniane regulowane 0,8*2,05*2	m ² m ²	 3,280	
				RAZEM	3,280
108	KNR-W 2-02 d.5 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne poz.107	m ² m ²	 3,280	
				RAZEM	3,280
109	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.98	m ² m ²	 38,076	
				RAZEM	38,076
110	KNR 0-17 d.5 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie poz.98	m ² m ²	 38,076	
				RAZEM	38,076
111	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.98	m ² m ²	 38,076	
				RAZEM	38,076
112	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.98	m ² m ²	 38,076	
				RAZEM	38,076
113	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.98	m ² m ²	 38,076	
				RAZEM	38,076
114	KNR 5 d.5 0410-02	Wentylatory ściennie 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
115	KNR 5-08 d.5 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 3 3 3	szt. szt. szt.	 3,000 3,000 3,000	
				RAZEM	9,000
116	KNR 0-35 d.5 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22 1+1+2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
117	d.5	Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 3+3, Kosze na odpady 27l szt 3+3 , poj.na papier toaletowy szt 3+3, wieszaki szt 3+3, szczotki do wc szt 3+3, poj na reczniki szt 3+3, lustra szt 3+2, zakup i montaż. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
118	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3+3	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
119		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.		
d.5		1+1+1	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Piwnica				
1	KNR 4-01 0354-d.1 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3,000	95,91	287,73
2	KNR 4-01 0819-d.1 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	54,036	83,77	4 526,60
3	KNR 4-04 0504-d.1 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	13,862	31,57	437,62
4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	54,036	9,11	492,27
5	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²	54,036	28,90	1 561,64
6	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	54,036	7,84	423,64
7	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	54,036	170,65	9 221,24
8	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	13,862	9,11	126,28
9	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²	13,862	47,36	656,50
10	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	13,862	7,84	108,68
11	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	13,862	149,55	2 073,06
12	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²	4,920	590,91	2 907,28
13	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	4,920	625,96	3 079,72
14	KNR 4-01 1204-d.1 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	13,862	6,08	84,28
15	KNR 0-17 2608-d.1 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	13,862	5,01	69,45
16	KNR 2-02 0815-d.1 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	13,862	36,96	512,34
17	KNR 4-01 1204-d.1 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	13,862	11,14	154,42
18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	13,862	3,69	51,15
19	KNR 5 0410-d.1 02	Wentylatory ściennie	szt.	1,000	219,15	219,15
20	KNR 5-08 0512-d.1 01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	2,000	382,32	764,64
21	KNR 0-35 0209-d.1 01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.	1,000	451,66	451,66
22	d.1	Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 2, Kosze na odpady 27l szt 2 , poj. na papier toaletowy szt 2, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na ręczniki szt 2 lustro szt 2, zakup i montaż.	kpl.	1,000	1 716,80	1 716,80
23	KNR 4-01 0108-d.1 11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	3,000	123,72	371,16
2		Parter				
24	KNR 4-01 0354-d.2 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	10,000	95,91	959,10

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	184,652	83,77	15 468,30
26 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	42,345	31,57	1 336,83
27 d.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	184,652	9,11	1 682,18
28 d.2	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²	184,652	28,90	5 336,44
29 d.2	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	184,652	7,84	1 447,67
30 d.2	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	184,652	170,65	31 510,86
31 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	42,345	9,11	385,76
32 d.2	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²	42,345	47,36	2 005,46
33 d.2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	42,345	7,84	331,98
34 d.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	42,345	149,55	6 332,69
35 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²	11,480	590,91	6 783,65
36 d.2	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	11,480	625,96	7 186,02
37 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	42,345	6,08	257,46
38 d.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	42,345	5,01	212,15
39 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	42,345	36,96	1 565,07
40 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	42,345	11,14	471,72
41 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	42,345	3,69	156,25
42 d.2	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	4,000	219,15	876,60
43 d.2	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	7,000	382,32	2 676,24
44 d.2	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.	3,000	451,66	1 354,98
45 d.2		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj.na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.	1,000	1 716,80	1 716,80
46 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	8,000	123,72	989,76
47 d.2		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.	2,000	1 609,50	3 219,00
3		Piętro I				
48 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	10,000	95,91	959,10
49 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	184,652	83,77	15 468,30
50 d.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	42,345	31,57	1 336,83
51 d.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	184,652	9,11	1 682,18
52 d.3	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²	184,652	28,90	5 336,44
53 d.3	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	184,652	7,84	1 447,67

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
54 d.3	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	184,652	170,65	31 510,86
55 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	42,345	9,11	385,76
56 d.3	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²	42,345	47,36	2 005,46
57 d.3	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	42,345	7,84	331,98
58 d.3	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	42,345	149,55	6 332,69
59 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²	11,480	590,91	6 783,65
60 d.3	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	11,480	625,96	7 186,02
61 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	42,345	6,08	257,46
62 d.3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	42,345	5,01	212,15
63 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	42,345	36,96	1 565,07
64 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	42,345	11,14	471,72
65 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	42,345	3,69	156,25
66 d.3	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	4,000	219,15	876,60
67 d.3	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	7,000	382,32	2 676,24
68 d.3	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.	3,000	451,66	1 354,98
69 d.3		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj.na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.	1,000	1 716,80	1 716,80
70 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	8,000	123,72	989,76
71 d.3		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.	2,000	1 609,50	3 219,00
4		Piętro II				
72 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	10,000	95,91	959,10
73 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m ²	184,652	83,77	15 468,30
74 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	42,345	31,57	1 336,83
75 d.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	184,652	9,11	1 682,18
76 d.4	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²	184,652	28,90	5 336,44
77 d.4	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	184,652	7,84	1 447,67
78 d.4	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	184,652	170,65	31 510,86
79 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	42,345	9,11	385,76
80 d.4	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²	42,345	47,36	2 005,46
81 d.4	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	42,345	7,84	331,98

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
82 d.4	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	42,345	149,55	6 332,69
83 d.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²	11,480	590,91	6 783,65
84 d.4	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	11,480	625,96	7 186,02
85 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	42,345	6,08	257,46
86 d.4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	42,345	5,01	212,15
87 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	42,345	36,96	1 565,07
88 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	42,345	11,14	471,72
89 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	42,345	3,69	156,25
90 d.4	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	4,000	219,15	876,60
91 d.4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	7,000	382,32	2 676,24
92 d.4	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.	3,000	451,66	1 354,98
93 d.4		Wyposażenie łazienek :dżozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj. na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj. na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.	1,000	1 716,80	1 716,80
94 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	8,000	123,72	989,76
95 d.4		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.	2,000	1 609,50	3 219,00
5		Piętro III				
96 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000	95,91	287,73
97 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	154,104	83,77	12 909,29
98 d.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	38,076	31,57	1 202,06
99 d.5	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	154,104	9,11	1 403,89
100 d.5	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²	154,104	28,90	4 453,61
101 d.5	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	154,104	7,84	1 208,18
102 d.5	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	154,104	170,65	26 297,85
103 d.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	38,076	9,11	346,87
104 d.5	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²	38,076	47,36	1 803,28
105 d.5	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	38,076	7,84	298,52
106 d.5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	38,076	149,55	5 694,27
107 d.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²	3,280	590,91	1 938,18
108 d.5	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	3,280	625,96	2 053,15
109 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	38,076	6,08	231,50
110 d.5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	38,076	5,01	190,76

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
111 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	38,076	36,96	1 407,29
112 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	38,076	11,14	424,17
113 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	38,076	3,69	140,50
114 d.5	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	4,000	219,15	876,60
115 d.5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	9,000	382,32	3 440,88
116 d.5	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.	4,000	451,66	1 806,64
117 d.5		Wypożyczenie łazienek :dozowniki do mydła szt 3+3, Kosze na odpady 27l szt 3+3 , poj.na papier toaletowy szt 3+3, wieszaki szt 3+3, szczotki do wc szt 3+3, poj na ręczniki szt 3+3, lustra szt 3+2, zakup i montaż.	kpl.	1,000	1 716,80	1 716,80
118 d.5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	6,000	123,72	742,32
119 d.5		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.	3,000	1 609,50	4 828,50
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						388 789,06
Podatek VAT						89 421,48
Ogółem wartość kosztorysowa robót						478 210,54

Słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć i 54/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Piwnica	8 061,69	14 443,02	295,92	5 951,19	1 545,49	30 297,31
2	Parter	26 360,28	42 564,06	892,94	19 406,08	5 039,61	94 262,97
3	Piętro I	26 360,28	42 564,06	892,94	19 406,08	5 039,61	94 262,97
4	Piętro II	26 360,28	42 564,06	892,94	19 406,08	5 039,61	94 262,97
5	Piętro III	21 425,37	33 701,97	715,39	15 765,84	4 094,27	75 702,84
	RAZEM netto	108 567,90	175 837,17	3 690,13	79 935,27	20 758,59	388 789,06
	VAT						89 421,48
	Razem brutto						478 210,54

Słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć i 54/100 zł