

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w Zielona Góra (piwnica)  
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzanów 42, 65-950 Zielona Góra  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa  
ADRES INWESTORA : ul. Partyzanów 42, 65-950 Zielona Góra

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej - pomieszczenia piwniczne śluza korytarzowa strona lewa</b>				
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne techniczne 01;04;05;06;07</b>				
1 d.1. 1	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach	m <sup>2</sup>	2,450		
2 d.1. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	71,491		
3 d.1. 1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	71,491		
4 d.1. 1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	50,310		
5 d.1. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	21,182		
6 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	50,310		
7 d.1. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	21,182		
8 d.1. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	50,310		
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne magazynowe 08;09;10;11;12;13;14;15</b>				
9 d.1. 2	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach	m <sup>2</sup>	7,751		
10 d.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	337,353		
11 d.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	249,888		
12 d.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	87,465		
13 d.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	87,465		
14 d.1. 2	KNP 01 0107-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	1,000		
15 d.1. 2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	3,105		
16 d.1. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	3,105		
17 d.1. 2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	3,105		
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne archiwalne -16;17</b>				
18 d.1. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	276,083		
19 d.1. 3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	276,083		
20 d.1. 3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	159,480		
21 d.1. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	159,480		
22 d.1. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	116,603		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	116,603		
24 d.1. 3	KNP 01 0107- 01.02 analiza indywi- dualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o cięża- rze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawarto- ści w skazane przez inwestora miejsce.	t	8,600		
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne magazynowe 04;18;19</b>				
25 d.1. 4	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m <sup>2</sup>	124,580		
26 d.1. 4	KNR 0-17 2608- 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	124,580		
27 d.1. 4	KNR 2-02 0815- 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścia- nach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	93,486		
28 d.1. 4	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	93,486		
29 d.1. 4	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	31,098		
30 d.1. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	31,098		
31 d.1. 4	KNP 01 0107- 01.02 analiza indywi- dualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o cięża- rze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawarto- ści w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,400		
<b>1.5</b>		<b>Piwnica węzeł WC z korytarzem</b>				
32 d.1. 5	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m <sup>2</sup>	50,466		
33 d.1. 5	KNR 0-17 2608- 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	50,466		
34 d.1. 5	KNR 2-02 0815- 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścia- nach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	28,854		
35 d.1. 5	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	28,854		
36 d.1. 5	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	21,612		
37 d.1. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	21,612		
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie magazynowe nr 23 (obok pom 04)</b>				
38 d.1. 6	KNR 4-01 0303- 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamu- rowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej	m <sup>2</sup>	3,000		
39 d.1. 6	KNR 4-01 0705- 03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu po- krywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	3,000		
40 d.1. 6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	16,888		
41 d.1. 6	KNR 2-02 1118- 08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	16,888		
42 d.1. 6	KNR 2-02 1120- 04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	22,800		
43 d.1. 6	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m <sup>2</sup>	42,576		
44 d.1. 6	KNR 0-17 2608- 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	42,576		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.1. 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	32,078		
46 d.1. 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	16,888		
47 d.1. 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	16,888		
48 d.1. 6	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach	m <sup>2</sup>	4,000		
49 d.1. 6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	4,000		
50 d.1. 6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	4,000		
1.7	<b>Pomieszczenia piwniczne b/n- obok szybu windy</b>					
51 d.1. 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	59,486		
52 d.1. 7	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	59,486		
53 d.1. 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	45,582		
54 d.1. 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	13,904		
55 d.1. 7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	13,904		
56 d.1. 7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	1,250		
57 d.1. 7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	1,250		
1.8	<b>Pomieszczenia piwniczne b/n- Maszynownia</b>					
58 d.1. 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	59,486		
59 d.1. 8	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	59,486		
60 d.1. 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	45,582		
61 d.1. 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	13,904		
62 d.1. 8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	13,904		
63 d.1. 8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	1,250		
64 d.1. 8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	1,250		
65 d.1. 8	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach	m <sup>2</sup>	4,000		
1.9	<b>Korytarz piwniczny malowanie</b>					
66 d.1. 9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	300,947		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
67 d.1. 9	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	300,947		
68 d.1. 9	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	213,941		
69 d.1. 9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	87,006		
70 d.1. 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	213,941		
71 d.1. 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	87,006		
<b>1.10</b>	<b>Wymiana drzwi pomieszczenia archiwum szt 5, montaż kratki wentylacyjnych oraz systemu dostępu</b>					
72 d.1. 10	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi antywłamaniowe klasy C z zamkami klasy 5 lub 7 w tym jeden o skoplikowanym systemie otwierania.	m <sup>2</sup>	11,000		
73 d.1. 10	analogia	Montaż systemu dostępu - system "zaprojektuj i wybuduj"	szt	5,000		
74 d.1. 10	KNR-W 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - obiekty modernizowane	szt.	20,000		
75 d.1. 10	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,250		
<b>1.11</b>	<b>Pomieszczenia -1.20 do 1.25</b>					
<b>1.11.1</b>	<b>Pomieszczenie -1.20 do -1.25</b>					
76 d.1. 11.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	57,511		
77 d.1. 11.1	KNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	57,511		
78 d.1. 11.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	2,876		
79 d.1. 11.1	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	57,511		
80 d.1. 11.1	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	57,511		
81 d.1. 11.1	KNR 2-02 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m <sup>2</sup>	57,511		
82 d.1. 11.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m <sup>2</sup>	57,511		
83 d.1. 11.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	57,511		
84 d.1. 11.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	57,511		
85 d.1. 11.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	72,000		
86 d.1. 11.1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwi o masie do 50 kg do maszynowni	szt.	5,000		
87 d.1. 11.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie ościeżnic stalowych	m	29,000		
88 d.1. 11.1	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	5,000		
89 d.1. 11.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	9,225		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
90 d.1. 11.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	12,000		
91 d.1. 11.1	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach	m <sup>2</sup>	4,000		
92 d.1. 11.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,250		
93 d.1. 11.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	180,000		
94 d.1. 11.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m <sup>2</sup>	180,000		
95 d.1. 11.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	184,000		
96 d.1. 11.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	192,500		
97 d.1. 11.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	192,500		
98 d.1. 11.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	57,511		
99 d.1. 11.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	57,511		
100 d.1. 11.1	KNR-W 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - obiekty modernizowane	szt.	20,000		
1.12		<b>Przebudowa pionu kanalizacyjnego</b>				
1.12.1		<b>przebudowa pionu w pomieszczeniu -1.22 do pomieszczenia 15 i dalej do przykanalika</b>				
101 d.1. 12.1	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	2,500		
102 d.1. 12.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	16,000		
103 d.1. 12.1	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	1,000		
104 d.1. 12.1	KNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	1,000		
105 d.1. 12.1	KNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	4,000		
106 d.1. 12.1	KNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. -1 prób.	1,000		
107 d.1. 12.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	4,500		
108 d.1. 12.1	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m <sup>3</sup>	4,500		
109 d.1. 12.1	KNR 4-01 0333-20	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	5,000		
110 d.1. 12.1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	0,013		
1.13		<b>Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum</b>				
111 d.1. 13		Montaż systemu klimatyzacji - 'zaprojektuj i wybuduj"	kpl.	1,000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: