

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w Zielona Góra (piwnica)  
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzanów 42, 65-950 Zielona Góra  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa  
ADRES INWESTORA : ul. Partyzanów 42, 65-950 Zielona Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Przemysław Błoch upr.bud. LBS/0085/OWOK/10  
DATA OPRACOWANIA : 2021-11-29

Stawka roboczogodziny : 32,60 zł  
Poziom cen : IV kw 2021

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	71,00 % R+S
Zysk [Z] .....	11,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	23,00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 275 435,20 zł  
Podatek VAT : 63 350,10 zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 338 785,30 zł

**Słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć i 30/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywiście w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-11-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej - pomieszczenia piwniczne służą korytarzowa strona lewa</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne techniczne 01;04;05;06;07</b>			
1 d.1.1	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach 4,9*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,450	
				RAZEM	2,450
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 71,491	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71,491	
				RAZEM	71,491
3 d.1.1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 71,491	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71,491	
				RAZEM	71,491
4 d.1.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 50,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,310	
				RAZEM	50,310
5 d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 21,182	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,182	
				RAZEM	21,182
6 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 50,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,310	
				RAZEM	50,310
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21,182	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,182	
				RAZEM	21,182
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 50,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,310	
				RAZEM	50,310
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne magazynowe 08;09;10;11;12;13;14;15</b>			
9 d.1.2	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach 4,9*0,50*2 pokój 15 2,29*2,49*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,900 2,851	
				RAZEM	7,751
10 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 337,353	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337,353	
				RAZEM	337,353
11 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 249,888	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 249,888	
				RAZEM	249,888
12 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 87,465	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87,465	
				RAZEM	87,465
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 87,465	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87,465	
				RAZEM	87,465
14 d.1.2	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce. 1	t t	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 3,105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,105	
				RAZEM	3,105
16 d.1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3,105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,105	
				RAZEM	3,105
17 d.1.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 3,105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,105	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne archiwalne -16;17</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3,105</b>
18 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 276,083	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 276,083	
				<b>RAZEM</b>	<b>276,083</b>
19 d.1.3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 276,083	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 276,083	
				<b>RAZEM</b>	<b>276,083</b>
20 d.1.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 159,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 159,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,480</b>
21 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 159,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 159,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>159,480</b>
22 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 116,603	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 116,603	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,603</b>
23 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 116,603	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 116,603	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,603</b>
24 d.1.3	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce. 8,6	t t	 8,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,600</b>
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne magazynowe 04;18;19</b>			
25 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 124,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,580</b>
26 d.1.4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 124,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,580</b>
27 d.1.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 93,486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93,486	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,486</b>
28 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 93,486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93,486	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,486</b>
29 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31,098	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,098	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,098</b>
30 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 31,098	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,098	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,098</b>
31 d.1.4	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce. 0,40	t t	 0,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,400</b>
<b>1.5</b>		<b>Piwnica węzeł WC z korytarzem</b>			
32 d.1.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 50,466	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,466	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,466</b>
33 d.1.5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 28,854+21,612	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,466	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,466</b>
34 d.1.5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 28,854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,854	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,854</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 28,854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,854	
				RAZEM	28,854
36 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21,612	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,612	
				RAZEM	21,612
37 d.1.5	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 21,612	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,612	
				RAZEM	21,612
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie magazynowe nr 23 (obok pom 04)</b>			
38 d.1.6	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.1.6	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.1.6	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 4,62+1,77 2,47*4,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,390 10,498	
				RAZEM	16,888
41 d.1.6	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 16,888	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,888	
				RAZEM	16,888
42 d.1.6	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 22,80	m m	 22,800	
				RAZEM	22,800
43 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 42,576	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,576	
				RAZEM	42,576
44 d.1.6	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 42,576	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,576	
				RAZEM	42,576
45 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 32,078	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,078	
				RAZEM	32,078
46 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16,888	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,888	
				RAZEM	16,888
47 d.1.6	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 16,888	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,888	
				RAZEM	16,888
48 d.1.6	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.1.6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	
				RAZEM	4,000
50 d.1.6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	
				RAZEM	4,000
<b>1.7</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne b/n- obok szybu windy</b>			
51 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 59,486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59,486	
				RAZEM	59,486
52 d.1.7	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		59,486	m <sup>2</sup>	59,486	
				RAZEM	59,486
53 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 45,582	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,582	
				RAZEM	45,582
54 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,904	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,904	
				RAZEM	13,904
55 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 13,904	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,904	
				RAZEM	13,904
56 d.1.7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2,50*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,250	
				RAZEM	1,250
57 d.1.7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,250	
				RAZEM	1,250
<b>1.8</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne b/n- Maszynownia</b>			
58 d.1.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 59,486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59,486	
				RAZEM	59,486
59 d.1.8	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 59,486	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59,486	
				RAZEM	59,486
60 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 45,582	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,582	
				RAZEM	45,582
61 d.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,904	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,904	
				RAZEM	13,904
62 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 13,904	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,904	
				RAZEM	13,904
63 d.1.8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2,50*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,250	
				RAZEM	1,250
64 d.1.8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,250	
				RAZEM	1,250
65 d.1.8	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	
				RAZEM	4,000
<b>1.9</b>		<b>Korytarz piwniczny malowanie</b>			
66 d.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 300,947	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300,947	
				RAZEM	300,947
67 d.1.9	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie 300,947	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300,947	
				RAZEM	300,947
68 d.1.9	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 213,941	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 213,941	
				RAZEM	213,941
69 d.1.9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 87,006	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87,006	
				RAZEM	87,006

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe 213,941	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 213,941	
				RAZEM	213,941
71 d.1.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 87,006	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87,006	
				RAZEM	87,006
<b>1.10</b>		<b>Wymiana drzwi pomieszczenia archiwum szt 5, montaż kratki wentylacyjnych oraz systemu dostępu</b>			
72 d.1.10	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi antywłamaniowe klasy C z zamkami klasy 5 lub 7 w tym jeden o skoplikowanym systemie otwierania. 5*2,2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,000	
				RAZEM	11,000
73 d.1.10	analogia	Montaż systemu dostępu - system "zaprojektuj i wybuduj" 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
74 d.1.10	KNR-W 2- 17 0137-01 z.o.3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - obiekty modernizowane 5*2*2	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
75 d.1.10	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 10*0,4*0,25*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,250	
				RAZEM	0,250
<b>1.11</b>		<b>Pomieszczenia -1.20 do 1.25</b>			
<b>1.11.1</b>		<b>Pomieszczenie -1.20 do -1.25</b>			
76 d.1. 11.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 57,511	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,511	
				RAZEM	57,511
77 d.1. 11.1	KNR 6 0101-05 analogia	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II 57,511	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,511	
				RAZEM	57,511
78 d.1. 11.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 57,511*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,876	
				RAZEM	2,876
79 d.1. 11.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 57,511	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,511	
				RAZEM	57,511
80 d.1. 11.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 57,511	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,511	
				RAZEM	57,511
81 d.1. 11.1	KNR 2-02 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 57,511	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,511	
				RAZEM	57,511
82 d.1. 11.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5 57,511	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,511	
				RAZEM	57,511
83 d.1. 11.1	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 2,14*4,24 2,25*4,24 2,2*4,24 3,2*4,27 1,22*4,23 2,54*4,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,074 9,540 9,328 13,664 5,161 10,744	
				RAZEM	57,511

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.1. 11.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		57,511	m <sup>2</sup>	57,511	
				RAZEM	57,511
85 d.1. 11.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(2,14+4,24)*2	m	12,760	
		(2,25+4,24)*2	m	12,980	
		(2,2+4,24)*2	m	12,880	
		(3,2+4,27)*2	m	14,940	
		(1,22+4,23)*2	m	10,900	
		(2,54+4,23)*2	m	13,540	
		-6*1	m	-6,000	
				RAZEM	72,000
86 d.1. 11.1	KNPnRPD E 01-1a	Demontaż skrzydła drzwi o masie do 50 kg do maszynowni	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
87 d.1. 11.1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie ościeżnic stalowych	m		
		5*(0,9+2)*2	m	29,000	
				RAZEM	29,000
88 d.1. 11.1	KNR-W 2- 02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
89 d.1. 11.1	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05*5	m <sup>2</sup>	9,225	
				RAZEM	9,225
90 d.1. 11.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		3*4	m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
91 d.1. 11.1	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
92 d.1. 11.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		10*0,4*0,25*0,25	m <sup>3</sup>	0,250	
				RAZEM	0,250
93 d.1. 11.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180,000	
				RAZEM	180,000
94 d.1. 11.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180,000	
				RAZEM	180,000
95 d.1. 11.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180,000	
		10*0,40*1	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	184,000
96 d.1. 11.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		180	m <sup>2</sup>	180,000	
		5*(0,9+2,05+2,05)*0,5	m <sup>2</sup>	12,500	
				RAZEM	192,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.1. 11.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe  180+12,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  192,500	  192,500
				RAZEM	192,500
98 d.1. 11.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  57,511	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57,511	  57,511
				RAZEM	57,511
99 d.1. 11.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  57,511	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57,511	  57,511
				RAZEM	57,511
100 d.1. 11.1	KNR-W 2- 17 0137-01 z.o.3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - obiekty modernizowane  10*2	szt.  szt.	  20,000	  20,000
				RAZEM	20,000
<b>1.12</b>		<b>Przebudowa pionu kanalizacyjnego</b>			
<b>1.12.1</b>		<b>przebudowa pionu w pomieszczeniu -1.22 do pomieszczenia 15 i dalej do przykanalika</b>			
101 d.1. 12.1	KNR-W 4- 02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku  2,5	m  m	  2,500	  2,500
				RAZEM	2,500
102 d.1. 12.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową  16	m  m	  16,000	  16,000
				RAZEM	16,000
103 d.1. 12.1	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
104 d.1. 12.1	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
105 d.1. 12.1	KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm  4	m  m	  4,000	  4,000
				RAZEM	4,000
106 d.1. 12.1	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm  1	odc. -1 prób.  odc. -1 prób.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
107 d.1. 12.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 3*1,5*1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4,500	  4,500
				RAZEM	4,500
108 d.1. 12.1	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m  4,5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4,500	  4,500
				RAZEM	4,500
109 d.1. 12.1	KNR 4-01 0333-20	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej  5	szt.  szt.	  5,000	  5,000
				RAZEM	5,000
110 d.1. 12.1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej  5*0,05*0,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,013	  0,013
				RAZEM	0,013
<b>1.13</b>		<b>Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum</b>			
111 d.1.13		Montaż systemu klimatyzacji - 'zaprojektuj i wybuduj"	kpl.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej - pomieszczenia piwniczne służą korytarzowa strona lewa</b>				
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne techniczne 01;04;05;06;07</b>				
1	KNR 0-26 0634-	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z ce-	m <sup>2</sup>	2,450	2 906,76	7 121,56
d.1.	02	gieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciś-				
1		nieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach				
2	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami	m <sup>2</sup>	71,491	6,24	446,10
d.1.	08	emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-				
1		równości				
3	KNR 0-17 2608-	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	71,491	6,29	449,68
d.1.	03					
1						
4	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścia-	m <sup>2</sup>	50,310	38,56	1 939,95
d.1.	02	nach z płyt gipsowych				
1						
5	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	21,182	38,78	821,44
d.1.	06	z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-				
1		nych				
6	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>	50,310	13,63	685,73
d.1.	02	ków wewnętrznych ścian- farby lateksowe				
1						
7	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>	21,182	13,89	294,22
d.1.	01	ków wewnętrznych sufitów				
1						
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	50,310	3,75	188,66
d.1.	1216-01					
1						
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne magazynowe 08;09;10;11;12;13;14;15</b>				
9	KNR 0-26 0634-	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z ce-	m <sup>2</sup>	7,751	2 906,76	22 530,30
d.1.	02	gieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciś-				
2		nieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach				
10	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami	m <sup>2</sup>	337,353	6,24	2 105,08
d.1.	08	emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-				
2		równości				
11	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>	249,888	13,63	3 405,97
d.1.	02	ków wewnętrznych ścian- farby lateksowe				
2						
12	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>	87,465	13,89	1 214,89
d.1.	01	ków wewnętrznych sufitów				
2						
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	87,465	3,75	327,99
d.1.	1216-01					
2						
14	KNP 01 0107-	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o cięża-	t	1,000	34,65	34,65
d.1.	01.02	rze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawarto-				
2	analiza indywi-	ści w skazane przez inwestora miejsce.				
2	dualna					
15	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-	m <sup>2</sup>	3,105	25,37	78,77
d.1.	02	wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch-				
2		ni odbicia do 5 m2				
16	KNR 4-01 0716-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na	m <sup>2</sup>	3,105	47,92	148,79
d.1.	02	podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-				
2		betonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni				
		podłogi ponad 5 m2				
17	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścia-	m <sup>2</sup>	3,105	38,56	119,73
d.1.	02	nach z płyt gipsowych				
2						
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenia piwniczne archiwalne -16;17</b>				
18	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami	m <sup>2</sup>	276,083	6,24	1 722,76
d.1.	08	emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-				
3		równości				
19	KNR 0-17 2608-	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	276,083	6,29	1 736,56
d.1.	03					
3						
20	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścia-	m <sup>2</sup>	159,480	38,56	6 149,55
d.1.	02	nach z płyt gipsowych				
3						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	159,480	13,63	2 173,71
22 d.1. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	116,603	13,89	1 619,62
23 d.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	116,603	3,75	437,26
24 d.1. 3	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	8,600	34,65	297,99
<b>1.4</b>	<b>Pomieszczenia piwniczne magazynowe 04;18;19</b>					
25 d.1. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	124,580	6,24	777,38
26 d.1. 4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	124,580	6,29	783,61
27 d.1. 4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	93,486	38,56	3 604,82
28 d.1. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	93,486	13,63	1 274,21
29 d.1. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	31,098	13,89	431,95
30 d.1. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	31,098	3,75	116,62
31 d.1. 4	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,400	34,65	13,86
<b>1.5</b>	<b>Piwnica węzeł WC z korytarzem</b>					
32 d.1. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	50,466	6,24	314,91
33 d.1. 5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	50,466	6,29	317,43
34 d.1. 5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	28,854	38,56	1 112,61
35 d.1. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	28,854	13,63	393,28
36 d.1. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	21,612	13,89	300,19
37 d.1. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	21,612	3,75	81,05
<b>1.6</b>	<b>Pomieszczenie magazynowe nr 23 (obok pom 04)</b>					
38 d.1. 6	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	3,000	233,13	699,39
39 d.1. 6	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	3,000	36,15	108,45
40 d.1. 6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	16,888	13,35	225,45
41 d.1. 6	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	16,888	159,98	2 701,74
42 d.1. 6	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	22,800	4,02	91,66

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
43 d.1. 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	42,576	6,24	265,67
44 d.1. 6	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	42,576	6,29	267,80
45 d.1. 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	32,078	13,63	437,22
46 d.1. 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	16,888	13,89	234,57
47 d.1. 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	16,888	3,75	63,33
48 d.1. 6	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach	m <sup>2</sup>	4,000	2 906,76	11 627,04
49 d.1. 6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	4,000	25,37	101,48
50 d.1. 6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	4,000	47,92	191,68
1.7	<b>Pomieszczenia piwniczne b/n- obok szybu windy</b>					
51 d.1. 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	59,486	6,24	371,19
52 d.1. 7	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	59,486	6,29	374,17
53 d.1. 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	45,582	13,63	621,28
54 d.1. 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	13,904	13,89	193,13
55 d.1. 7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	13,904	3,75	52,14
56 d.1. 7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	1,250	25,37	31,71
57 d.1. 7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	1,250	47,92	59,90
1.8	<b>Pomieszczenia piwniczne b/n- Maszynownia</b>					
58 d.1. 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	59,486	6,24	371,19
59 d.1. 8	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	59,486	6,29	374,17
60 d.1. 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	45,582	13,63	621,28
61 d.1. 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	13,904	13,89	193,13
62 d.1. 8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>	13,904	3,75	52,14
63 d.1. 8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	1,250	25,37	31,71
64 d.1. 8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	1,250	47,92	59,90
65 d.1. 8	KNR 0-26 0634-02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach	m <sup>2</sup>	4,000	2 906,76	11 627,04

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9</b>		<b>Korytarz piwniczny malowanie</b>				
66 d.1. 9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	300,947	6,24	1 877,91
67 d.1. 9	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	300,947	6,29	1 892,96
68 d.1. 9	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	213,941	38,56	8 249,56
69 d.1. 9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	87,006	38,78	3 374,09
70 d.1. 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	213,941	13,63	2 916,02
71 d.1. 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	87,006	13,89	1 208,51
<b>1.10</b>		<b>Wymiana drzwi pomieszczenia archiwum szt 5, montaż kratki wentylacyjnych oraz systemu dostępu</b>				
72 d.1. 10	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi antywłamaniowe klasy C z zamkami klasy 5 lub 7 w tym jeden o skoplikowanym systemie otwierania.	m <sup>2</sup>	11,000	2 385,40	26 239,40
73 d.1. 10	analogia	Montaż systemu dostępu - system "zaprojektuj i wybuduj"	szt	5,000	912,90	4 564,50
74 d.1. 10	KNR-W 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - obiekty modernizowane	szt.	20,000	156,27	3 125,40
75 d.1. 10	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,250	602,69	150,67
<b>1.11</b>		<b>Pomieszczenia -1.20 do 1.25</b>				
<b>1.11.1</b>		<b>Pomieszczenie -1.20 do -1.25</b>				
76 d.1. 11.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	57,511	10,52	605,02
77 d.1. 11.1	KNR 6 0101-05 analogia	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	57,511	13,86	797,10
78 d.1. 11.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	2,876	572,50	1 646,51
79 d.1. 11.1	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	57,511	76,12	4 377,74
80 d.1. 11.1	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	57,511	31,26	1 797,79
81 d.1. 11.1	KNR 2-02 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m <sup>2</sup>	57,511	59,78	3 438,01
82 d.1. 11.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m <sup>2</sup>	57,511	13,31	765,47
83 d.1. 11.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	57,511	13,35	767,77
84 d.1. 11.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	57,511	159,98	9 200,61
85 d.1. 11.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	72,000	4,02	289,44
86 d.1. 11.1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwi o masie do 50 kg do maszynowni	szt.	5,000	8,04	40,20
87 d.1. 11.1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie ościeżnic stalowych	m	29,000	58,10	1 684,90
88 d.1. 11.1	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	5,000	649,93	3 249,65

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
89 d.1. 11.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-krzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	9,225	270,64	2 496,65
90 d.1. 11.1	KNR 4-01 0303- 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	12,000	233,13	2 797,56
91 d.1. 11.1	KNR 0-26 0634- 02	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w dwóch poziomach	m <sup>2</sup>	4,000	2 906,76	11 627,04
92 d.1. 11.1	KNR 4-01 0329- 05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,250	602,69	150,67
93 d.1. 11.1	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	180,000	20,42	3 675,60
94 d.1. 11.1	KNR 0-17 2608- 04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m <sup>2</sup>	180,000	9,70	1 746,00
95 d.1. 11.1	KNR 4-01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	184,000	47,92	8 817,28
96 d.1. 11.1	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	192,500	19,62	3 776,85
97 d.1. 11.1	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m <sup>2</sup>	192,500	13,63	2 623,78
98 d.1. 11.1	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	57,511	21,63	1 243,96
99 d.1. 11.1	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	57,511	13,89	798,83
100 d.1. 11.1	KNR-W 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9902	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - obiekty modernizowane	szt.	20,000	156,27	3 125,40
1.12		<b>Przebudowa pionu kanalizacyjnego</b>				
1.12.1		<b>przebudowa pionu w pomieszczeniu -1.22 do pomieszczenia 15 i dalej do przykanalika</b>				
101 d.1. 12.1	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	2,500	11,14	27,85
102 d.1. 12.1	KNR 2-15 0205- 04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	16,000	35,65	570,40
103 d.1. 12.1	KNR 2-15 0217- 02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	1,000	42,54	42,54
104 d.1. 12.1	KNR 4 1417- 02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	1,000	1 120,70	1 120,70
105 d.1. 12.1	KNR 4 1308- 01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	4,000	27,54	110,16
106 d.1. 12.1	KNR 4 1610- 01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. -1 prób.	1,000	536,04	536,04
107 d.1. 12.1	KNR 2-01 0317- 0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	4,500	76,23	343,04
108 d.1. 12.1	KNR 2-01 0501- 01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m <sup>3</sup>	4,500	68,96	310,32
109 d.1. 12.1	KNR 4-01 0333- 20	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	5,000	239,47	1 197,35
110 d.1. 12.1	KNR 4-01 0303- 04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	0,013	6 577,85	85,51
1.13		<b>Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
111 d.1. 13		Montaż systemu klimatyzacji - 'zaprojektuj i wybuduj"	kpl.	1,000	48 330,00	48 330,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>275 435,20</b>
<b>Podatek VAT</b>						<b>63 350,10</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>338 785,30</b>

Słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć i 30/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej - pomieszczenia piwniczne służą korytarzowa strona lewa	78 827,63	119 429,39	3 360,71	58 356,30	15 461,17	275 435,20
1.1	Pomieszczenia piwniczne techniczne 01;04;05;06;07	5 306,47	1 377,35	262,19	3 953,82	1 047,51	11 947,34
1.2	Pomieszczenia piwniczne magazynowe 08;09;10;11;12;13;14;15	13 036,94	3 731,31	784,57	9 813,31	2 600,04	29 966,17
1.3	Pomieszczenia piwniczne archiwalne -16;17	5 809,41	3 051,82	30,68	4 146,82	1 098,72	14 137,45
1.4	Pomieszczenia piwniczne magazynowe 04;18;19	2 911,18	1 442,65	17,77	2 079,80	551,05	7 002,45
1.5	Piwnica węzeł WC z korytarzem	1 028,33	556,94	5,55	734,15	194,50	2 519,47
1.6	Pomieszczenie magazynowe nr 23 (obok pom 04)	6 875,62	3 116,06	447,09	5 199,25	1 377,46	17 015,48
1.7	Pomieszczenia piwniczne b/n-obok szybu windy	614,00	536,04	0,99	436,75	115,74	1 703,52
1.8	Pomieszczenia piwniczne b/n-Maszynownia	5 947,36	1 273,37	404,79	4 510,14	1 194,90	13 330,56
1.9	Korytarz piwniczny malowanie	8 194,42	3 846,03	62,41	5 862,79	1 553,40	19 519,05
1.10	Wymiana drzwi pomieszczenia archiwum szt 5, montaż kratek wentylacyjnych oraz systemu dostępu	2 811,92	28 441,55	158,69	2 109,06	558,75	34 079,97
1.11	Pomieszczenia -1.20 do 1.25	24 975,78	22 250,82	990,94	18 437,45	4 884,84	71 539,83
1.11.1	Pomieszczenie -1.20 do -1.25	24 975,78	22 250,82	990,94	18 437,45	4 884,84	71 539,83
1.12	Przebudowa pionu kanalizacyjnego	1 316,20	1 475,45	195,04	1 072,96	284,26	4 343,91
1.12.1	przebudowa pionu w pomieszczeniu -1.22 do pomieszczenia 15 i dalej do przykanalika	1 316,20	1 475,45	195,04	1 072,96	284,26	4 343,91
1.13	Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum		48 330,00		0,00	0,00	48 330,00
	RAZEM netto	78 827,63	119 429,39	3 360,71	58 356,30	15 461,17	275 435,20
	VAT						63 350,10
	Razem brutto						338 785,30

Słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć i 30/100 zł