

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienek
ADRES INWESTYCJI : Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Piwnica				
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000		
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	54,036		
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	13,862		
4 d.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	54,036		
5 d.1	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²	54,036		
6 d.1	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	54,036		
7 d.1	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	54,036		
8 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	13,862		
9 d.1	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²	13,862		
10 d.1	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	13,862		
11 d.1	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	13,862		
12 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²	4,920		
13 d.1	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	4,920		
14 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	13,862		
15 d.1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	13,862		
16 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	13,862		
17 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	13,862		
18 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	13,862		
19 d.1	KNR 5 0410-02	Wentylatory ścienne	szt.	1,000		
20 d.1	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	2,000		
21 d.1	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.	1,000		
22 d.1		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 2, Kosze na odpady 27l szt 2 , poj.na papier toaletowy szt 2, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na reczniki szt 2 lustro szt 2, zakup i montaż.	kpl.	1,000		
23 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	3,000		
2		Parter				
24 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	10,000		
25 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	184,652		
26 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	42,345		
27 d.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	184,652		
28 d.2	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²	184,652		
29 d.2	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	184,652		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	184,652		
31	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	42,345		
32	KNR AT-23 d.2 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²	42,345		
33	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	42,345		
34	KNR AT-23 d.2 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	42,345		
35	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²	11,480		
36	KNR-W 2-02 d.2 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	11,480		
37	KNR 4-01 1204- d.2 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	42,345		
38	KNR 0-17 2608- d.2 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	42,345		
39	KNR 2-02 0815- d.2 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	42,345		
40	KNR 4-01 1204- d.2 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	42,345		
41	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	42,345		
42	KNR 5 0410- d.2 02	Wentylatory ściennie	szt.	4,000		
43	KNR 5-08 0512- d.2 01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	7,000		
44	KNR 0-35 0209- d.2 01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.	3,000		
45	d.2	Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj.na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.	1,000		
46	KNR 4-01 0108- d.2 11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	8,000		
47	d.2	Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.	2,000		
3		Piętro I				
48	KNR 4-01 0354- d.3 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	10,000		
49	KNR 4-01 0819- d.3 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	184,652		
50	KNR 4-04 0504- d.3 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	42,345		
51	KNR AT-22 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	184,652		
52	KNR AT-22 d.3 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²	184,652		
53	KNR AT-22 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	184,652		
54	KNR AT-22 d.3 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	184,652		
55	KNR AT-23 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	42,345		
56	KNR AT-23 d.3 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²	42,345		
57	KNR AT-23 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	42,345		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.3	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	42,345		
59 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²	11,480		
60 d.3	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	11,480		
61 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	42,345		
62 d.3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	42,345		
63 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	42,345		
64 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	42,345		
65 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	42,345		
66 d.3	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	4,000		
67 d.3	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	7,000		
68 d.3	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.	3,000		
69 d.3		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj. na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj. na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.	1,000		
70 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	8,000		
71 d.3		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.	2,000		
4		Piętro II				
72 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	10,000		
73 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	184,652		
74 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	42,345		
75 d.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	184,652		
76 d.4	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²	184,652		
77 d.4	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	184,652		
78 d.4	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	184,652		
79 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	42,345		
80 d.4	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²	42,345		
81 d.4	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	42,345		
82 d.4	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	42,345		
83 d.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²	11,480		
84 d.4	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	11,480		
85 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	42,345		
86 d.4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	42,345		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
87 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	42,345		
88 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	42,345		
89 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	42,345		
90 d.4	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	4,000		
91 d.4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	7,000		
92 d.4	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.	3,000		
93 d.4		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj. na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.	1,000		
94 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	8,000		
95 d.4		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.	2,000		
5		Piętro III				
96 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000		
97 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	154,104		
98 d.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	38,076		
99 d.5	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	154,104		
100 d.5	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²	154,104		
101 d.5	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	154,104		
102 d.5	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	154,104		
103 d.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	38,076		
104 d.5	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m ²	38,076		
105 d.5	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	38,076		
106 d.5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	38,076		
107 d.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²	3,280		
108 d.5	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²	3,280		
109 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	38,076		
110 d.5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	38,076		
111 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	38,076		
112 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	38,076		
113 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	38,076		
114 d.5	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	4,000		
115 d.5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	9,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
116	KNR 0-35 0209-d.5 01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.	4,000		
117	d.5	Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 3+3, Kosze na odpady 27l szt 3+3 , poj.na papier toaletowy szt 3+3, wieszaki szt 3+3, szczotki do wc szt 3+3, poj na ręczniki szt 3+3, lustra szt 3+2, zakup i montaż.	kpl.	1,000		
118	KNR 4-01 0108-d.5 11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	6,000		
119	d.5	Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.	3,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: