

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Budynku Stolarsni-Obrówka o nr. Inw. 108/174.
ADRES INWESTYCJI : Janów Lubelski; Obręb: 0005 Janów Lubelski Trzeci; Dz. nr ewid. : 2122/12
INWESTOR : Nadleśnictwo Janów Lubelski
ADRES INWESTORA : ul. B.Porytowego Wzgórza 35, 23 - 300 Janów Lubelski

Stawka roboczegodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	NNRNKB 202 1618-02 analogia	Ogrodzenie terenu rozbiórki z umieszczeniem tablic ostrzegawczych	m	120.000		
2 d.1	KNR 4-03 0907- 05 analogia	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm ² od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	1.000		
3 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji odgromowej	kpl.	1.000		
4 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji wewnętrznych elektrycznych	kpl.	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45111000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
5	KNR 4-01 0350- d.2 01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	4.400		
6	KNR 4-01 0535- d.2 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	30.000		
7	KNR 4-01 0535- d.2 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	7.000		
8	KNR 4-01 0535- d.2 07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	10.000		
9	KNR 4-01 0511- d.2 02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku. Pokrycie dachowe należy zdemontować i zutylizować	m ²	350.000		
10	KNR 4-01 0430- d.2 04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie 1at do 24 cm	m ²	350.000		
11	KNR 4-01 0430- d.2 08	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe	m ²	350.000		
12	KNR 4-01 0429- d.2 06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²	273.540		
13	KNR 4-01 0354- d.2 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	14.000		
14	KNR 4-01 0354- d.2 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	14.420		
15	KNR 4-01 0348- d.2 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany działowe	m ²	27.440		
16	KNR 4-01 0348- d.2 08	Rozebranie ścianek z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany nosne zewnętrzne i wewnętrzne	m ²	244.300		
17	KNR 2-31 0810- d.2 05 + KNR 2-31 0810-06 analogia	Mechaniczne rozebranie posadzki betonowej o średniej grubości 15 cm Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości	m ²	273.540		
18	KNR 2-01 0224- d.2 05 analogia	Odkopanie fundamentów i ścian fundamentowych po obwodzie budynku	m ³	35.025		
19	KNR 4-01 0349- d.2 02	Rozebranie ścian fundamentowych wykonanych z cegły pełnej palonej	m ³	19.280		
20	KNR 4-01 0212- d.2 03 analogia	Rozbiórka 1aw fundamentowych	m ³	18.200		
21	KNR 2-01 0230- d.2 03 analogia	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. V-X	m ³	35.025		
22	KNR 2-01 0236- d.2 01 analogia	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sytkie kat. I-III	m ³	35.025		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45450000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
23 d.3	KNR AT-06 0103-02 analogia	Zaladunek ładowarką kołową gruzu budowlanego wraz z wywozem z terenu budowy i utylizacją	m ³	275.000		
24 d.3	KNR 2-01 0505-03 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z dowozem gruntu w celu uzupełnienia terenu po rozbiórce	m ²	300.000		
25 d.3	KNR 2-01 0510-03 analogia	Obsianie terenu po rozbiórce wraz z pielęgnacją trawy	m ²	525.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: