

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT EKONOMICZNY

DE-WZP.261.5.2020.1.AC

Warszawa, 2020-07-28

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymiana instalacji oświetlenia na poddaszu budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie” – postępowanie nr DE-WZP.261.5.2020.AC.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy przedmiarem i rysunkiem: np.: w przedmiarze jest 135 opraw/ poz. 41/ na rys. 42 szt./ oprawa C. Dla pozostałych nie ma różnic.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej, należy przyjąć w przedmiarze w pozycji 41 – 42 sztuki opraw C. Aktualny załącznik nr 3 (przedmiar) uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2:

W przedmiarze nie ma pomiarów oświetlenia. Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest wymagana wycena pomiarów oświetlenia.

Pytanie 3:

W projekcie jest zestawienie materiałów podstawowych. W przedmiarze występują pozycje, których nie ma w tym zestawieniu. Jaki jest zakres prac?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wycenę prac należy wykonać zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego przedmiarem. Aktualny załącznik nr 3 (przedmiar) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 4:

Dotyczy pozycji nr 19-20 - w przedmiarze jest montaż konstrukcji wsporczych i koryt BAKS. W zestawieniu nie ma tych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montaż konstrukcji wsporczych i koryt BAKS należy wycenić zgodnie z opisem zawartym w pozycjach nr 19-20 przedmiaru.

Pytanie 5:

Dotyczy pozycji nr 21-23 - w przedmiarze jest montaż rur bezhalogenowych, w zestawieniu brak.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montaż rur bezhalogenowych należy wycenić zgodnie z opisem zawartym w pozycjach nr 21-23 przedmiaru.

Pytanie 6:

Dotyczy pozycji nr 24 - w przedmiarze jest LgY35/ żyła pojedyncza / w zestawieniu kabel YKY 5X35 o tej samej długości. Która pozycja jest właściwa? Brak zabezpieczenia / osłony / dla linki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm² wciągane

do rur –LgY35 należy wycenić zgodnie z opisem zawartym w pozycji nr 24 przedmiaru oraz przyjąć przewód LgY-K 1 x 35. Zamawiający informuje o błędnym opisie w przedmiarze pozycji 24. Aktualny załącznik nr 3 (przedmiar) uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 7:

Dotyczy pozycji nr 27-30 w przedmiarze jest przewód NWXM, w zestawieniu YDY. Który jest właściwy? Ponadto są różne długości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycjach nr 27-30 przedmiaru jest przewód NWXM a Wykonawca powinien przyjąć do wyceny przewód NHXH. Zamawiający informuje o błędnym opisie w przedmiarze pozycji nr 27-30. Aktualny załącznik nr 3 (przedmiar) uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 8:

Dotyczy pozycji nr 32 w przedmiarze jest puszka rozgałęźna, w zestawieniu brak.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że puszkę rozgałęźną należy wycenić zgodnie z opisem zawartym w pozycji nr 32 przedmiaru.

Pytanie 9:

Dotyczy pozycji nr 49 czy po „wykonaniu pasów tynku” Wykonawca ma je pomalować, czy zostawić do malowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać tylko pasy tynku z przetarciem (bez malowania).

Pytanie 10:

Na schemacie rozdzielni jest zaznaczony kabel YKY 3 X 2,5/ wentylator dachowy. Czy w zakresie prac Wykonawcy jest jego instalacja?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakres prac nie wchodzi montaż (instalacja) wentylatora dachowego.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania osprzętu bakelitowego, czy można zainstalować standardowy osprzęt o odpowiednim IP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z uwagi na charakter obiektu (obiekt zabytkowy), Zamawiający wymaga osprzętu bakelitowego o wzorach jak w projekcie.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający potwierdza konieczność instalacji przewodów E-90 i rurek bezhalogenowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z uwagi na usytuowanie pomieszczeń (poddasze) potwierdza konieczność instalacji przewodów E-90 i rurek bezhalogenowych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiarze dotyczącym wymiany instalacji elektrycznej na poddaszu w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ:

- na stronie 3 pozycja Lp. 24 d.3 o treści:
KNR-W 5-08 0101-04 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm² wciąganie do rur – LgY 35;
otrzymuje brzmienie:
KNR 5-08 0204-06 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm² wciąganie do rur –LgY-K 1 x 35;

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT EKONOMICZNY

- na stronie 3 pozycja Lp. 27 d.3 o treści:
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm²) wciąganie do rur, przewód **NWXM** 4 x 1,5 mm;
otrzymuje brzmienie:
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm²) wciąganie do rur, przewód **NHXH** 4 x 1,5 mm;
- na stronie 3 pozycja Lp. 28 d.3 o treści:
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm²) wciąganie do rur, przewód **NWXM** 3 x 1,5 mm;
otrzymuje brzmienie:
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm²) wciąganie do rur, przewód **NHXH** 3 x 1,5 mm;
- na stronie 3 pozycja Lp.29 d.3 o treści:
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm²) wciąganie do rur, przewód **NWXM** 3 x 2,5 mm;
otrzymuje brzmienie :
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20mm²) wciąganie do rur, przewód **NHXH** 3 x 2,5 mm;
- na stronie 3 pozycja Lp. 30 d.3 o treści:
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm²) wciąganie do rur, przewód **NWXM** 5x2,5 mm;
otrzymuje brzmienie:
KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-12/Al-20 mm²) wciąganie do rur, przewód **NHXH** 5x2,5 mm;
- na stronie 4 pozycja Lp. 41 d.4 o treści:
KNR 5-08 0504-03 analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa nastropowa C LED 1 x 17W 230V, IP-54 razem 135;
otrzymuje brzmienie:
KNR 5-08 0504-03 analogia Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawa nastropowa C LED 1 x 17W 230V, IP-54 razem 42;

Załącznik nr 3 uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zgodnie z powyższym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu:

„2. Termin składania ofert – 03.08.2020 r. godz. 10:00.

4. Termin otwarcia ofert – 03.08.2020 r. godz. 10:30”;

zostają zmienione na zapisy w brzmieniu:

„2. **Termin składania ofert – 10.08.2020 r. godz. 10:00.**

4. **Termin otwarcia ofert – 10.08.2020 r. o godz. 10:30”.**

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.