

PRZEDIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Budynku - Zaplecza Warsztaty Naprawcze o nr inw. 108/108.
ADRES INWESTYCJI : Janów Lubelski; Obręb: 0005 Janów Lubelski Trzeci; Dz. nr ewid. : 2122/12
INWESTOR : Nadleśnictwo Janów Lubelski
ADRES INWESTORA : ul. B.Porytowego Wzgórza 35, 23 - 300 Janów Lubelski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. WALDEMAR ŁACEK (Konstrukcyjna)
DATA OPRACOWANIA : 10.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
d.1	1 NNRNKB 202 1618-02 analogia	Ogrodzenie terenu rozbiórki z umieszczeniem tablic ostrzegawczych	m	180.000		
d.1	2 KNR 4-03 0907-05 analogia	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm ² od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	2.000		
d.1	3 KNR 2-01 0224-05 analogia	Odkopanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	m ³	15.000		
d.1	4 KNR 4-02 0113-05 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego o śr. 80-100 mm z uszczelnieniem folią aluminiową - w wykopie - Odlączenia przyłącza wody od budynku (w trzech punktach)	m	6.000		
d.1	5 KNR 4-02 0230-02 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m	3.000		
d.1	6 KNR 4-02 0112-04 analogia	Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 50-80 mm z uszczelnieniem folią aluminiową - zaślepienie przyłącza wodnego wraz z zaznaczeniem miejsca w którym zostało przerwane przyłącze	szt.	3.000		
d.1	7 kalk. własna	Wstawienie korka do kanalizacji sanitarnej z zaznaczeniem miejsca jego usytuowania	szt.	1.000		
d.1	8 KNR 2-01 0230-03 analogia	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. V-X	m ³	15.000		
d.1	9 kalk. własna	Wyniesienie z budynku pozostałości po meblach, karniże okienne, inne wyposażenie	kpl.	1.000		
d.1	10 KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	6.000		
d.1	11 KNR 4-02 0114-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	60.000		
d.1	12 KNR 4-02 0230-01 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie	m	30.000		
d.1	13 KNR 4-02 0235-08 analogia	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3.000		
d.1	14 KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki	kpl.	4.000		
d.1	15 kalk. własna	Demontaż pozostałych urządzeń sanitarnych	kpl.	1.000		
d.1	16 kalk. własna	Demontaż instalacji wewnętrznych elektrycznych: - około 700 m kabla aluminiowego - około 33 lamp jażeniowych - około 20 gniazd wtykowych - 2 wentylatory ścienne - pozostały osprzęt elektryczny	kpl.	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45111000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
17	KNR 4-01 0350- d.2 01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	5.500		
18	KNR 4-01 0535- d.2 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	12.000		
19	KNR 4-01 0511- d.2 02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych fa- listych nadających się do użytku. Pokrycie dachowe należy zdemontować i zutylizować	m ²	830.000		
20	KNR 4-01 0429- d.2 06 analogia	Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych	m ²	207.420		
21	KNR 4-01 0354- d.2 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	10.000		
22	KNR 4-01 0354- d.2 08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - bramy przesuwne	m ²	64.000		
23	KNR 4-01 0354- d.2 08 analogia	Wykucie z muru okien stalowych z wypełnieniem szyba- mi szklanymi.	m ²	158.900		
24	KNR 4-01 0354- d.2 04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - stolarka okienna	szt.	10.000		
25	KNR 4-01 0348- d.2 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany działowe	m ²	108.200		
26	KNR 4-01 0348- d.2 08	Rozebranie ścianki z pustaków ceramicznych o grubo- ści 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne działowe	m ²	44.500		
27	KNR 4-01 0351- d.2 03 analogia	Rozebranie żelbetowych stropów	m ²	175.820		
28	KNR 4-01 0348- d.2 08	Rozebranie ścianki z pustaków ceramicznych o grubo- ści 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne nosne	m ²	132.200		
29	KNR 4-01 0212- d.2 03	Skucie żelbetowych słupów	m ³	4.050		
30	KNR 4-01 0348- d.2 08	Rozebranie ścianki z pustaków ceramicznych o grubo- ści 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany ze- wnętrzne samonośne i osłonowe	m ²	529.600		
31	KNR 2-31 0810- d.2 05 + KNR 2-31 0810-06 analogia	Mechaniczne rozebranie posadzki betonowej o średniej grubości 15 cm Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości	m ²	724.550		
32	KNR 4-01 0348- d.2 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany kanałów samochodowych	m ²	36.000		
33	KNR 4-01 1306- d.2 02 analogia	Demontaż kratownicy dachowej wraz z płatwiami	szt.	18.000		
34	KNR 4-01 1306- d.2 02 analogia	Demontaż kratownicy dachowej - podłużnej	szt.	17.000		
35	KNR 4-01 1306- d.2 02 analogia	Demontaż słupów stalowych IPE160	szt.	36.000		
36	KNR 2-01 0224- d.2 05 analogia	Odkopanie fundamentów i ścian fundamentowych po obwodzie budynku	m ³	60.025		
37	KNR 4-01 0349- d.2 02	Rozebranie ścian fundamentowych	m ³	28.560		
38	KNR 4-01 0212- d.2 03 analogia	Rozbiórka ław fundamentowych	m ³	36.000		
39	KNR 2-01 0230- d.2 03 analogia	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. V-X	m ³	60.025		
40	KNR 2-01 0236- d.2 01 analogia	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun- ty sypkie kat. I-III	m ³	60.025		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45450000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
41 d.3	KNR AT-06 0103-02 analogia	Załadunek ładowarką kołową gruzu budowlanego wraz z wywozem z terenu budowy i utylizacją	m ³	255.000		
42 d.3	KNR 2-01 0505-03 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z dowozem gruntu w celu uzupełnienia terenu po rozbiórce	m ²	1020.000		
43 d.3	KNR 2-01 0510-03 analogia	Obsianie terenu po rozbiórce wraz z pielęgnacją trawy	m ²	1020.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: