

## Nadleśnictwo JAMY

86-318 Rogóżno, Jamy 5

tel. 56 46 897 32, 56 46 897 34

NAZWA INWESTYCJI :

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR :

ADRES INWESTORA :

## PRZEDMIAR

Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych część 1

Teren Leśnictw Chełmno, Łunawy, Biały Bór, Marusza, Dusocin, Zakurzewo, Zarośle

Nadleśnictwo Jamy

86-318 Rogóżno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 27.07.2022

SPORZĄDZIŁ :

**SPECJALISTA**

ds. budownictwa i administracji

*Tomasz Ornowski*

Data opracowania

27.07.2022

INWESTOR :

**NADLEŚNICZY**

*Wiesław Kosecki*

(B)

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania przejezdności dróg leśnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm lub wykonanie (we wskazanych miejscach) nawierzchni z kruszywa naturalnego - żwiru wraz z zagęszczeniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm
- wykonanie we wskazanych miejscach warstw odsączających o gr 10 cm z piasku,
- naprawa nawierzchni dróg leśnych poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0-31 mm

- 3 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	L30/104 Marusza	50,00*3,50	m <sup>2</sup>	175,000	
	L30/63 Dusocin	743,00*4,00	m <sup>2</sup>	2 972,000	
	L30/74 Zakurzewo	250,00*3,50	m <sup>2</sup>	875,000	
	L30/68 Zakurzewo	730,00*3,00	m <sup>2</sup>	2 190,000	
	L30/68 Zakurzewo	120,00*3,20	m <sup>2</sup>	384,000	
	L30/69 Zakurzewo	100,00*3,50	m <sup>2</sup>	350,000	
	L30/55 Zarosle	250,00*3,50	m <sup>2</sup>	875,000	
	L30/63 Zarosle	250,00*4,00	m <sup>2</sup>	1 000,000	
6	kalk. własna	Dostawa i rozplantowanie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm.	t	RAZEM	15 550,000
	Łunawy	Uwaga: uzupełnienie ubytków w drogach leśnych p.poż.	t	120,000	
	Dusocin	120,00	t	100,000	
	Zakurzewo	100,00	t	100,000	
	Zarosle	100,00	t	100,000	
				RAZEM	420,000