

Nadleśnictwo JAMY

86-318 Rogóżno, Jamy 5
tel. 56 46 897 32, 56 46 897 34

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zjazdów z dróg leśnych na leśne szlaki stałe część 2
ADRES INWESTYCJI : Teren Leśnictw Słup, Zwierzyniec, Krotoszyny, Skarlin, Lipowa Góra, Wakop, Łąkorz
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóżno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2022

SPORZĄDZIŁ :

SPECJALISTA
ds. budownictwa i administracji

Tomasz Ornowski

Data opracowania
27.07.2022

INWESTOR: **NADLEŚNICZY**

Wiesław Kosecki
(3)

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie utwardzonych zjazdów z dróg leśnych na leśne szlaki stałe.

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm oraz 30 cm (we wskazanej lokalizacji) - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm lub 30 cm (we wskazanej lokalizacji)
- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu
- zagęszczenie miejsc po usuniętych karpinach
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
	oddział 215a	60,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	372,000	
	Słup				
	oddział 219a	60,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	372,000	
	Słup				
	oddział 217g	100,00*6,00	m ²	600,000	
	Słup				
	oddział 15	70,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	432,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 20	90,00*6,00+4,00*6,00*0,5	m ²	552,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 21	40,00*4,00+55,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	502,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 67	60,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	372,000	
	Krotoszyny				
	oddział 59	120,00*6,00	m ²	720,000	
	Krotoszyny				
	oddział 186	100,00*3,50+30,00*6,00+3*3,00*6,00*0,50	m ²	557,000	
	L.Góra				
	oddział 181	80,00*6,00+2*6,00*2,00*0,5	m ²	492,000	
	L.Góra				
	oddział 189	80,00*6,00+2*4,5*6,00*0,5	m ²	507,000	
	L.Góra				
	oddział 167	144,00*6,00+2*6,00*4,00*0,50	m ²	888,000	
	Wąkop				
	oddział 233	65,00*6,00+4,00*6,00*0,5	m ²	402,000	
	Wąkop				
	oddział 153	110,00*6,00+3*2,00*6,00*0,5	m ²	678,000	
	Wąkop				
	oddział 174	10,00*13,00+70,00*6,00+2*3,50*6,00*0,5	m ²	571,000	
	Łąkorz				
				RAZEM	8 017,000
2	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
	oddział 67	Krotność = 3			
	Krotoszyny	30,00*6,00	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
3	KNNR 1 0104-05	Karczowanie pni o śr. 30-70 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
	analogia				
	oddział 215a	27,00	szt.	27,000	
	Słup				
	oddział 219a	41,00	szt.	41,000	
	Słup				
	oddział 217g	25,00	szt.	25,000	
	Słup				
	oddział 15	15,00	szt.	15,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 20	20,00	szt.	20,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 21	19,00	szt.	19,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 67	20,00	szt.	20,000	
	Krotoszyny				
	oddział 59	42,00	szt.	42,000	
	Krotoszyny				
	oddział 186	34,00	szt.	34,000	
	L.Góra				
	oddział 181	20,00	szt.	20,000	
	L.Góra				
	oddział 189	12,00	szt.	12,000	
	L.Góra				
	oddział 167	44,00	szt.	44,000	
	Wąkop				
	oddział 153	10,00	szt.	10,000	
	Wąkop				
	oddział 174	22,00	szt.	22,000	
	Łąkorz				
				RAZEM	351,000
4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
	oddział 215a	27,00*4,00*4,00*0,15	m ³	64,800	
	Słup				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	oddział 219a	41,00*4,00*4,00*0,15	m ³	98,400	
	Słup				
	oddział 217g	25,00*4,00*4,00*0,15	m ³	60,000	
	Słup				
	oddział 15	15,00*4,00*4,00*0,15	m ³	36,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 20	20,00*4,00*4,00*0,15	m ³	48,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 21	19,00*4,00*4,00*0,15	m ³	45,600	
	Zwierzyniec				
	oddział 67	20,00*4,00*4,00*0,15	m ³	48,000	
	Krotoszyny				
	oddział 59	42,00*4,00*4,00*0,15	m ³	100,800	
	Krotoszyny				
	oddział 186	34,00*4,00*4,00*0,15	m ³	81,600	
	L.Góra				
	oddział 181	20,00*4,00*4,00*0,15	m ³	48,000	
	L.Góra				
	oddział 189	12,00*4,00*4,00*0,15	m ³	28,800	
	L.Góra				
	oddział 167	44,00*4,00*4,00*0,15	m ³	105,600	
	Wąkop				
	oddział 153	10,00*4,00*4,00*0,15	m ³	24,000	
	Wąkop				
	oddział 174	22,00*4,00*4,00*0,15	m ³	52,800	
	Łąkorz				
				RAZEM	842,400
5	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm, Uwaga: nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm	m ²		
	oddział 215a	60,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	372,000	
	Słup				
	oddział 219a	60,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	372,000	
	Słup				
	oddział 217g	100,00*6,00	m ²	600,000	
	Słup				
	oddział 15	70,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	432,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 20	90,00*6,00+4,00*6,00*0,5	m ²	552,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 21	40,00*4,00+55,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	502,000	
	Zwierzyniec				
	oddział 67	60,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	372,000	
	Krotoszyny				
	oddział 59	120,00*6,00	m ²	720,000	
	Krotoszyny				
	oddział 186	100,00*3,50+30,00*6,00+3*3,00*6,00*0,50	m ²	557,000	
	L.Góra				
	oddział 181	80,00*6,00+2*6,00*2,00*0,5	m ²	492,000	
	L.Góra				
	oddział 189	80,00*6,00+2*4,5*6,00*0,5	m ²	507,000	
	L.Góra				
	oddział 167	144,00*6,00+2*6,00*4,00*0,50	m ²	888,000	
	Wąkop				
	oddział 233	65,00*6,00+4,00*6,00*0,5	m ²	402,000	
	Wąkop				
	oddział 153	110,00*6,00+3*2,00*6,00*0,5	m ²	678,000	
	Wąkop				
	oddział 174	10,00*13,00+70,00*6,00+2*3,50*6,00*0,5	m ²	571,000	
	Łąkorz				
				RAZEM	8 017,000
6	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm, Uwaga: nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm	m ²		
	oddział 67	60,00*6,00+2*2,00*6,00*0,5	m ²	372,000	
	Krotoszyny				
				RAZEM	372,000
7	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspo- nych na odległość do 10 m	m ³		
	oddział 181	40,00	m ³	40,000	
	L.Góra				
	oddział 189	6,00	m ³	6,000	
	L.Góra				
				RAZEM	46,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m	m ³		
	oddział 181 L.Góra	40,00	m ³	40,000	
	oddział 189 L.Góra	6,00	m ³	6,000	
				RAZEM	46,000