

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT DACHU			
1	ZKNR C-2	Obcięcie starych opierzeń okapowych - powierzchnie poziome	m		
d.1	0817-07 9915 analogia				
		126.09	m	126.090	
				RAZEM	126.090
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku < opierzenia boczne kominów >	m ²		
d.1	0535-08	0.6*126.09	m ²	75.654	
				RAZEM	75.654
3	KNR-W 2-02	Podwaliny do styropapy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna	m ³		
d.1	0407-02	ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej (126.09)*0.05*0.05	drew. m ³ drew.	0.315	
				RAZEM	0.315
4	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej	m ²		
d.1	0528-01	dkd - przygotowanie podłoża 750.6	m ²	750.600	
				RAZEM	750.600
5	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m ²		
d.1	0527-01	poz.4	m ²	750.600	
				RAZEM	750.600
6	KNR 0-23	Dyblowanie styropapy - łączniki mechaniczne 4 szt/m ²	szt.		
d.1	2612-03	poz.4*4	szt.	3002.400	
				RAZEM	3002.400
7	Kalkulacja	Montaż izoklinów 5x5 cm przy kominach	m		
d.1	własna	60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu mb ob- wodu		
d.1	0529-06	60.0		60.000	
				RAZEM	60.000
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm<	m ²		
d.1	202 0541-01	opaski dociskowe> poz.8*0.10+0.25*(0.6+13.5)*2	m ²	13.050	
				RAZEM	13.050
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1	202 0541-02	opierzenia okapowe	m ²	75.654	
		0.6*126.09			
				RAZEM	75.654
11	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	40.0*8.0	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
12	kalk. własna	Przełożenie liter na dachu	kpl		
d.1	1	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
14	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powlekanej	m		
d.1	0508-04	13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
16	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy powlekanej	m		
d.1	0510-03	5.0*2+8.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
17	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	0.6*13.5	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100