


Przekrój typowy drogi leśnej
odcinek bez rowów


Kategoria ruchu KR1
Ncisk na oś 10t




Nawierzchnię jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0-31,5 z zmiatowaniem miałem frakcji 0/4 do 0-8 na gr. około 0,5-1cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywymi dobrego uziarnienia. Nie dopuszcza się użycia materiału na nawierzchnię jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego.

Pobocze gr. 10 cm wykonane z materiału/mieszanki kruszyw, piasku dającego się zagęścić do $Is=0,98$

Przekrój typowy drogi
mijanka z prawej strony



Przekrój typowy drogi
mijanka z lewej strony



Nawierzchnia mijanki i zjazdu z kruszywa:
- nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po zagęszczeniu 25cm
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice

tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395

www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl

cursus projekt

INWESTOR:

PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO LUBLINIEC

ul. Myśliwska 1, 42-700 LUBLINIEC

tel/fax: +48 34 351 33 38, +48 34 373 40 12

http://www.lubliniec.katowice.lasy.gov.pl e-mail: lubliniec@katowice.lasy.gov.pl

LASY PAŃSTWOWE

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NADLEŚNICTWO LUBLINIEC, LEŚNICTWO PONOSZÓW,

Województwo śląskie, powiat lubliniecki, jedn. ewid. 240703_2 gmina Ciasna,

obręb 0009 Zborowskie, dz. ewid. nr: 272/42, 120, 271/1, 29/10, 28, 263(dr)

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

PRZEBUDOWA DROGI W LEŚNICTWIE PONOSZÓW ODDZ. 110/129-123

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

DROGOWA

NR PROJEKTU:

14/2-2021

PODSTAWA OPR.:

Umowa
SA.029.14.2021
z dnia 10.06.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

NR RYS.

3.1

FUNKCJA:

IMIE I NAZWISKO:

BRANŻA:

NR UPR:

PODPIS:

SKALA:

PROJEKTANT

MGR INŻ. MARCIN LUDWIG

DROGI

SLK/2515/POOD/09

1:50

DATA:

MARZEC 2022