




Premiér luku (m)	Pozzerzeme jerdni (m)
13	4.70
14 – 15	3.80
16 – 20	2.70
21 – 25	2.10
26 – 30	1.70
31 – 35	1.50
36 – 40	1.30
41 – 45	1.10
46 – 50	1.00
51 – 75	0.70
76 – 100	0.50
101 – 150	0.30
151 – 250	0.25



Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0-63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frakcją 0-31,5

Pobocze gr. 10 cm wykonane z materiału/mieszanki kruszyw, piasku dającego się zagaścić do Is=0,98. Brakujący materiał należy dowieźć. Przed wbudowaniem należy przedstawić dok. planowanego do wbudowania materiału w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



Szlaban leśny (rogatka) – konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy ok. 90 ± 110 mm. (grubość ścianki 3 ÷ 4 mm). Składa się z dwóch słupków: obrotowego – na którym obraca się ramię roгатki i podporowego dla ramienia roгатki (z zamknięciem na klucz). Długość ramienia roгатki między słupkami ok. 4. Szlaban zabezpieczony przed rdzą antykorozyjnym podkładem i pomalowany emalią na biało – zielony kolor. zamek wg klucza Nadleśnictwa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CURSUS PROJECT MARCIN LUDWIG ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl							
INWESTOR: PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LUBLINIEC ul. Myśliwska 1, 42-700 LUBLINIEC tel/fax: +48 34 351 33 38, +48 34 373 40 12 http://www.lubliniec.katowice.lasy.gov.pl e-mail: lubliniec@katowice.lasy.gov.pl							
LOKALIZACJA INWESTYCJI: NADLEŚNICTWO LUBLINIEC, LEŚNICTWO PONOSZÓW, Województwo śląskie, powiat lubliniecki, jedn. ewid. 240703_2 gmina Ciasna, obręb 0009 Zborowskie, dz. ewid. nr: 102(dr), 217/9, 272/42, 126/32, 37							
PRZEDSIĘWZIĘCIE: PRZEBUDOWA DROGI W LEŚNICTWIE PONOSZÓW ODDZ. 87/86-138/137							
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: DROGOWA				NR PROJEKTU: 141/-2021	
PODSTAWA OPR.: Umowa		TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE				NR RYS. 3.0	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:	SKALA:		
PROJEKTANT	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09		1:50		
					DATA:		
					MARZEC 2022		