

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg leśnych w Leśnictwie Pierzchno  
ADRES INWESTYCJI : Pierzchno, gmina Wręczycza Wielka, powiat kłobucki  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck  
ADRES INWESTORA : ul.Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 02.08.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.08.2022r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
<b>1.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Naprawa odcinka LP19</b>			
1 d.1. 1	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			100	t	100.00	
					RAZEM	100.00
<b>1.2</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Naprawa odcinka LP20</b>			
2 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
			3850	m <sup>2</sup>	3850.00	
					RAZEM	3850.00
3 d.1. 2	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.00 D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/63mm; analogia do: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			3850	m <sup>2</sup>	3850.00	
					RAZEM	3850.00
4 d.1. 2	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Naprawa drogi leśnej, polegająca na uzupełnieniu nierówności, ubytków i zapadlisk kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			100	t	100.00	
					RAZEM	100.00
5 d.1. 2	Kalkulacja własna	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie nawrotki utwardzonej kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	t		
			100	t	100.00	
					RAZEM	100.00
6 d.1. 2	KSNR 1 0102-02		Mechaniczne karczowanie krzewów i drzew w obszarze nawrotki analogia do: Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
			0.1	ha	0.10	
					RAZEM	0.10
7 d.1. 2	KNKRB 6 1302-03		Czyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namotu o grubości do 50 % średnicy	m		
			10	m	10.00	
					RAZEM	10.00
<b>1.3</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Naprawa odcinka LP56</b>			
8 d.1. 3	KNNR-W 10 2508-10		Mechaniczne koszenie poboczy dróg kosiarką pływającą na ciągniku kołowym; analogia do: Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m <sup>2</sup>		
			2720	m <sup>2</sup>	2720.00	
					RAZEM	2720.00