

## PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

**RZGW:** Kraków

**ZZ:** Nowy Sącz

**NW:** Grybów

**Nazwa zadania:** Odcinkowy zasyp wyrwy wraz z udroźnieniem koryta pot. Ostruszanka w km 4+970 - 6+225 w m. Ostrusza, gm. Ciężkowice

**Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:** JCWP RW2000042148552, Ostruszanka

**Kilometraż ciek:** (od – do) 4+970 - 6+225

**Miejsce:** (miejscowość, gmina, powiat, województwo) m. Ostrusza, gm. Ciężkowice, pow. tarnowski, woj. małopolskie

### Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

Zasyp wyrw na prawym i lewym brzegu potoku Ostruszanka w km 4 + 970 – 5 + 040 ( odcinek I), w km 5 + 600 – 5 + 620 (odcinek II), w km 6 + 165 – 6 + 225 (odcinek III) w m. Ostrusza, kamieniem naturalnym przywiezionym z kamieniołomu na wcześniej uformowanym zasypie zimno-żwirowym. Materiał ziemno-żwirowy do zasypu zostanie pozyskany o obrębie koryta potoku – udroźnienie.

Na odcinku I roboty będą prowadzone na czterech odcinkach L = 15m, L = 25m, L = 10m, L = 20 m razem na dł. L = 70 m. Na odcinku II (środkowym) zostanie wykonany zasyp wyrwy materiałem ziemno-żwirowym i kamiennym na dł. L = 20 m. Na odcinku III (górnym) zostanie wykonany zasyp wyrwy brzegowej na skarpie brzegu prawego w obrębie budynku mieszkalnego na dł. około 60 m.

**Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP:** Zbigniew Matejski - Inspektor Nadzoru, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, tel. 667 711 708, e-mail: Zbigniew.Matejski@wody.gov.pl

**Przewidywany termin zakończenia prac:** 10.10.2024 r.

**Zgłoszenie do RDOŚ:** tak

**Nadzór przyrodniczy nad pracami:** tak