

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty Remontowe BP Biała Podlaska					
1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1	KNR 2-02 2003-02 Pom 7	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 4.19*2.55-1.00*2.00	m ² m ²	8.685	
				RAZEM	8.685
d.1	KNR 2-02 0613-06 Pom 7	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 4.19*2.55-1.00*2.00	m ² m ²	8.685	
				RAZEM	8.685
d.1	Pom 7	Montaż profilu wzmacniającego przy ościeżach drzwiowych 2*2.55	m m	5.100	
				RAZEM	5.100
d.1	KNR-W 2-02 1026-01 Pom 7	Ościeżnica MDF - kolor drzwi (1.00*2.10)*1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
d.1	KNR 2-02 1017-02 Pom 7	Skrzydła drzwiowe płytowe (płyta wiórowo otworowana) pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - kolor zbliżony do drzwi istniejących (0.90*2.00)*1	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
d.1	KNR 4-01 0920-21 Pom 7	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-01 0920-24 pom 7	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-01 1204-02 Pom 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.19*2.55*2+5.81*2.63*2+5.02*2.63	m ² m ²	65.132	
				RAZEM	65.132
d.1	KNR 4-01 1204-01 Pom 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.81*5.02	m ² m ²	29.166	
				RAZEM	29.166
d.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 4.19*2-1.00-1.00	m m	6.380	
				RAZEM	6.380