

| Lp.      | Podstawa                 | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.   | Razem  |
|----------|--------------------------|--|--|---|--------|
| 18       | KNR 19-01<br>d.3 0711-02 | Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach po wymianie drzwi z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm<br>2.2*2+1.1   | m<br>m   | 5.500   |        |
|          |                          |  |  | RAZEM   | 5.500  |
| 19       | KNR 4-01<br>d.3 1204-06  | Gruntowanie preparatem gruntującym - tynki gładkie<br>43.28+16.8   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 60.080  |        |
|          |                          |  |  | RAZEM   | 60.080 |
| 20       | KNR 4-01<br>d.3 1204-02  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>60.08   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 60.080  |        |
|          |                          |  |  | RAZEM   | 60.080 |
| 21       | KNR 4-01<br>d.3 1204-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>3.6*3.6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 12.960  |        |
|          |                          |  |  | RAZEM   | 12.960 |
| <b>4</b> |                          | <b>Remont stolarki okiennej</b>  |  |   |        |
| 22       | Kal. wł<br>d.4           | Regulacja i koserwacja stolarki okiennej na obiekcie<br>1  | kpl.<br>kpl.   | 1.000   |        |
|          |                          |  |  | RAZEM   | 1.000  |
| 23       | KNR 4-01<br>d.4 1210-06  | Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm, wraz z przygotowaniem podłoża<br>kondygnacja +1<br>O2 0.90*1.80*10<br>O3 1.50*1.80*2<br>O4 1.50*1.80*2<br>O5 1.50*1.80*1<br>kondygnacja +2<br>O8 1.50*1.60*2<br>O6+O10 2.40*0.90+0.5*0.85*2.40 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16.200<br>5.400<br>5.400<br>2.700<br>4.800<br>3.180 |        |
|          |                          |  |  | RAZEM   | 37.680 |
| <b>5</b> |                          | <b>Remont elewacji po wymianie klimatyzacji</b>  |  |   |        |
| 24       | KNR 19-01<br>d.5 0801-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu po wymianie jednostek zewnętrznych klimatyzacji<br>13   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 13.000  |        |
|          |                          |  |  | RAZEM   | 13.000 |
| 25       | KNR 19-01<br>d.5 1305-04 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich z przygotowaniem powierzchni<br>13  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>   | 13.000  |        |
|          |                          |  |  | RAZEM   | 13.000 |
| <b>6</b> |                          | <b>Prace uzupełniające i porządkowe</b>  |  |   |        |
| 26       | KAl. wł.<br>d.6          | Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych<br>1   | kpl.<br>kpl.   | 1.000   |        |
|          |                          |  |  | RAZEM   | 1.000  |
| 27       | Kal. wł.<br>d.6          | Prace uzupełniające i porządkowe 3% wartości robót<br>1  | kpl.<br>kpl.   | 1.000   |        |
|          |                          |  |  | RAZEM   | 1.000  |

Mirosław Kowalski  
mgr inż. budowlany  
Spec. konstrukcyjno-budowlany  
Upr. A/1983/00/91/83  
MOIB: MAZ/BOY0611/05