

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty Remontowe BP RYKI 2023					
1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 411.692*0.05	m ² m ²		
				20.585	
				RAZEM	20.585
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 278.59	m ² m ²		
				278.590	
				RAZEM	278.590
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	Pok 1	(5.74+3.70)*2*0.79-1.80*1.80+1.80*3*0.07	m ²	12.053	
	Pok 2	(3.86+3.64)*2*2.40	m ²	36.000	
	Pok 3 serwe- rownia	(2.54+3.89)*2*2.40	m ²	30.864	
	Pok 4	(2.86+3.73)*2*2.40	m ²	31.632	
	Pok 5	(3.46+3.70)*2*0.79	m ²	11.313	
	Pok 10	(5.70+3.60)*2.45	m ²	22.785	
	Pok 11	(5.70+3.60)*2*2.45-2.40*1.80+1.80*2*0.07+2.40*0.07	m ²	41.670	
	Pok 12	(3.60+5.70)*2*2.45-2.40*1.80+1.80*2*0.07+2.40*0.07	m ²	41.670	
	Pok 13	(3.63+5.67)*2*2.45-2.40*1.80+1.80*2*0.07+2.40*0.07	m ²	41.670	
	Pok 14	(3.62+5.62)*2*2.45-2.40*1.80+1.80*2*0.07+2.40*0.07	m ²	41.376	
	Pok 15	(3.60+5.52)*2*0.79	m ²	14.410	
	Pok 16	(3.60+5.52)*2*0.79	m ²	14.410	
	Pok 6 WC	(2.57+2.57)*2*0.33+(2.08+1.20)*2*0.36	m ²	5.754	
	Pok 7 WC	(1.89+2.64)*2*0.31+(1.89+0.98)*2*0.33	m ²	4.703	
	korytarz (w strefie i poza strefą)	(19.44+1.80)*2*0.87+(9.18*2+3.09+1.31)*0.86+2.28*2*0.86+4*0.27*0.86	m ²	61.382	
				RAZEM	411.692
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	Pok 1	5.74*3.70	m ²	21.238	
	Pok 2	3.86*3.64	m ²	14.050	
	Pok 3 serwe- rownia	2.54*3.89	m ²	9.881	
	Pok 4	2.86*3.73	m ²	10.668	
	Pok 5	3.46*3.70	m ²	12.802	
	Pok 11	5.70*3.60	m ²	20.520	
	Pok 12	3.60*5.70	m ²	20.520	
	Pok 13	3.63*5.67	m ²	20.582	
	Pok 14	3.62*5.62	m ²	20.344	
	Pok 15	3.60*5.52	m ²	19.872	
	Pok 15	3.60*5.52	m ²	19.872	
	Pok 6 WC	(2.57*2.57)+(2.08*1.20)	m ²	9.101	
	Pok 7 WC	(1.89*2.64)+(1.89*0.98)	m ²	6.842	
	korytarz (w strefie i poza strefą)	19.44*1.80+2.30*1.90+3.49*3.09-0.32*0.25+3.76*1.79+1.80*2.28	m ²	60.901	
				RAZEM	267.193
5	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.80*1.80+1.10*1.80*9+1.80*2.40*7	m ² m ²		
				51.300	
				RAZEM	51.300
6	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 17*1.00*2.00	m ² m ²		
				34.000	
				RAZEM	34.000