

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROZBIÓRKA DACHU</b>					
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-05	6,20*3,65	m <sup>2</sup>	22,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,630</b>
2		Wywóz zdjętego eternitu na wysypisko specjalistyczne wraz z utylizacją	t		
d.1	analiza indywidualna	22,63*16/1000	t	0,362	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,362</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-03	22,63	m <sup>2</sup>	22,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,630</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-04	22,63	m <sup>2</sup>	22,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,630</b>
5	KNR 19-01	Rozbiórka murlat drewnianych	m <sup>3</sup>		
d.1	0424-01	5,90*2*0,12*0,12	m <sup>3</sup>	0,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,170</b>
<b>2 ROZBIÓRKA ŚCIAN I STROPU</b>					
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-05	2,60*2,10	m <sup>2</sup>	5,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,460</b>
7	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.2	0104-02	5,90*(2,60+3,05)*0,24+3,10*2*2,85*0,24-2,60*2,10	m <sup>3</sup>	6,781	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,781</b>
<b>3 ROZBIÓRKA POSADZEK I FUNDAMENTÓW</b>					
8	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.3	0301-02	5,50*2,60*0,10	m <sup>3</sup>	1,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,430</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie ław, fundamentów betonowych - głębokość 80 cm niżej terenu	m <sup>3</sup>		
d.3	0302-03	(5,90*2+2,60*2)*0,70*0,30	m <sup>3</sup>	3,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,570</b>
10	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - odkopanie fundamentów	m <sup>3</sup>		
d.3	0102-02	(5,90*2+2,60*2)*0,60*0,30*2	m <sup>3</sup>	6,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,120</b>
11	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.3	0105-01	(5,90*2+2,60*2)*0,60*0,90*2	m <sup>3</sup>	18,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,360</b>
<b>4 ROBOTY PORZĄDKOWE</b>					
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4	1103-04	1,43+3,57	m <sup>3</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 3 km	m <sup>3</sup>		
d.4	1103-05	Krotność = 2 5,00	m <sup>3</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
14	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.4	0505-01	6,50*3,70	m <sup>2</sup>	24,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,050</b>

**Jan Romaniuk**  
ul. Zeromskiego 13/08-200 Łosice  
tel. (83) 357-28-96, 501 831 678  
upr. Nr GT. 4224/78/2017, 52 ust. 2  
pikt. 1. 2. 65. 11. 2. 7. 8. 2. 1. 1. 1. 1.