

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż wodospustu drewnianego z drewna modrzewiowego impregnowanego - 22 sztuki, każdy o długości 4,5 m 4.50*22	m m	99.000	
				RAZEM	99.000
2	analiza indywidualna	Odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego z rozplantowaniem urobku wzdłuż wykopu na długości . 585 mb 585.0*0.6*0.4	m ³ m ³	140.400	
				RAZEM	140.400
3	analiza indywidualna	Mechaniczne oczyszczanie zawyżonych poboczy oraz garbu w osi drogi z rozplantowaniem urobku wzdłuż drogi ścinka poboczy na dł. 205 mb ścinka garbu w osi drogi na dł. 508 mb 205.00*1.0+508.00*0.7	m ² m ²	560.600	
				RAZEM	560.600
4	analiza indywidualna	Uzupełnienie kolein i wyrw kruszywem kamiennym fr. 0/63 z zagęszczeniem mechanicznym gr. 10cm - na długości ok. 360 mb 138	m ³ m ³	138.000	
				RAZEM	138.000