

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace Remontowe BP Puławy					
1 ROBOTY REMONTOWE					
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (740.635+396.876)*0.05	m ²	56.876	
				RAZEM	56.876
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	396.876	m ²	396.876	
				RAZEM	396.876
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1	1204-02	nętrznych ścian			
	Pok. nr 9	(3.76+5.28)*2*2.58	m ²	46.646	
	Pok. nr 11	(5.15+3.65)*2*2.58+2.13*0.90*2	m ²	49.242	
	Pok. nr 12	(5.90+3.31)*2*2.58	m ²	47.524	
	Pok. Socjalny	(5.29+3.68)*2*2.60	m ²	46.644	
	Pok. nr 16	(3.76+5.22)*2*2.58	m ²	46.337	
	Korytarz I	(20.80+1.94)*2*1.48	m ²	67.310	
	Wiatrołap	(2.86+1.95)*2*2.50	m ²	24.050	
	Punkt Obsługi Klienta	(5.75+7.24)*2*2.43	m ²	63.131	
	Korytarz II	(15.02+1.91)*2*2.46+(0.78+1.11+4.35+1.50+4.00+1.99+0.80)* 2.46	m ²	119.039	
	Korytarz przy serwerowni	(2.54+1.35)*2*2.46	m ²	19.139	
	Pok. nr 2	(3.48+5.71)*2*3.80	m ²	69.844	
	Pok. nr 3	(2.79+5.71)*2*3.80	m ²	64.600	
	Korytarz przy pok. biur.	(9.53+1.56)*2*3.31+1.56*1.19*2	m ²	77.129	
				RAZEM	740.635
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1	1204-01	nętrznych sufitów			
	Pok. nr 9	3.76*5.28*1.50	m ²	29.779	
	Pok. nr 11	5.15*3.65*1.50	m ²	28.196	
	Pok. nr 12	5.90*3.31*1.50	m ²	29.294	
	Pok. Socjalny	5.29*3.68	m ²	19.467	
	Pok. nr 16	3.76*5.22*1.50	m ²	29.441	
	Korytarz I	20.80*1.94	m ²	40.352	
	Wiatrołap	2.86*1.95	m ²	5.577	
	Punkt Obsługi Klienta	5.75*7.24	m ²	41.630	
	Korytarz II	(15.02+1.91)*2*2.46+(0.78+1.11+4.35+1.50+4.00+1.99+0.80)* 2.46	m ²	119.039	
	Korytarz przy serwerowni	2.54*1.35	m ²	3.429	
	Pok. nr 2	3.48*5.71	m ²	19.871	
	Pok. nr 3	2.79*5.71	m ²	15.931	
	Korytarz przy pok. biur.	14.87	m ²	14.870	
				RAZEM	396.876