

**Biuro Usług Budowlanych**

*Jan Zaręba*

16-400 Suwałki, ul. Bakalarzewska 78

tel. 502 383 466

NIP 844 131 92 49, REGON 005411328

**Przedmiar robót**

Obiekt	Bud. administracji państwowej
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja	Olecko
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Budowlanych Jan Zaręba

*tech. bud. Jan Wincenty Zaręba*

Nr upr. bud. SUWA/16/2024  
uprawniony do kierowania robotami budowlanymi i robót, nadzoru i kosztorysowania, technologia  
budowy i robót, nadzoru i kosztorysowania, technologia  
konstrukcyjnych elementów budowlanych, projektowania  
i budowy systemów technicznych, w tym systemów automatyki  
i innych urządzeń powiązanych z nimi, rozróżnionych kosztorysowych

Sporządził Jan Zaręba

Suwałki, 15 czerwca 2024 r.

Bud. administracji państwowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  $(5,77+2,70+3,9+11,2)*0,5$	m2	11,785	
				razem	m2	11,785
2	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym  $((5,77+2,70+3,9+11,2)*0,5)*0,009$	t	0,106	
				razem	t	0,106
3	KNR 4-04 1107/04		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Dopłata 4x  $((5,77+2,70+3,9+11,2)*0,5)*0,009$	t	0,106	
				razem	t	0,106
4	KNR 4-01 0212/04		Rozbiórka betonowych czapek kominowych  $(0,78*0,56+1,14*0,56+0,58*0,6+0,75*0,58+1,18*0,74+0,74*0,74+0,74*1,86+0,74*1,27+0,74*0,86+1,42*1,11+0,54*0,54+0,54*0,75+0,62*0,79+0,72*1,14+0,56*0,56+0,56*1,41+1,28*1,05+0,56*0,94+0,56*0,75+0,75*0,78+0,75*0,54+0,55*0,96+0,65*0,74)$	m2	15,208	
				razem	m2	15,208
5	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  $((0,78*0,56+1,14*0,56+0,58*0,6+0,75*0,58+1,18*0,74+0,74*0,74+0,74*1,86+0,74*1,27+0,74*0,86+1,42*1,11+0,54*0,54+0,54*0,75+0,62*0,79+0,72*1,14+0,56*0,56+0,56*1,41+1,28*1,05+0,56*0,94+0,56*0,75+0,75*0,78+0,75*0,54+0,55*0,96+0,65*0,74))*0,08$	m3	1,217	
				razem	m3	1,217
6	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km  $((0,78*0,56+1,14*0,56+0,58*0,6+0,75*0,58+1,18*0,74+0,74*0,74+0,74*1,86+0,74*1,27+0,74*0,86+1,42*1,11+0,54*0,54+0,54*0,75+0,62*0,79+0,72*1,14+0,56*0,56+0,56*1,41+1,28*1,05+0,56*0,94+0,56*0,75+0,75*0,78+0,75*0,54+0,55*0,96+0,65*0,74))*0,08$	m3	1,217	
				razem	m3	1,217
7	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja gruzu  $((0,78*0,56+1,14*0,56+0,58*0,6+0,75*0,58+1,18*0,74+0,74*0,74+0,74*1,86+0,74*1,27+0,74*0,86+1,42*1,11+0,54*0,54+0,54*0,75+0,62*0,79+0,72*1,14+0,56*0,56+0,56*1,41+1,28*1,05+0,56*0,94+0,56*0,75+0,75*0,78+0,75*0,54+0,55*0,96+0,65*0,74))*0,08$	m3	1,217	
				razem	m3	1,217
8	KNR 4-03 0708/01		Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej poziomej z pręta o średnicy do 10mm na dachu płaskim  $32,16+6,5*8+16$	m	100,16	
				razem	m	100,16
9	KNR 4-01 0354/13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  $56*2$	szt	112	
				razem	szt	112
10	KNR K-05 0406/02		Montaż wyłazu dachowego Braas z kołnierzem uniwersalnym  1	kpl	1	
				razem	kpl	1
11	KNR 4-01 1306/01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych  8	szt	8	
				razem	szt	8
12	KNR 2-02 1213/01		Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m  4,2	m	4,2	
				razem	m	4,2
13	KNR K-02 0107/02		Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia ścian na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)  $56*0,2$	m	11,2	
				razem	m	11,2
14	KNR 2-02 0123/02 analogia		Okładanie (szpałdowanie) kanałów wentylacyjnych cegłami grubości 1/2 cegły  $(0,46*2+0,65*2+0,46*2+1,04*2+0,65*2+0,69*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,76*2+0,64*4+0,64*1,17*2+0,64*0,76*2+0,64*4+0,52*2+0,69*2+0,62*2+1,04*2+0,46*4+0,46*2+1,31*2+1,16*2+0,95*2+0,46*2+0,84*2+0,46*2+0,65*2+0,65*4+0,46*2+0,85*2+0,46*2+0,86*2+0,56*2+0,64*2)*0,22$	m2	12,978	
				razem	m2	12,978

## Bud. administracji państwowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02 0219/05		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm  attyki (11,12+12,7+6,27+3,9)*0,6 kominy (0,88*0,66+1,24*0,66+0,68*0,7+0,85*0,68+1,28*0,84+0,84*0,84+0,84*1,96+0,84*1,37+0,84*0,96+1,52*1,21+0,64*0,64+0,64*0,85+0,72*0,89+0,82*1,24+0,66*0,66+0,66*1,51+1,58*1,15+0,66*1,04+0,46*0,85+0,85*0,88+0,85*0,64+0,65*1,06+0,75*0,84)	m2	20,394
				m2	19,226
			razem	m2	39,62
16	KNR 9-14 0301/02		Obróbki dekarские jednowarstwowe wykonane papą Szybki Syntan® o powierzchni ponad 0,5m2 do 1,0m2 obrabianej powierzchni: wyłazłów dachowych, kominów, klap dymowych itp.  attyki (11,12+12,7+6,27+3,9)*0,6 kominy (0,88*0,66+1,24*0,66+0,68*0,7+0,85*0,68+1,28*0,84+0,84*0,84+0,84*1,96+0,84*1,37+0,84*0,96+1,52*1,21+0,64*0,64+0,64*0,85+0,72*0,89+0,82*1,24+0,66*0,66+0,66*1,51+1,58*1,15+0,66*1,04+0,46*0,85+0,85*0,88+0,85*0,64+0,65*1,06+0,75*0,84)	m2	20,394
				m2	19,226
			razem	m2	39,62
17	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  attyki (11,12+12,7+6,27+3,9)*0,8 kominy (0,88*0,66+1,24*0,66+0,68*0,7+0,85*0,68+1,28*0,84+0,84*0,84+0,84*2,06+0,94*1,47+0,94*1,06+1,62*1,31+0,74*0,74+0,74*0,95+0,82*0,99+0,92*1,34+0,76*0,76+0,76*1,61+1,68*1,25+0,76*1,14+0,56*0,95+0,95*0,98+0,95*0,74+0,75*1,16+0,85*0,94)	m2	27,192
				m2	22,363
			razem	m2	49,555
18	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach  56*2	szt	112
				razem	szt
19	KNR 9-13 0101/01		Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS lub CEKOL CW - zmycie podłoża myjką ciśnieniową  (0,46*2+0,65*2+0,46*2+1,04*2+0,65*2+0,69*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,76*2+0,64*4+0,64*2+1,17*2+0,64*0,76*2+0,64*4+0,52*2+0,69*2+0,62*2+1,04*2+0,46*4+0,46*2+1,31*2+1,16*2+0,95*2+0,46*2+0,84*2+0,46*2+0,65*2+0,65*4+0,46*2+0,85*2+0,46*2+0,86*2+0,56*2+0,64*2)*0,8	m2	47,194
				razem	m2
20	KNR 9-13 0102/02		Ocieplenie ścian płytami styropianowymi przyklejanymi na ścianach w systemie CEKOL CS  (0,46*2+0,65*2+0,46*2+1,04*2+0,65*2+0,69*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,76*2+0,64*4+0,64*2+1,17*2+0,64*0,76*2+0,64*4+0,52*2+0,69*2+0,62*2+1,04*2+0,46*4+0,46*2+1,31*2+1,16*2+0,95*2+0,46*2+0,84*2+0,46*2+0,65*2+0,65*4+0,46*2+0,85*2+0,46*2+0,86*2+0,56*2+0,64*2)*0,8	m2	47,194
				razem	m2
21	KNR 9-13 0102/07		Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach  (0,46*2+0,65*2+0,46*2+1,04*2+0,65*2+0,69*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,76*2+0,64*4+0,64*2+1,17*2+0,64*0,76*2+0,64*4+0,52*2+0,69*2+0,62*2+1,04*2+0,46*4+0,46*2+1,31*2+1,16*2+0,95*2+0,46*2+0,84*2+0,46*2+0,65*2+0,65*4+0,46*2+0,85*2+0,46*2+0,86*2+0,56*2+0,64*2)*0,8	m2	47,194
				razem	m2
22	KNR 9-13 0102/09		Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - ochrona narożników wypukłych kątownikami  24*4*0,8	m	76,8
				razem	m
23	KNR 9-13 0201/01		Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL DL-80 pod wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL C-35 grubości 1,5mm na przygotowanym podłożu  (0,46*2+0,65*2+0,46*2+1,04*2+0,65*2+0,69*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,76*2+0,64*4+0,64*2+1,17*2+0,64*0,76*2+0,64*4+0,52*2+0,69*2+0,62*2+1,04*2+0,46*4+0,46*2+1,31*2+1,16*2+0,95*2+0,46*2+0,84*2+0,46*2+0,65*2+0,65*4+0,46*2+0,85*2+0,46*2+0,86*2+0,56*2+0,64*2)*0,8	m2	47,194
				razem	m2
24	KNR 9-13 0201/02		Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego tynku mineralnego CEKOL C-35 grubości 1,5mm na przygotowanym podłożu ścian płaskich  (0,46*2+0,65*2+0,46*2+1,04*2+0,65*2+0,69*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,76*2+0,64*4+0,64*2+1,17*2+0,64*0,76*2+0,64*4+0,52*2+0,69*2+0,62*2+1,04*2+0,46*4+0,46*2+1,31*2+1,16*2+0,95*2+0,46*2+0,84*2+0,46*2+0,65*2+0,65*4+0,46*2+0,85*2+0,46*2+0,86*2+0,56*2+0,64*2)*0,8	m2	47,194
				razem	m2
25	KNR 9-24 0401/03		Malowanie dwukrotne na powierzchniach ścian i stropów w technologiach firmy Basf  (0,46*2+0,65*2+0,46*2+1,04*2+0,65*2+0,69*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,06*2+0,64*2+1,76*2+0,64*4+0,64*2+1,17*2+0,64*0,76*2+0,64*4+0,52*2+0,69*2+0,62*2+1,04*2+0,46*4+0,46*2+1,31*2+1,16*2+0,95*2+0,46*2+0,84*2+0,46*2+0,65*2+0,65*4+0,46*2+0,85*2+0,46*2+0,86*2+0,56*2+0,64*2)*0,8	m2	47,194
				razem	m2
26	KNR K-51 0102/04		Gruntowanie podłoża pod przyklejenie warstwy termoizolacyjnej w systemach ocieplania dachów  31,16*11,12+1,78*5,77	m2	356,77

Bud. administracji państwowej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR K-51 0102/01		Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej z płyt styropianowych laminowanych papą w systemach ocieplania dachów  31,16*11,12+1,78*5,77	razem m2	356,77
				m2	356,77
28	KNR 9-14 0201/02		Jednowarstwowe nowe krycie dachów papą Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS, o grubości układu 5,7mm i z gwarancją 15 lat  31,16*11,12+1,78*5,77	razem m2	356,77
				m2	356,77
29	KNR 0-22 0529/03		Obróbki włązów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD  0,8*4	razem m2	356,77
				m	3,2
30	KNR 0-22 0529/04		Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm  11,12+(0,46*2+3,9)+12,70+6,27	razem m	3,2
				mb	34,91
31	KNR 0-22 0529/06		Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD  (0,46+0,65)*2+0,5*4+(0,64+1,08)*2+(0,64+1,78)*2+(0,64+1,17)*2+(104+1,32)*2+0,46*4+(0,64+0,65)*2+(0,62+1,04)*2+(0,46+1,31)*2+0,46*4+(0,65+0,68)*2+(0,85+0,46)*2 0,46*4+(0,46+1,04)*2+(0,64+1,08)*2+0,64*4+(0,64+0,76)*2+(0,52+0,68)*2+(0,95+1,18)*2+(0,46+0,84)*2+(0,46+0,65)*2+(0,46+0,88)*2+(0,55+0,64)*2	razem m	275,34
				m	30,18
32	KNR K-05 0407/02		Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej w pokryciu dachowym Braas  1	razem m	275,34
				szt	1
33	KNR K-05r12 0501/03 analogia		Przedłużenie pasa dorynnowego bez wymiany rynny - R=50%, M tylko pas dorynnowy  32,16+1,75+25,3	razem szt	1
				m	59,21
				razem m	59,21

tech. bud. Jan Wincency 

Nr uch. bud. 51/01/2014  
upoważniony do kierowania, nadzoru nad realizacją i kontrolowania  
budowy i robót, kierownika i kierownika wydziału  
konstrukcyjnych elementów i kierownika robót  
i budowlano-technicznych z zakresu budownictwa  
i innych budowlano-technicznych robót w ramach