

### KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe pomieszczeń biurowych - DG- w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, Okopowa 21/27  
INWESTOR : Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  
ADRES INWESTORA : ul. Okopowa 21/27, Gdańsk  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ NITKA (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 11-2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11-2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie Klimatyzatorów naściennych, okien i drzwi folią przed przedostawaniem się kurzu i pyłu. 1.4*1.7*7+1.7*3*0.7+2*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.23	
				RAZEM	24.23
2	Analiza własna d.1	Demontaż obudów drewnianych przewodów itp. 25	m m	25.00	
				RAZEM	25.00
3	Analiza własna d.1	Wykucie ze ściany skrzynek stalowych itp. 7	szt szt	7.00	
				RAZEM	7.00
4	KSNR 3 d.1 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 3.83*4.64+4.61*6.38+4.58*4.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.01	
				RAZEM	67.01
5	KNR-W 4-01 d.1 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka podkładu betonowego o gr. średniej ok. 7 cm 67.01*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.35	
				RAZEM	3.35
6	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR-W 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 8*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.40	
				RAZEM	2.40
8	Analiza własna d.1	Usunięcie z budynku materiałów pochodzących z rozbiórki 67.01*(0.022+0.05)+0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.32	
				RAZEM	5.32
9	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km 5.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.32	
				RAZEM	5.32
10	KNR-W 4-01 d.1 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki na każdy następny 1 km Krotność = 8 5.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.32	
				RAZEM	5.32
11	Analiza własna d.1	Koszty utylizacji odpadów niebezpiecznych ( parkiet z lepikiem, gruz z lepikiem) oraz wszelkie inne opłaty 5.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.32	
				RAZEM	5.32
<b>2</b>		<b>Prace posadzkarskie</b>			
12	Analiza własna d.2	Oczyszczenie podłoża 67.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.01	
				RAZEM	67.01
13	KNR-W 2-02 d.2 0606-01 z.o. 2.11. 9901-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe 67.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.01	
				RAZEM	67.01
14	KNR-W 2-02 d.2 0608-03 z.o. 2.11. 9901-01	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 67.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.01	
				RAZEM	67.01
15	KNR-W 2-02 d.2 1101-02 z.o. 2.11. 9901-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 67.01*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.68	
				RAZEM	2.68
16	KNR W-01 d.2 0201-03 uwaga pod tablicą	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości ok 10 mm średnio- jednokrotne gruntowanie 67.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.01	
				RAZEM	67.01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Prace instalacyjne</b>			
17	KSNR 9 d.3 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KSNR 9 d.3 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
19	KSNR 9 d.3 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jedno-biegunowego, przycisku	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
20	KSNR 9 d.3 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
21	KSNR 9 d.3 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich	m		
		4*20	m	80.00	
				RAZEM	80.00
22	KSNR 9 d.3 0402-02	Demontaż istniejących gniazd komputerowych i montaż nowych gniazd instalacyjnych wtykowych - podtynowych - instalacji komputerowej - analogia	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
23	KNR-W 4-03 d.3 0206-01	Demontaż istniejących przewodów komputerowych oraz montaż nowych przewodów komputerowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> analogia	m		
		4*3*35	m	420.00	
				RAZEM	420.00
24	KNR-W 4-03 d.3 0206-01	Demontaż i ponowny montaż koryt PCV instalacji komputerowej i innej analogia	m		
		35	m	35.00	
				RAZEM	35.00
25	KNR-W 4-03 d.3 0206-01	Montaż koryt PCV instalacji komputerowej i innej analogia	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
<b>4</b>		<b>Okladziny i zabudowy z płyt g-k</b>			
26	KNR-W 4-01 d.4 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
27	KNR-W 2-02 d.4 2004-03 z.o. 2.11. 9901-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		2.8*(1.0+2.5)	m <sup>2</sup>	9.80	
				RAZEM	9.80
28	KNR-W 2-02 d.4 2004-07 z.o. 2.11. 9901-01	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>		
		6.0+4.0	m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
29	KNR-W 2-02 d.4 2003-01 z.o. 2.11. 9901-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - analogia	m <sup>2</sup>		
		3.8*2.9+2.50	m <sup>2</sup>	13.52	
				RAZEM	13.52
<b>5</b>		<b>Roboty malarskie w pomieszczeniach i inne</b>			
30	KSNR 8 d.5 0416-07	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m <sup>2</sup>	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
31	KSNR 8 d.5 0416-07	Wymiana grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m <sup>2</sup> kompletnego wraz z zaworami z termostatem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31'	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		<ściany - sekretariat> 2.85*(3.83*2+4.64*2)+(1.66*2+1.4)*0.15*2+(0.85*2+1.4)*0.15*2-0.9*2*2-1.66*1.4*2	m <sup>2</sup>	42.38	
				RAZEM	42.38
32	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufity> 67.01	m <sup>2</sup>	67.01	
				RAZEM	67.01
32'	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany - gabinet> $2.85*(4.61*2+6.38*2)+(1.66*2+1.4)*0.15*3+(0.85*2+1.4)*0.15*3-0.9*2*2-1.66*1.4*3$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.59	
				RAZEM	55.59
32''	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz z przyklejeniem istniejącej tapety - analogia <ściany - gabinet nr 2> $2.85*(4.58*2+4.33*2)+(1.66*2+1.4)*0.15*2+(0.85*2+1.4)*0.15*2-0.9*2*2-1.66*1.4*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.88	
				RAZEM	44.88
33	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sufity> 67.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.01	
				RAZEM	67.01
34	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <ściany>42.38+55.59+44.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	142.85	
				RAZEM	142.85
<b>6</b>		<b>Inne</b>			
35	KNR-W 4-01 d.6 1215-07	Mycie / odkurzanie po robotach malarskich podłóg 19.83+29.41+16.99+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.23	
				RAZEM	81.23
36	KNR-W 4-01 d.6 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 7*1.45*1.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.85	
				RAZEM	16.85
37	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.00	
				RAZEM	70.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Remont pomieszczeń</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie Klimatyzatorów naściennych, okien i drzwi folią przed przedostawaniem się kurzu i pyłu.	m <sup>2</sup>	1.4*1.7*7+ 1.7*3*0.7+2* 1*2 = 24.23	0.00	0.00
2 d.1	Analiza własna	Demontaż obudów drewnianych przewodów itp.	m	25	0.00	0.00
3 d.1	Analiza własna	Wykucie ze ściany skrzynek stalowych itp.	szt	7	0.00	0.00
4 d.1	KSNR 3 0801- 05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m <sup>2</sup>	3.83*4.64+ 4.61*6.38+ 4.58*4.33 = 67.01	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka podkładu betonowego o gr. średniej ok. 7 cm	m <sup>3</sup>	67.01*0.05 = 3.35	0.00	0.00
6 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	2	0.00	0.00
7 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8*0.3 = 2.40	0.00	0.00
8 d.1	Analiza własna	Usunięcie z budynku materiałów pochodzących z rozbiórki	m <sup>3</sup>	67.01* (0.022+0.05) +0.5 = 5.32	0.00	0.00
9 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	5.32	0.00	0.00
10 d.1	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 8	m <sup>3</sup>	5.32	0.00	0.00
11 d.1	Analiza własna	Koszty utylizacji odpadów niebezpiecznych ( parkiet z lepikiem, gruz z lepikiem) oraz wszelkie inne opłaty	m <sup>3</sup>	5.32	0.00	0.00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0.00
<b>2</b>		<b>Prace posadzkarskie</b>				
12 d.2	Analiza własna	Oczyszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	67.01	0.00	0.00
13 d.2	KNR-W 2-02 0606-01 z.o. 2.11. 9901-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	67.01	0.00	0.00
14 d.2	KNR-W 2-02 0608-03 z.o. 2.11. 9901-01	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	67.01	0.00	0.00
15 d.2	KNR-W 2-02 1101-02 z.o. 2.11. 9901-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m <sup>3</sup>	67.01*0.04 = 2.68	0.00	0.00
16 d.2	KNR W-01 0201-03 uwaga pod tablicą	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości ok 10 mm średnio- jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>	67.01	0.00	0.00
Razem dział: Prace posadzkarskie						0.00
<b>3</b>		<b>Prace instalacyjne</b>				
17 d.3	KSNR 9 0501- 05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	3	0.00	0.00
18 d.3	KSNR 9 0403- 06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt	21	0.00	0.00
19 d.3	KSNR 9 0401- 01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przelącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.	5	0.00	0.00
20 d.3	KSNR 9 0402- 01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.	21	0.00	0.00
21 d.3	KSNR 9 0301- 01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich	m	4*20 = 80.00	0.00	0.00
22 d.3	KSNR 9 0402- 02	Demontaż istniejących gniazd komputerowych i montaż nowych gniazd instalacyjnych wtykowych - podtynkowych - instalacji komputerowej - analogia	szt.	8	0.00	0.00
23 d.3	KNR-W 4-03 0206-01	Demontaż istniejących przewodów komputerowych oraz montaż nowych przewodów komputerowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> analogia	m	4*3*35 = 420.00	0.00	0.00
24 d.3	KNR-W 4-03 0206-01	Demontaz i ponowny montaż koryt PCV instalacji komputerowej i innej analogia	m	35	0.00	0.00
25 d.3	KNR-W 4-03 0206-01	Montaż koryt PCV instalacji komputerowej i innej analogia	m	20	0.00	0.00
Razem dział: Prace instalacyjne						0.00
<b>4</b>		<b>Okładziny i zabudowy z płyt g-k</b>				
26 d.4	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	8	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.4	KNR-W 2-02 2004-03 z.o. 2.11. 9901-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>	2.8*(1.0+2.5) = 9.80	0.00	0.00
28 d.4	KNR-W 2-02 2004-07 z.o. 2.11. 9901-01	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>	6.0+4.0 = 10.00	0.00	0.00
29 d.4	KNR-W 2-02 2003-01 z.o. 2.11. 9901-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - analogia	m <sup>2</sup>	3.8*2.9+2.50 = 13.52	0.00	0.00
Razem dział: Okładziny i zabudowy z płyt g-k						0.00
<b>5</b>	<b>Roboty malarskie w pomieszczeniach i inne</b>					
30 d.5	KSNR 8 0416-07	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2	kpl.	4	0.00	0.00
31 d.5	KSNR 8 0416-07	Wymiana grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2 kompletnego wraz z zaworami z termostatem	kpl.	1	0.00	0.00
31' d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	<ściany - sekretariat> 2.85*(3.83*2+4.64*2)+(1.66*2+1.4)*0.15*2+(0.85*2+1.4)*0.15*2-0.9*2*2-1.66*1.4*2 = 42.38	0.00	0.00
32 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	<sufity> 67.01 = 67.01	0.00	0.00
32' d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	<ściany - gabinet> 2.85*(4.61*2+6.38*2)+(1.66*2+1.4)*0.15*3+(0.85*2+1.4)*0.15*3-0.9*2*2-1.66*1.4*3 = 55.59	0.00	0.00
32'' d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wraz z przyklejeniem istniejącej tapety - analogia	m <sup>2</sup>	<ściany - gabinet nr 2> 2.85*(4.58*2+4.33*2)+(1.66*2+1.4)*0.15*2+(0.85*2+1.4)*0.15*2-0.9*2*2-1.66*1.4*2 = 44.88	0.00	0.00
33 d.5	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	<sufity> 67.01 = 67.01	0.00	0.00
34 d.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	<ściany> 42.38+55.59+44.88 = 142.85	0.00	0.00
Razem dział: Roboty malarskie w pomieszczeniach i inne						0.00
<b>6</b>	<b>Inne</b>					
35 d.6	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie / odkurzanie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	19.83+29.41+16.99+15 = 81.23	0.00	0.00
36 d.6	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>	7*1.45*1.66 = 16.85	0.00	0.00
37 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	70	0.00	0.00
Razem dział: Inne						0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	374.57	0.00	0.00
2.	robotnicy	r-g	51.65	0.00	0.00
3.	robotnicy'	r-g	5.44	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	2.73		2.73	0.00	0.00	
2.	blachowkręty	szt.	650.14		650.14	0.00	0.00	
3.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	20.80		20.80	0.00	0.00	
4.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	24.99		24.99	0.00	0.00	
5.	folia polietylenowa'	m <sup>2</sup>	8.65		8.65	0.00	0.00	
6.	folia polietylenowa gr. 0,2 mm	m <sup>2</sup>	80.41		80.41	0.00	0.00	
7.	gips budowlany szpachlowy	t	0.72		0.72	0.00	0.00	
8.	gips budowlany szpachlowy	kg	26.14		26.14	0.00	0.00	
9.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	62.96		62.96	0.00	0.00	
10.	gniazda wtykowe	szt.	21.42		21.42	0.00	0.00	
11.	gniazda wtykowe'	szt.	8.16		8.16	0.00	0.00	
12.	grzejniki stalowe tłoczone spawane'	kpl.	1.00		1.00	0.00	0.00	
13.	kolki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	135.28		135.28	0.00	0.00	
14.	Korytka kablowe pcv	m	20.40		20.40	0.00	0.00	
15.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	68.31		68.31	0.00	0.00	
16.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	25.32		25.32	0.00	0.00	
17.	łączniki instalacyjne	szt.	5.10		5.10	0.00	0.00	
18.	pastą emulsyjną asfaltową do izolacji przeciwwilgociowej	kg	234.54		234.54	0.00	0.00	
19.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.11		0.11	0.00	0.00	
20.	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	48.64		48.64	0.00	0.00	
21.	plyty styropianowe gr. 2 cm	m <sup>2</sup>	70.36		70.36	0.00	0.00	
22.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	10.30		10.30	0.00	0.00	
23.	preparat gruntujący	kg	7.37		7.37	0.00	0.00	
24.	Przewody ftp lan kat 6 utp	m	428.40		428.40	0.00	0.00	
25.	przewody wtykowe-YDYt	m	83.20		83.20	0.00	0.00	
26.	rury winidurowe	m	2.50		2.50	0.00	0.00	
27.	taśma	m	93.85		93.85	0.00	0.00	
28.	Utylizacja odpadów niebezpiecznych - parkiet z lepikiem	m <sup>3</sup>	5.32		5.32	0.00	0.00	
29.	wapno suchogaszone	kg	26.40		26.40	0.00	0.00	
30.	woda	m <sup>3</sup>	0.48		0.48	0.00	0.00	
31.	zaprawa cementowa samopoziomująca elastyczna	kg	1 104.32		1 104.32	0.00	0.00	
32.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.24	0.00	0.00
2.	mieszarka do zapraw	m-g	0.84	0.00	0.00
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	5.32	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	2.15	0.00	0.00
5.	wyciąg	m-g	4.20	0.00	0.00
6.	wyciąg	m-g	0.24	0.00	0.00
7.	wyciąg szypowy	m-g	3.73	0.00	0.00
8.	wyciąg towarowo osobowy	m-g	1.72	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł