

wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachodachówkę , obróbka kominów , wymiana rynien i rur spustowych , wymiana instalacji odgromowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachodachówkę , obróbka kominów , wymiana rynien i rur spustowych , wymiana instalacji odgromowej						
1	KNR 4-04 0506-06		Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			240,00	m	240,000	
					RAZEM	240,000
2	KNR 4-04 0506-05		Rozebranie rynien nie nadających się do użytku	m		
			48	m	48,000	
					RAZEM	48,000
3	KNR 4-04 0506-06		Rozebranie rur nie nadających się do użytku	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
4	KNR 4-04 0506-04		Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominy , lukarna	m ²		
			108	m ²	108,000	
					RAZEM	108,000
5	KNR-W 4-03 0702-06		demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą	szt.		
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
6	KNR-W 4-03 0706-06		demontaż przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm ² na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
			104	m	104,000	
					RAZEM	104,000
7	KNR 4-03 0711-01		demontaż złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
8	KNR 4-03 0711-02		demontaż złączy instalacji odgromowych do rur spustowych na ścianie	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
9	KNR 4-03 0711-03		demontaż złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
10	KNR 4-03 0711-04		Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na ścianie	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
11	KNR 5-08 0607-06		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na kołkach wstrzeliwanych - pręt o śr. do 10 mm	m		
			104	m	104,000	
					RAZEM	104,000
12	KNR 4-03 0711-05		Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
13	KNR 4-03 0711-06		Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
14	KNNR 5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		

wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachodachówkę , obróbka kominów , wymiana rynien i rur spustowych , wymiana instalacji odgromowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
15	KNNR 5 1304-03		Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
16	KNR-W 2-02 0511-01		Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - płyty dachowe	m2		
			240	m2	240,000	
					RAZEM	240,000
17	KNR-W 2-02 0511-02		Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną z płyt o szerokości 1.08 m - gąsiorzy	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
18	KNR-W 2-02 0410-04		Ołacenie połaci dachowych łałami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
			240	m2	240,000	
					RAZEM	240,000
19	KNR-W 2-02 0527-04		Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
			48	m	48,000	
					RAZEM	48,000
20	KNR-W 2-02 0523-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
21	KNR-W 2-02 0606-04		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej	m2		
			240	m2	240,000	
					RAZEM	240,000
22	KNR-W 2-02 0515-04		Obrobienie podpórtek (sztycy), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych blachą - z blachy z cynku	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
23	KNR-W 2-02 0515-02		Obróbki przy kominach 6 szt	m2		
			108	m2	108,000	
					RAZEM	108,000
24	ORGB 202/539/4		MONTAZ ŚNIEGOŁAPÓW	szt		
			50	szt	50,000	
					RAZEM	50,000
25	KNR 4-04 1101-02		Transport materiałów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
			10	m3	10,000	
					RAZEM	10,000
26	KNR 4-01 0420-02		Wykonanie poziomych pomostów na dachu przy obróbkach kominów	m2		
			63	m2	63,000	
					RAZEM	63,000
27	KNNR 5 0803-04		montaż rynien i rur spustowych z udziałem podnośnika samochodowego	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000