

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ZZ: Zarząd Zlewni w Kaliszu

NW: Nadzór Wodny Kępno

Nazwa zadania:

Wykonanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2024 r. – Zarząd Zlewni Kalisz

– Część nr 8 - obiekt Piaska - Nadzór Wodny Kępno

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:

- Piaska (RW600017184129)
- Pawłowiczanka (RW600017184129)
- Kanał Ulgi (RW600015117949)
- Prosna (RW600011184171)

Kilometraż cieków:

- obiekt Piaska – 5 000 mb w km 0+000 – 5+000
- obiekt Pawłowiczanka – 2 760 mb w km 0+000 – 2+760
- obiekt Kanał Ulgi – 420 mb w km 0+000 – 0+420
- obiekt Prosna – 4 342 mb w km 185+120 – 189+462

Miejsce:

- obiekt Piaska – gm. Gorzów Śląski, pow. oleski, woj. opolskie
- obiekt Pawłowiczanka – gm. Gorzów Śląski, pow. oleski, woj. opolskie
- obiekt Kanał Ulgi – gm. Gorzów Śląski, pow. oleski, woj. opolskie
- obiekt Prosna – gm. Praszka, pow. oleski, woj. opolskie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

konserwacja ww. cieków wykonywana w ramach obowiązku utrzymania wód publicznych ma na celu zapewnienie należytego stanu technicznego koryta cieków naturalnych, przywrócenie jego przepustowości oraz zabezpieczenie gruntów przed lokalnymi podtopieniami. Zakres prac obejmuje:

- obiekt Piaska – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp cieków, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody, rozdrobnienie masy zielonej, usunięcie zatorów z roślinności, gałęzi i konarów, zapewnienie nadzoru przyrodniczego
- obiekt Pawłowiczanka – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, rozdrobnienie masy zielonej, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, wywożenie zrąbków, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usunięcie zatorów z roślinności, gałęzi i konarów, zapewnienie nadzoru przyrodniczego
- obiekt Kanał Ulgi – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp, zapewnienie nadzoru przyrodniczego
- obiekt Prosna – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieków z wyrzuceniem wykoszonego porostu na brzeg, rozdrobnienie masy zielonej, usunięcie zatorów z roślinności, gałęzi i konarów, zapewnienie nadzoru przyrodniczego.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Monika Kania - tel. (62) 600 60 43

Przewidywany termin zakończenia prac: 28.11.2024r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie