

AKTUALNIE TRWAJĄCE

inwestycje i prace utrzymaniowe



PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Kraków

ZZ: Nowy Sącz

NW: Grybów

Nazwa zadania: Konserwacja istniejącej zabudowy na pot. Bez Nazwy (Matałówka) 0+200 - 0+300 w m. Kałowa, gm. Grybów

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: JCWP RW2000072148579, Biała od Binczarówki do Rostówki

Kilometraż ciek: (od - do) 0+200 -0+ 300

Miejsce: (miejscowość, gmina, powiat, województwo) m. Kałowa, gm. Grybów, pow. nowosądecki, woj. małopolskie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac: zasyp wyrw brzegowych kamieniem łamanym oraz remont koszy siatkowo-kamiennych wraz z zasypem materiałem ziemno-żwirowym za umocnieniami siatkowo-kamiennymi na lewym brzegu potoku Bez Nazwy w km 0+200 - 0+300. Wyrwy zostaną zasypane kamieniem łamanym dowiezionym z kamieniołomu na wcześniej uformowaną skarpe przed i za istniejącym umocnieniem z koszy siatkowo-kamiennych. Całość robót ziemnych obejmie odcinek na dł. 25 m. W celu dowiezienia kamienia łamanego w rejon km 0+200 zostanie wykonana droga dojazdowa dł. L = 60 m.

Kontakt - osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Stanisław Gurgul- Inspektor Nadzoru, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, tel. 532 033 342, e-mail: Stanislaw.Gurgul@wody.gov.pl

Przewidywany termin zakończenia prac: 16.10.2024 r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak