

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Roboty remontowo-konserwatorskie na budynkach Nadleśnictwa Szprotawa  
Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz gospodarcze

Adres: ul. Henrykowska 1A Szprotawa, Zagóra 8, ul. Kolonia 7 Leszno Górne, Jelenin 5, Miłaków 56, Rezerwat bukowy  
dz. nr 515

Kody CPV:

**Inwestor:** Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Henrykowska 1A  
67-300 Szprotawa

**Wykonawca:**

Sporządził: mgr inż. Marcin Celanowski

Sprawdził:

Data opracowania: 03.04.2023

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Nadleśnictwo Szprotawa, bud. biurowy, ul. Henrykowska 1A, 67- 300 Szprotawa, nr inw. 105/2075, dz. nr 115/9 (VAT 23%)			
1.1		WYMIANA USZKODZONYCH DACHÓWEK W POKRYCIU DACHOWYM			
1.1.1	SST 00.02	Rozbiórka uszkodzonego pokrycia 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.1.2	SST 00.10	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę na sucho 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.1.3	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.0684*0,01*3	m3 m3	0,002	0,002
1.1.4	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=5 \$1.1.3	m3 m3	0,002	0,002
1.2		MALOWANIE BALUSTRAD ORAZ DREWNIANYCH ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH			
1.2.1	SST 00.06	Zabezpieczenie folią malarską 2,70*1,20 {płytki podłogowe - balustrada nad głównym wejściem} 10,65*1,20 {płytki podłogowe - balustrada tarasu} 3,0*1,0*2+3,5*1,0{boczne wejście do budynku}	m2 m2 m2 m2	3,240 12,780 9,500	25,520
1.2.2	SST 00.06	Szlifowanie elementów drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2 2,70*1,10 {balustrada nad wejściem} 10,65*1,10 {balustrada tarasu} 0,17*4*4,0*2 {słupy na tarasie 2 szt.} 5,0*0,35*2 {krokwie nad tarasem} 0,14*4*0,80*2 {murlaty przy tarasie} 0,16*2*2,80*6 {słupy - boczne wejście} 0,80*3,50+0,40*2,50*2 {okap - boczne wejście}	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,970 11,715 5,440 3,500 0,896 5,376 4,800	34,697
1.2.3	SST 00.06	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych \$1.2.2	m m	34,697	34,697
1.2.4	SST 00.06	Mycie części oszklonych wejścia do Nadleśnictwa 2*2,80+2,50*2,80	m2 m2	12,600	12,600
1.3		WYMIANA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO			
1.3.1	SST 00.04	Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z akumulatorami. Utylizacja opraw. 13	szt. szt.	13,000	13,000
1.3.2	SST 00.04	Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Leśnictwo Zagóra, bud. mieszkalny, Zagóra 8, 67-312 Niegosławice nr inw. 110/49, dz. nr 390/1 (VAT 8%)			
2.1		WYMIANA KOTŁA C.O. WRAZ ZE STEROWANIEM ORAZ ORUROWANIEM			
2.1.1	SST 00.09	Wymiana i montaż kotła C.O o mocy cieplnej 22 kW wraz ze sterowaniem, orurowaniem w obrębie kotłowni, otulinami przewodów oraz urządzeniami pomocniczymi tj. naczynie wzbiorcze, zawory, pompy obiegowe itp. oraz automatyka kotła, włączenie kotła do komina, przeprowadzenie prób szczelności na orurowaniu i armaturze, uruchomienie kotła i automatyki przez autoryzowany serwis. Po wymianie kotła C.O. na paliwo stałe sprawdzenie przez mistrza kominarskiego szczelności oraz poprawności podłączenia kotła do komina. Utylizacja materiałów z rozbiórki. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2		MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ PPOŻ. O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30			
2.2.1	SST 00.08	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o klasie odporności pożarowej EI30 z ościeżnicą o powierzchni do 2 m2. 0.88*1,75	m2 m2	1,540	1,540
2.3		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU POMIESZCZENIA KOTŁOWNI			
2.3.1	SST 00.06	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 0,88*1,75 {drzwi ppoż.} 0,60*0,40 {okno}	m2 m2 m2	1,540 0,240	1,780
2.3.2	SST 00.02	Demontaż łączników i gniazd elektrycznych 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.3.3	SST 00.02	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.3.4	SST 00.06	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie gładkie, (4,16+4,10)*2-0,88*1,75-0,60*0,40-0,92*1,58 {ściany} (0,25*2*1,58+1,15*0,25)*2{ościeże wnęki} 4,16*4,10 {sufit} 0,55*1,58*2+0,92*0,55 {ościeże drzwi} 0,60*0,15*2+0,8*0,15*2 {ościeże okna}	m2 m2 m2 m2 m2 m2	 13,286 2,155 17,056 2,244 0,420	35,161
2.3.5	SST 00.05	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie gasz.,na ścianach z cegły,pustaków ceramicznych,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 5	szt. szt.	 5,000	5,000
2.3.6	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 4,16*4,10	m2 m2	 17,056	17,056
2.3.7	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi \$2.3.4-\$2.3.6	m2 m2	 18,105	18,105
2.3.8	SST 00.06	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami wapiennymi \$2.3.7	m2 m2	 18,105	18,105
2.3.9	SST 00.06	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów farbami wapiennymi \$2.3.6	m2 m2	 17,056	17,056
2.3.10	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych 4,10*0,15*3 {belki stalowe stropowe}	m2 m2	 1,845	1,845
2.3.11	SST 00.06	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2, 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.3.12	SST 00.06	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, 0,92*1,58	m2 m2	 1,454	1,454
2.3.13	SST 00.02	Łączniki i gniazda instalacyjne - montaż uprzednio zdemontowanych \$2.3.2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.3.14	SST 00.05	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.3.15	SST 00.02	Montaż uprzednio zdemontowanej umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.3.16	SST 00.06	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 0,60*0,40	m2 m2	 0,240	0,240
2.3.17	SST 00.06	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 0,88*1,75	m2 m2	 1,540	1,540
2.4		REMONT POSADZKI			
2.4.1	SST 00.07	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie porowate, 4,10*4,16	m2 m2	 17,056	17,056
2.4.2	SST 00.07	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 4,10*4,16	m2 m2	 17,056	17,056
2.4.3	SST 00.07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte na gładko 2,50	m2 m2	 2,500	2,500
2.4.4	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki betonowej. 4,10*4,16 {posadzka} (4,10+4,16)*2*0,15 {cokół}	m2 m2 m2	 17,056 2,478	19,534
3		Leśnictwo Leszno Górne, bud. mieszk., ul. Kolonia 7, 67-321 Leszno Górne, nr inw. 110/10, dz. nr 557 (VAT 8%)			
3.1		WYMIANA PŁYTEK PODŁOGOWYCH NA WEJŚCIU SCHODOWYM			
3.1.1	SST 00.02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,25*2,37+2,25*0,15+2,25*0,18 (2,10+1,25)*0,10 {cokół}	m2 m2 m2	 6,075 0,335	6,410
3.1.2	SST 00.02	Demontaż i utylizacja wycieraczki do obuwia 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.1.3	SST 00.07	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 2,25*2,37	m2 m2	 5,333	5,333
3.1.4	SST 00.07	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 2,25*0,15+2,25*0,18 (2,10+1,25)*0,10 {cokół}	m2 m2 m2	 0,742 0,335	1,077
3.1.5	SST 00.07	Okładziny schodów z płytek ryflowanych (stopnic) gresowych, zewnętrznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych o klasie ścieralności co najmniej IV, układanych na zaprawie klejowej 2,25*0,15+2,25*0,18+2,25*0,28	m2 m2	 1,373	1,373
3.1.6	SST 00.07	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych gresowych, zewnętrznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych o klasie ścieralności co najmniej IV	m2		4,680

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2,25*2,08	m2	4,680	
3.1.7	SST 00.07	Cokoliki z płytek gresowych, zewnętrznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych o klasie ścieralności co najmniej IV (2,10+1,25)*0,15 {cokół}	m m	0,502	0,502
3.1.8	SST 00.02	Wycieraczki do obuwia typowe 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.1.9	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km \$3.1.1*0,02	m3 m3	0,128	0,128
3.1.10	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=15 \$3.1.9	m3 m3	0,128	0,128
4		Leśnictwo Leszno Górne, ogrodzenie, ul. Kolonia 7, 67-321 Leszno Górne, nr inw. 110/10/O, dz. nr 557 (VAT 23%)			
4.1		WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA W TECHNOLOGII 3D WRAZ Z PREFABRYKOWANĄ PODMURÓWKĄ			
4.1.1	SST 00.02	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych wraz z utylizacją. Demontaż bramy i furtki. 161*1,50	m2 m2	241,500	241,500
4.1.2	SST 00.03	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Wykop pod płyty prefabrykowane. (161-4,0-1,10)*0,08*0,1	m3 m3	1,247	1,247
4.1.3	SST 00.03	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. 161*0,25	m2 m2	40,250	40,250
4.1.4	SST 00.03	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m. Grunt kategorii I-II. 69	szt. szt.	69,000	69,000
4.1.5	SST 00.03	Obetonowanie słupka wraz z osadzeniem prefabrykowanego wspornika 0,6*0,2*0,2*69	m3 m3	1,656	1,656
4.1.6	SST 00.03	Montaż płyt - prefabrykowanej podmurówki o wysokości 30 cm 161-4-1,1	m m	155,900	155,900
4.1.7	SST 00.03	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D (kolor zieleń, wym. panela 123x250 cm), na słupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych 161-4-1,1	m m	155,900	155,900
4.1.8	SST 00.03	Furtki wejściowa z paneli ogrodzeniowych 3D ze słupkami z kształowników stalowych 40 x 60 mm - szerokość standardowa 110-120 cm, wysokość 150 cm (kolor zieleń) 1,1*1,50	m2 m2	1,650	1,650
4.1.9	SST 00.03	Brama wjazdowa z paneli ogrodzeniowych 3D ze słupkami z kształowników stalowych 80x800 mm - szerokość standardowa 400-410 cm, wysokość 150 cm (kolor zieleń) 4,0*1,50	m2 m2	6,000	6,000
4.1.10	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,15*0,15*0,50*69	m3 m3	0,776	0,776
4.1.11	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=15 \$4.1.10	m3 m3	0,776	0,776
5		Leśnictwo Leszno Górne, bud. gosp. murowany, ul. Kolonia 7, 67 -321 Leszno Górne, nr inw. 110/10/GM, dz. nr 557 (VAT 23%)			
5.1		WYMIANA DRABINY DACHOWEJ KOMINIARSKIEJ			
5.1.1	SST 00.02	Demontaż starej drabiny drewnianej i montaż nowej drabiny aluminiowej zewnętrznej o szerokości minimum 0,50 m i długości 2,40 m, wraz z kosztami utylizacji drabiny istniejącej. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6		Leśnictwo Jelenin, bud. mieszk., Jelenin 5, 68-100 Żagań, nr inw. 110/475, dz. nr 716 (VAT 8%)			
6.1		WYMIANA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH Z OŚCIEŻNICAMI W POMIESZCZENIU KANCELARII			
6.1.1	SST 00.08	Zabezpieczenie podłóg folią 1*1,0*2	m2 m2	2,000	2,000
6.1.2	SST 00.02	Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z utylizacją 2	szt. szt.	2,000	2,000
6.1.3	SST 00.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2	szt.	2,000	
6.1.4	SST 00.08	Ościeżnica opaskowa regulowana okleinowana {kolorystycznie dopasować do pozostałej stolarki drzwiowej}	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
6.1.5	SST 00.08	Skrzydła drzwiowe {kolorystycznie dopasować do pozostałej stolarki drzwiowej}	m2		3,200
		0,80*2,0*2	m2	3,200	
6.2		<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU POMIESZCZENIA KANCELARII</b>			
6.2.1	SST 00.06	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		14,151
		4,45*3,18	m2	14,151	
6.2.2	SST 00.06	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		6,365
		1,07*1,25*2 {okno}	m2	2,675	
		0,9*2,05*2 {drzwi}	m2	3,690	
6.2.3	SST 00.02	Demontaż karnisza, rolety, grzejnika	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
6.2.4	SST 00.02	Demontaż łączników i gniazd elektrycznych	szt.		5,000
		5	szt.	5,000	
6.2.5	SST 00.06	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie gładkie,	m2		24,831
		(4,45+3,18)*2 {ściany}	m2	15,260	
		4,45*3,18 {sufit}	m2	14,151	
		(1,07+1,25*2)*0,25*2 {ościeże okna}	m2	1,785	
		-\$6.2.2	m2	- 6,365	
6.2.6	SST 00.05	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach	m2		10,680
		(4,45+3,18)*2 {ściany}	m2	15,260	
		(1,07+1,25*2)*0,25*2 {ościeże okna}	m2	1,785	
		-\$6.2.2	m2	- 6,365	
6.2.7	SST 00.05	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach	m2		14,151
		4,45*3,18 {sufit}	m2	14,151	
6.2.8	SST 00.05	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		7,140
		(1,07+1,25*2)*2 {ościeże okna}	m	7,140	
6.2.9	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2		10,680
		\$6.2.6	m2	10,680	
6.2.10	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2		14,151
		\$6.2.7	m2	14,151	
6.2.11	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		10,680
		\$6.2.6	m2	10,680	
6.2.12	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		14,151
		\$6.2.7	m2	14,151	
6.2.13	SST 00.02	Montaż uprzednio zdemontowanego karnisza, rolety, grzejnika	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
6.2.14	SST 00.02	Łączniki i gniazda instalacyjne - montaż uprzednio zdemontowanych	szt.		5,000
		\$6.2.4	szt.	5,000	
6.2.15	SST 00.06	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		2,675
		1,07*1,25*2	m2	2,675	
6.2.16	SST 00.06	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		1,845
		0,90*2,05	m2	1,845	
6.2.17	SST 00.06	Mycie podłóg drewnianych niemalowanych po robotach malarskich	m2		14,151
		4,45*3,18	m2	14,151	
6.3		<b>WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH W POMIESZCZENIU KANCELARII</b>			
6.3.1	SST 00.02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermicznych na innym podłożu wraz z kosztami utylizacji	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
6.3.2	SST 00.04	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) świetłówkowe o źródle światła do 4x40 W	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
6.4		<b>WYMIANA KOTŁA C.O. WRAZ ZE STEROWANIEM ORAZ ORUROWANIEM</b>			
6.4.1	SST 00.09	Wymiana i montaż kotła C.O. o mocy cieplnej 20 kW wraz ze sterowaniem, orurowaniem w obrębie kotłowni, otulinami przewodów oraz urządzeniami pomocniczymi tj. naczynie wzbiorcze, zawory, pompy obiegowe itp. oraz automatyka kotła, włączenie kotła do komina, przeprowadzenie prób szczelności na orurowaniu i armaturze, uruchomienie kotła i automatyki przez autoryzowany serwis. Po wymianie kotła C.O. na paliwo stałe sprawdzenie przez mistrza kominiarskiego szczelności oraz poprawności podłączenia kotła do komina. Utylizacja materiałów z rozbiórki.	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.5		WYMIANA STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ PPOŻ. O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30 W KOTŁOWNI (DRZWI WEWNĘTRZNE)			
6.5.1	SST 00.08	Zabezpieczenie podłóg folią 1,0*1,5	m2 m2	1,500	1,500
6.5.2	SST 00.02	Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z utylizacją 2	szt. szt.	2,000	2,000
6.5.3	SST 00.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją 2	szt. szt.	2,000	2,000
6.5.4	SST 00.08	Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności pożarowej EI30 z ościeżnicą o powierzchni do 2 m2. 0,8*2,05	m2 m2	1,640	1,640
6.5.5	SST 00.05	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 4,75*2,60-0,8*2,05 {ściana od strony kuchni}	m2 m2	10,710	10,710
6.5.6	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 4,75*2,60-0,8*2,05 {ściana od strony kuchni}	m2 m2	10,710	10,710
6.5.7	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,75*2,60-0,8*2,05 {ściana od strony kuchni}	m2 m2	10,710	10,710
6.5.8	SST 00.08	Ościeżnice zewnętrzne, zwykłe 0,8*2,05	m2 m2	1,640	1,640
6.5.9	SST 00.08	Skrzydła drzwiowe pełne, zewnętrzne 0,7*2,05	m2 m2	1,435	1,435
6.5.10	SST 00.05	Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki - uzupełnienie ubytków ościeża po wymianie drzwi zewnętrznych (0,80+2,05*2)*0,10	m2 m2	0,490	0,490
6.5.11	SST 00.06	Malowanie farbą ościeża drzwi zewnętrznych (0,80+2,05*2)*0,10	m2 m2	0,490	0,490
6.6		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU POMIESZCZENIA KOTŁOWNI			
6.6.1	SST 00.06	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 0,80*2,05*2	m2 m2	3,280	3,280
6.6.2	SST 00.02	Demontaż łączników i gniazd elektrycznych, opraw oświetleniowych 7	szt. szt.	7,000	7,000
6.6.3	SST 00.02	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6.6.4	SST 00.02	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.6.5	SST 00.06	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie gładkie, (3,05+2,16)*2-0,8*2,05*2 {ściany} 3,05*2,16 {sufit}	m2 m2 m2	7,140 6,588	13,728
6.6.6	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 3,05*2,16 {sufit}	m2 m2	6,588	6,588
6.6.7	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (3,05+2,16)*2-0,8*2,05*2 {ściany}	m2 m2	7,140	7,140
6.6.8	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,05+2,16)*2-0,8*2,05*2 {ściany}	m2 m2	7,140	7,140
6.6.9	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,05*2,16 {sufit}	m2 m2	6,588	6,588
6.6.10	SST 00.02	Łączniki, gniazda instalacyjne, oprawy oświetleniowe - montaż uprzednio zdemontowanych \$6.6.2	szt. szt.	7,000	7,000
6.6.11	SST 00.05	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.6.12	SST 00.02	Montaż uprzednio zdemontowanej umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6.6.13	SST 00.06	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 0,8*2,05*2	m2 m2	3,280	3,280
6.7		REMONT POSADZKI KOTŁOWNI			
6.7.1	SST 00.02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3,05*2,16+0,80*0,30 (3,05+2,16)*2-0,80*2 {cokół}	m2 m2 m2	6,828 8,820	15,648
6.7.2	SST 00.07	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie porowate, 3,05*2,16+0,80*0,30	m2 m2	6,828	6,828

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.7.3	SST 00.07	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi \$6.7.1	m2 m2	15,648	15,648
6.7.4	SST 00.07	Posadzki jedno-, i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych 3,05*2,16+0,80*0,30	m2 m2	6,828	6,828
6.7.5	SST 00.07	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych, terakotowych (3,05+2,16)*2-0,80*2 {cokół}	m m	8,820	8,820
6.7.6	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km \$6.7.1*0,015	m3 m3	0,235	0,235
6.7.7	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=15 \$6.7.6	m3 m3	0,235	0,235
7		Leśnictwo Jelenin, bud. inwentarski., Jelenin 5, 68-100 Żagań, nr inw. 108/474, dz. nr 716 (VAT 23%)			
7.1		WYMIANA DRZWI GARAŻOWYCH			
7.1.1	SST 00.02	Demontaż bramy garażowej wraz z utylizacją 1	szt. szt.	1,000	1,000
7.1.2	SST 00.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2,45*2,15	m2 m2	5,268	5,268
7.1.3	SST 00.08	Bramy uchylne garażowe, podnoszone automatycznie z podłączeniem napędu do instalacji elektrycznej 2,45*2,15	m2 m2	5,268	5,268
7.1.4	SST 00.05	Uzupeł. tynków zewn. kat. III, zaprawa cem- wap./wap. suchogasz/na ścianach płaskich (2,45+2,15*2)*0,25	m2 m2	1,688	1,688
7.1.5	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 2,45*0,70	m2 m2	1,715	1,715
7.1.6	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 2,15*0,70*2	m2 m2	3,010	3,010
7.1.7	SST 00.06	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową \$7.1.5+\$7.1.6	m2 m2	4,725	4,725
8		Leśnictwo Nowe Miasteczko, kancelaria kontenerowa, Miłaków 56, 67-124 Nowe Miasteczko, nr inw. 105/2085, dz. nr 370/1 (VAT 23%)			
8.1		WYMIANA PODGRZEWACZA WODY			
8.1.1	SST 00.09	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody wraz z utylizacją istniejącego podgrzewacza 1	szt. szt.	1,000	1,000
8.2		WYMIANA ZAWORU WODNEGO			
8.2.1	SST 00.09	Wymiana zaworu przelotowego 1	szt. szt.	1,000	1,000
8.2.2	SST 00.09	Wymiana kurka spustowego przy zaworze przelotowym 1	szt. szt.	1,000	1,000
9		Leśnictwo Szprotawka, Śniadanisko - rezerwat bukowy, 67-300 Szprotawa, nr inw. 291/93, dz. nr 515 (VAT 23%)			
9.1		WYMIANA USZKODZONYCH DACHÓWEK W POKRYCIU DACHOWYM			
9.1.1	SST 00.02	Rozbiórka uszkodzonego pokrycia 14	szt. szt.	14,000	14,000
9.1.2	SST 00.10	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpówki układanej podwójnie w koronkę na sucho 25	szt. szt.	25,000	25,000
9.1.3	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.0684*0,01*14	m3 m3	0,010	0,010
9.1.4	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=10 \$9.1.3	m3 m3	0,010	0,010