

Przedmiar i zakres robót remontowych ogrodzenia nt „ Remont ogrodzenia PSM I st. im. L. Różyckiego od strony ulicy Spółdzielczej w Świdnicy”

L.P.	Opis wraz z obmiarem
1.	<p>Skucie zużytych i odparzonych tynków –przyjęto do wykonania 100% wypraw tynkarskich (wymiary wg opracowania 4): Dane ogrodzenia dla poszczególnych widoków: -dla części a-a, wysokości H=1,7 m długość 20,68 m -dla części b-b, wysokość H=1,55m długość 17,63 m -dla części c-c, wysokość H=1,85m długość 18,07m -dla części d-d, wysokość H= 2,0m długość 20,37 m -dla części e-e, wysokość H=2,0 m długość 6,20 m Dla części muru po lewej stronie od bramy, wysokość H=1,94m, długość 2,0m(od strony zewnętrznej) -dla części muru po lewej stronie od bramy, wysokość H=1,94m, długość 1,2 m(od strony wewnętrznej) Powierzchnia całkowita=155,26m²</p>
2.	<p>Uzupełnienie muru gr.20cm,(wyszpaldowanie), pow.7,16 m x0,5m=3,6m².</p>
3.	<p>Lokalne przemurowanie pęknięć muru: -gr. muru=30 cm, wymiary 2,0 x 1,9m=3,8m² (długość pęknięciaok.3 m) -gr muru=59 cm, wymiary=2,0mx1,5m=3,0m² (długość pęknięcia ok.3m)</p>
4.	<p>Lokalna naprawa czapy (zwieńczenia) ogrodzenia przyjęto 10% powierzchni=0,1x(6,0m x 0,3m+2,m x 0,3m+13,06mx0,6m+0,43m x 0,43m x 9 szt) =1,2m²</p>
5.	<p>Ręczne oczyszczenie powierzchni ogrodzenia(po skuciu tynków) =155,26m²</p>
6.	<p>Gruntowanie powierzchni ogrodzenia=155,26 m²</p>
7.	<p>Wykonanie nowych tynków cementowych „ nakrapianych” o fakturze i odwzorowującej stan pierwotny= 155,26m²</p>