

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont budynku socjalno-produkcyjnego zlokalizowanego na terenie Szkołki ORZYC.					
1		Roboty wyburzeniowe.			
1		Rozbiórka istniejącej posadzki betonowej wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	kpl.		
d.1		9,98 * 6,32 + 1,50 * 1,00	kpl.	64,574	
				RAZEM	64,574
2		Posadzka betonowa.			
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
d.2	1101-01	poz.1 * 0,10	m3	6,457	
				RAZEM	6,457
3	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
d.2	0606-01	poz.1	m2	64,574	
				RAZEM	64,574
4	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubości 10 cm.	m2		
d.2	0608-03	poz.1	m2	64,574	
				RAZEM	64,574
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
d.2	0606-01	poz.1	m2	64,574	
				RAZEM	64,574
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 100 mm	m2		
d.2	1106-01 1106-03	poz.1	m2	64,574	
				RAZEM	64,574
7		Montaż rynienki odpływowej w posadzce.	m		
d.2		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
8		Wykonanie powłoki posadzkowej grubości 3 mm z żywicy epoksydowej antypoślizgowej na podkładzie betonowym w kolorze uzgodnionym z inwestorem.	m2		
d.2		poz.1	m2	64,574	
				RAZEM	64,574
3		Drzwi zewnętrzne.			
9		Malowanie starych metalowych drzwi zewnętrznych wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni.	m2		
d.3		1,1 * 2,10 * 2	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
10		Wymiana klamek i wkładek w drzwiach zewnętrznych na wkładki klasy C w systemie jednego klucza.	kpl.		
d.3		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Ościeże.			
11		Skucie płytek ceramicznych z ościeża drzwi zewnętrznych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m2		
d.4		2,00 * 0,30	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
12	KNR W-02	Okładziny elewacyjne z płytek o wymiarach 30x30 cm	m2		
d.4	0205-04	2,00 * 0,30 * 2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200