

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Kraków

ZZ: Nowy Sącz

NW: Nowy Targ

Nazwa zadania: Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Nowy Targ
Udrożnienie koryta potoku wraz z zasypem wyrw brzegowych na pot. Leśnica w km 12+900-12+960,
14+120-14+300 w m. Leśnica - Groń, gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, woj. małopolskie

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: JCWP RW2000072141349, Leśnica

Kilometraż ciek: (od – do) 12+900 - 12+960 oraz 14+120 - 14+300

Miejsce: (miejscowość, gmina, powiat, województwo) m. Leśnica - Groń, gm. Bukowina Tatrzańska,
pow. tatrzański, woj. małopolskie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac: Zasyp wyrw brzegowych koryta zasadniczego pot. Leśnica na dwóch odcinkach o łącznej długości 166mb w m. Leśnica – Groń naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy $\varphi > 1,0\text{m}$). Dodatkowo w km 14+120-14+300 zasyp wyrw kamieniem zostanie poprzedzony częściowym ich zasypem materiałem miejscowym pochodzącym z udrożnienia koryta potoku w ich obrębie. Przed wykonaniem zasypów wyrw w wyrwach ułożona zostanie ściel faszynowa.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Jan Sikora - Inspektor Nadzoru, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, tel. 609 275 279, e-mail: Jan.Sikora@wody.gov.pl

Przewidywany termin zakończenia prac: 04.08.2024 r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak