

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45421130-4

Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki zewnętrznej cz. nr 1 leśniczówka Urszulewo nr inw. 110/27 i budynek mieszkalny 110/9

ADRES INWESTYCJI: - leśniczówka Urszulewo nr inw. 110/27: Czumsk Duży 40, 87-515 Rogowo, dz. ew. 3034/3, obręb Czumsk Duży, gmina Rogowo, powiat Rypiński, woj., Kuj-Pom - budynek mieszkalny 110/9: ul. Leśna 7, 87-510 Skrwilno, dz. ew 3163/6, obręb Skrwilno, gmina Skrwilno, powiat powiat. Rypiński, woj., Kuj-Pom

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skrwilno

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Tyburski

DATA OPRACOWANIA:

16.11.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Montaż okien - leśniczówka Urszulewo</b>			
1 d.1	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(\max) = 0,9$ [W/(m2K)] Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		0,84 * 0,83 {okno uchylne}	m2	0,697	
		4 {szt} * 0,8 * 0,53 {okno uchylne}	m2	1,696	
		2 {szt} * 0,65 * 1,42 {okna uchylno-rozwierane, osadzone po obu stronach okna balkonowego}	m2	1,846	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,239</b>
2 d.1	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(\max) = 0,9$ [W/(m2K)] Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		0,87 * 2,2 {okno balkonowe, uchylno-rozwierane}	m2	1,914	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,914</b>
3 d.1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(\max) = 0,9$ [W/(m2K)] Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		7 {szt} * 1,45 * 1,42 {okno dwudzielne, symetryczne, lewe skrzydło uchylno-rozwierane, prawe rozwierane}	m2	14,413	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,413</b>
4 d.1	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(\max) = 0,9$ [W/(m2K)] Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		3 {szt} * 2,05 * 1,42 {okno trójdzielne, symetryczne, skrajne skrzydła uchylno-rozwierane}	m2	8,733	
		1,27 * 2,24 {okno balkonowe dwuskrzydłowe niesymetryczne, skrzydła rozwierane, bez słupka środkowego/z ruchomym słupkiem, proporcja szerokości skrzydeł około 1/3 do 2/3, tj skrzydło czynne ok 80cm}	m2	2,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,578</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Montaż okien - Skrwilno ul. Leśna 7</b>			
5 d.2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 Wymagania: Okna PCV w okleinie dwustronnej w kolorze drewnopodobnym "brązowy" (kolor należy dobrać do istniejącej stolarki w budynku i przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), okucia, klamki brązowe. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_c(\max) = 0,9$ [W/(m2K)] Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, zabezpieczenie piany montażowej - tynk kat. III	m2		
		1,47 * 1,41 {okno dwudzielne, symetryczne, lewe skrzydło uchylno-rozwierane, prawe rozwierane }	m2	2,073	
				RAZEM	<b>2,073</b>
<b>3</b>		<b>Montaż drzwi - leśniczówka Urszulewo</b>			
6 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2 * 1,00 * 2,25	m2	4,500	
				RAZEM	<b>4,500</b>
7 d.3	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic stalowych dla drzwi 90x200	m2		
		2 {szt} * 1,00 * 2,10 {wymiar w świetle ościeży}	m2	4,200	
				RAZEM	<b>4,200</b>
8 d.3	KNNR 2 1104-04 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych z przeszkleniem 90x200 Drzwi stalowe z wypełnieniem. Kolor drewnopodobny "dąb złoty", wzór drzwi z przetłoczeniami i z szybą, szyba szkło weneckie, okucia i ramki inox (wzór i kolor do akceptacji Zamawiającego po zawarciu umowy) Wymagany współczynnik przenikania ciepła $U_c(\max) = 1,3$ [W/(m2K)]	m2		
		2 {szt} * 1,00 * 2,10 {wymiar w świetle ościeży}	m2	4,200	
				RAZEM	<b>4,200</b>
9 d.3	KNR 9-27 0201-05	Przyklejenie styropianowych płyt izolacyjnych na ościeżach o szerokości ponad 15 cm ( EPS 100)	m2		
		2 * 1,00 * 0,45	m2	0,900	
				RAZEM	<b>0,900</b>
10 d.3	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych	m2		
		2 * 0,25 * (2,1 * 2 + 1) + 2 * 0,15 * 1	m2	2,900	
				RAZEM	<b>2,900</b>
<b>4</b>		<b>Montaż bramy garażowej - leśniczówka Urszulewo</b>			
11 d.4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,32 * 2,04	m2	4,733	
				RAZEM	<b>4,733</b>
12 d.4	KNR-W 2-02 1032-01 analogia	Brama garażowa podnoszona mechanicznie, segmentowa, segmenty bez przetłoczeń/profilowań, kolor zewnętrzny drewnopodobny "złoty dąb" (kolor należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji po zawarciu umowy), napęd elektryczny komplet, zasilanie 230V, szyna z łańcuchem, 2 piloty Wymagany współczynnik przenikania ciepła $U_c(\max) = 1,3$ [W/(m2K)] UWAGA- wysokość nadproża wewnątrz pomieszczenia =16cm	m2		
		2,32 * 2,04	m2	4,733	
				RAZEM	<b>4,733</b>
13 d.4	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - obróbka ościeży zewnętrznych, uzupełnienie ubytków po wykutej ościeżnicy drewnianej	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25 * (2,04 * 2 + 2,32)	m2	1,600	
				RAZEM	<b>1,600</b>
<b>5</b>		<b>Porządkowe</b>			
14 d.5	analiza indywidualna	Utylizacja stolarki z demontażu, oraz gruzu i innych odpadów po wykonanych pracach montażowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Montaż okien - leśniczówka Urszulewo	3
2 Montaż okien - Skrwilno ul. Leśna 7	4
3 Montaż drzwi - leśniczówka Urszulewo	4
4 Montaż bramy garażowej - leśniczówka Urszulewo	4
5 Porządkowe	5
Spis treści	6