

## WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawa kosztorysowania - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389

Obiekt	REMONT ODCINKA DROGI LEŚNEJ NR L51 NA TERENIE LEŚNICTWA WARBLEWO
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Polanów, ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów

---

Sporządził Marcin Pietrzak

Koszalin, wrzesień 2022 r.

## Wyceniony przedmiar robót

## REMONT ODCINKA DROGI LEŚNEJ NR L51 NA TERENIE LEŚNICTWA WARBLEWO

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	D-00.00.00	<b>Remont drogi leśnej - ZADANIE 2</b>				
		<b>I. Roboty przygotowawcze</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,4		
		<b>II. Nawierzchnia</b>				
2	D-04.03.01	Szczegółowe oczyszczenie mechaniczne nawierzchni istn. drogi za pomocą szczotek i spężonego powietrza. Usunięcie wszelkich luźnych elementów.	m2	1.400		
3	D-04.03.01 / D-05.03.05b	Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową i dowozem.	t	140		
4	D-04.03.01/ D-05.03.05	Warstwa ścieralna z SMA 8 50/70 gr. 3cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową i dowozem.	m2	1.400		
5	D-06.02.03	Regulacja poboczy - Uzupełnie poboczy mieszanką optymalną ( śr 5cm)	m2	400		
		<b>III. ELEMENTY DROGI</b>				
6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem, łączone na styk	m	800		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				