

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia		j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0522-05	325	Rozbórka pokrycia z blachy i ponowny montaż	m ²	325,000	
2	KNR 4-01 0535-04	58	Rozebranie rynien z blachy nie nadających się do użytku	m	58,000	
3	KNR 4-01 0535-06	26	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku	m	26,000	58,000
4	KNR 4-01 0533-02	28*0,4+14*0,4+24*0,6	Wymiana obróbki przy kominach, na ogniomurze i przy murze	m ²	31,200	26,000
5	KNR 4-01 0533-02	33*0,4	Wymiana gasiorów	m ²	13,200	31,200
6	NNRKNB 202 0541-02	58	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. rozwinięciu ponad 25 cm-pas pod- i nadrynnowy	m ²	58,000	13,200
7	wasna	24*0,6	Montaż płyty OSB pod obróbkę ogniomuru	m ²	14,400	58,000
8	KNR 0-15II 0528-04	58	Rynny dachowe z blachy powlekanej	m	58,000	14,400
9	KNR 0-15II 0529-03	26	Rury spustowe z blachy powlekanej	m	26,000	58,000
10	KNR 2-02 0513-01	3	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.	3,000	26,000
11	KNR 2-02 1604-01/02	6*12	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja	m ²	72,000	3,000
12	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5,15 (poz.:3,6,8,9)		Czas pracy rusztowań grupy 1		RAZEM	72,000
					RAZEM	