

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace Remontowe BP Lubartów					
1 ROBOTY REMONTOWE					
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (639.642+293.567)*0.05	m ²	46.660	
				RAZEM	46.660
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	293.567+27.40+50.72	m ²	371.687	
				RAZEM	371.687
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m ²		
d.1	1134-02	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod lamperie	m ²	13.455	
	Składnica akt	(6.27+2.70)*1.50			
	Parter				
				RAZEM	13.455
4	KNR-W 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wyko-	m ²		
d.1	0846-01	nywane mechanicznie na ścianach-lamperia	m ²	13.455	
	Składnica akt	(6.27+2.70)*1.50			
	Parter				
				RAZEM	13.455
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1	1204-02	nętrznych ścian			
	PARTER				
	POK+Korytarz	(16.21*2-1.52-2.36+0.89*2+1.20+6.70*2+7.57)*0.86	m ²	45.141	
	Kasa	(5.46+3.75)*2*2.53+0.77*2*2.53	m ²	50.499	
	WC	(3.67+5.64)*2*0.86	m ²	16.013	
	Składnica akt	(6.27+2.70)*1.00	m ²	8.970	
	Pok. przy	4.58*2.57	m ²	11.771	
	składnicy Akt				
	Punkt Informa-	(5.41+3.58)*2*0.86	m ²	15.463	
	cyjny				
	Tymcz.przech.	4.93*2.53	m ²	12.473	
	Akt				
	I PIĘTRO				
	Pok. 3	(5.58+3.72)*2*2.67-2.46*1.63+2.46*0.16+1.63*0.16*2	m ²	46.567	
	Pok. 7	(5.47+3.62)*2*2.67-2.46*1.63+2.46*0.16+1.63*0.16*2	m ²	45.446	
	Pok. 10	(5.47+3.73)*2*2.67-2.46*1.63+2.46*0.16+1.63*0.16*2	m ²	46.033	
	Pok. 11	(5.47+3.67)*2*2.67-2.46*1.63+2.46*0.16+1.63*0.16*2	m ²	45.713	
	Pok. 12	(5.47+3.71)*2*2.67-2.46*1.63+2.46*0.16+1.63*0.16*2	m ²	45.927	
	Pok. 13	(5.47+3.72)*2*2.67-2.46*1.63+2.46*0.16+1.63*0.16*2	m ²	45.980	
	Pok. 15	(5.50+3.72)*2*2.70-2.46*1.63+2.46*0.16+1.63*0.16*2	m ²	46.693	
	Pok. Socjal.	(5.50+3.65)*2*1.26	m ²	23.058	
	Serwerownia	(4.47+3.69)*2*2.61	m ²	42.595	
	Korytarz	(35.09*2+1.71)*1.27	m ²	91.300	
				RAZEM	639.642
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-	m ²		
d.1	1204-01	nętrznych sufitów			
	PARTER				
	Kasa	(5.46*3.75)-0.77*0.31	m ²	20.236	
	WC	2.40*1.40+3.24*3.67	m ²	15.251	
	Punkt Informa-	5.41*3.58	m ²	19.368	
	cyjny				
	I PIĘTRO				
	Pok. 3	5.58*3.72	m ²	20.758	
	Pok. 7	5.47*3.62	m ²	19.801	
	Pok. 10	5.47*3.73	m ²	20.403	
	Pok. 11	5.47*3.67	m ²	20.075	
	Pok. 12	5.47*3.71	m ²	20.294	
	Pok. 13	5.47*3.72	m ²	20.348	
	Pok. 15	5.50*3.72	m ²	20.460	
	Pok. Socjal.	5.50*3.65	m ²	20.075	
	Serwerownia	4.47*3.69	m ²	16.494	
	Korytarz	35.09*1.71	m ²	60.004	
				RAZEM	293.567
7	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13				
	PARTER				
	POK + Kory-	3	szt.	3.000	
	tarz				
	Punkt Informa-	2	szt.	2.000	
	cyjny				
	I PIĘTRO				
	Pok. nr 1	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 2	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 3	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 4	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 6	3	szt.	3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pok. nr 7	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 8	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 9	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 10	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 11	2	szt.	2.000	
	Pok. nr 12	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 13	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 14	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 15	2	szt.	2.000	
	Pok. nr 16	2	szt.	2.000	
				RAZEM	47.000
8	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02				
	PARTER				
	POK + Korytarz	3	szt.	3.000	
	Punkt Informacyjny	2	szt.	2.000	
	I PIĘTRO				
	Pok. nr 1	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 2	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 3	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 4	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 6	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 7	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 8	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 9	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 10	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 11	2	szt.	2.000	
	Pok. nr 12	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 13	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 14	3	szt.	3.000	
	Pok. nr 15	2	szt.	2.000	
	Pok. nr 16	2	szt.	2.000	
				RAZEM	47.000