

Lp	Rodzaj robót	j.m.	Ilość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	Zabezpieczenie urządzeń wytwornicy solanki folią	m <sup>2</sup>	80
1.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	102,32
1.3	Zabezpieczenie folią okna	m <sup>2</sup>	3,24
1.4	Rusztowanie wewnętrzne	m <sup>2</sup>	50
<b>2 Roboty rozbiórkowe</b>			
2.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy	m <sup>2</sup>	55,56
2.2	Rzobiórka kostki brukowej betonowej przy ścianie	m <sup>2</sup>	11,16
2.3	Rozbiórka okładzin sufitowych pow. 5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	66,62
2.4	Demontaż rur inst elektrycznej n/t	m	20
2.5	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	10
2.6	Rozbiórka zabudowy k/g pon. 5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,8
<b>3 Roboty renowacyjne ścian i sufitów</b>			
3.1	Oczyszczenie muru po odbiciu tynków i gruntowanie powierzchni	m <sup>2</sup>	55,56
3.2	Uzupełnienie tynków wew.	m <sup>2</sup>	55,56
3.3	Izolacja pionowa murów dwuwarstwowa lepikiem asfaltowym (pow. odkryta od kostki brukowej pas szer. 0,20m)	m <sup>2</sup>	12
3.4	Ułożenie rozebranej nawierzchni podłogi z kostki brukowej	m <sup>2</sup>	11,16
3.5	Malowanie tynków ściany farbą lateksową na szerokości 1,0m (cokół) np. Lateksowa farba Latex Optimum lub równoważna	m <sup>2</sup>	55,56
3.6	Malowanie tynków ścian wewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni do wys. 5m	m <sup>2</sup>	210,71
3.7	Wykonanie podsufitki z paneli PVC	m <sup>2</sup>	66,62
3.8	Układanie czystych rur instalacji elektrycznej, poprzednio zdemontowanych, na suficie n/t	m	20
3.9	Montaż opraw oświetleniowych LED 3x36W	szt.	10
3.10	Jednokrotne malowanie ftalowe rur instalacji grzewczej rura 2mm	mb	64
3.11	Uzupełnienie ścianek płytą k/g z nałożeniem gładzi	m <sup>2</sup>	1,8
<b>4. Remont drzwi i bram do pomieszczenia</b>			
4.1	Czyszczenie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic z powłok farby i rdzy	m <sup>2</sup>	62,00
4.2	Wymiana uszkodzonych elementów pokrycia skrzydeł drzwiowych z blachy	m <sup>2</sup>	3
4.3	Malowanie dwukrotne emalią ftalową skrzydeł drzwiowych i ościeżnicy	m <sup>2</sup>	62
4.4	Wymiana klamek z szyldami	szt.	5

---

---