

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont pomieszczeń w kondygnacji piwnicy w budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Plac Grunwaldzki 4 w Brzozowie				
1	Element	Roboty rozbiórkowe i demontażowe				
1.1	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską	m2	1,42		
1.2	KNR 404/707/1	Demontaż grzejników ściennych na czas trwania robót renowacyjnych	zespół	3,00		
1.3	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach	m2	66,06		
1.4	KNR 1901/828/1	Wykucie starych spoin w murach z cegły	m2	66,06		
1.5	KNRW 712/301/2	Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pionowa ścian	m2	66,06		
1.6	KNR 1901/716/1 (2)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych (miejscowo wraz z zaprawieniem rys i drobnych uszkodzeń)	m2	15,00		
2	Element	Wykonanie tynku renowacyjnego wg WTA nr 2-9-04				
2.1	KNR 40/209/2 (2)	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szcpepa, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana brodawkowato, zaprawa np. SP Prep	m2	66,06		
2.2	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk podkładowy i wyrównujący 1-warstwowy grubości średnia 1,5`cm, zaprawa np. SP Levell	m2	66,06		
2.3	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1`cm, zaprawa np. SP Top White	m2	66,06		
2.4	KNR 40/210/2 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5`cm zwiększenia grubości tynku, zaprawa np. SP Top White	m2	66,06		
3	Element	Malowanie i prace wykończeniowe				
3.1	KNR 1901/903/3	Cokoliki płytki gres o wysokości 10cm	m	46,09		
3.2	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	173,38		
3.3	KNR 40/212/4 (2)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba np. Color SP	m2	168,77		
3.4	KNR 31/205/11	Montaż grzejników na ścianach zdde montowanych na czas wykonanie tynków renowacyjnych	szt	3,00		
4	Element	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych				
4.1	KNR 404/1105/1	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyladowczym, na odległość do 1`km	m3	3,30		
4.2	KNR 404/1105/2	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1`km ponad 1`km Krotność=9	m3	3,30		
4.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja mariatów rozbiórkowych	m3	3,30		