

Remont drogi w leśnictwie Krywałd tzw. Szlakówka, oddz. 55/56 (od połączenia z drogą inwestycyjną w oddz. 76)
Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi w leśnictwie Krywałd tzw. Szlakówka, oddz. 55/56 (od połączenia z drogą inwestycyjną w oddz. 76)						
1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			3,0 * 700	m2	2 100,000	
					RAZEM	2 100,000
2	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			3,0 * 700	m2	2 100,000	
					RAZEM	2 100,000
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			3,0 * 700	m2	2 100,000	
					RAZEM	2 100,000
4	KNR 2-11 1401-01		Remont przepustu rurowego bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr. 60 cm - długość rurociągu 7 m	prze p.		
			1	prze p.	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR 2-11 1401-02		Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr. 60 cm - za każdy 1 m różnicy długości rurociągu - skrócenie przepustu o 2 m	prze p.		
			1	prze p.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	KNR 2-11 1406-01		Umocnienia betonowe przy przepustach P-2 śr. rur 600 mm	prze p.		
			1	prze p.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNR 2-31 1404-02		Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000