
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozebranie dobudówki stodoły Nowołoskoniec - budynek nr. inw. 180-00187
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Nowołoskoniec
INWESTOR : NADLEŚNICTWO OBORNIKI
ADRES INWESTORA : 64-600 DĄBRÓWKA LEŚNA UL. GAJOWA 1
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 15.10.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wartości przedmiarowe są wyłącznie pomocnicze.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dobudówka stodoły Nowołoskoniec					
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (4.08*2+9.16)*0.25	m ² m ²	4.330	
				RAZEM	4.330
2	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy z ręcznym załadunkiem 4.08*9.16	m ² m ²	37.373	
				RAZEM	37.373
3	Klaskulacja własna kw	Utylizacja materiału rozbiórki 4.08*9.16*0.005	m ³ m ³	0.187	
				RAZEM	0.187
4	KNR 4-04 0404-02 analogia	Rozebranie konstrukcji więźby dachowej - deskowanie 4.08*9.16	m ² m ²	37.373	
				RAZEM	37.373
5	KNR 4-04 0404-02 analogia	Rozebranie ścian zewnętrznych- deskowanie (9.16*2.32+4.08*2.615*2)	m ² m ²	42.590	
				RAZEM	42.590
6	KNR 19-01 0424-01	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu 0.15*0.08*4.08*6+0.14*0.14*4.16*11+0.15*0.08*9.16*4+0.14*0.14*2.91*3+0.14*0.14*2.32*6	m ³ m ³	2.074	
				RAZEM	2.074
7	KNR AT-06 0104-04 kalk. własna	Załadunek ładowarką kołową - drewno z przeznaczeniem do utylizacji 4.08*9.16*0.025	m ³ m ³	0.934	
				RAZEM	0.934
8	KNR AT-06 0104-04 kalk. własna	Załadunek ładowarką kołową z wywozem - konstrukcja drewniana niepodlegająca utylizacji 2.074	m ³ m ³	2.074	
				RAZEM	2.074
9	Klaskulacja własna kw	Utylizacja materiału rozbiórki - deski impregnowane oraz olejowane 4.08*9.16*0.025	m ³ m ³	0.934	
				RAZEM	0.934
10	KNR 4-04 0101-04 analogia	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - część dachowa kołowa - szerokość do 24cm (4.08*2+9.16)*0.24*0.4	m ³ m ³	1.663	
				RAZEM	1.663
11	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałowych budowlanych sypkich 1.663*2.2	t t	3.659	
				RAZEM	3.659
12	KNR 4-04 0301-02 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 25 cm 4.08*9.16*0.05	m ³ m ³	1.869	
				RAZEM	1.869
13	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałowych budowlanych sypkich 4.08*9.16*0.05*2.2	t t	4.111	
				RAZEM	4.111
14	Klaskulacja własna kw	Utylizacja materiału rozbiórki - podłoże betonowe 4.08*9.16*0.05	m ³ m ³	1.869	
				RAZEM	1.869
15	KNNR 1 0214-02 z.o.2.11.4. 9911-02 analogia	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - gruntem nawiezionym (4.08*2+9.16)*0.25*0.3+9.16*4.08*0.1	m ³ m ³	5.036	
				RAZEM	5.036

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Klaskulacja własna kw	Dostawa ziemi kat. gruntu III-IV pod siew trawy (4.08*2+9.16)*0.25*0.3+9.16*4.08*0.1	m ³ m ³	 5.036	
				RAZEM	5.036
17	Klaskulacja własna kw	Zasianie trawy: - przygotowanie powierzchni - sianie trawy w ilości min 30g/m ² - wałowanie 4.08*9.16	m ² m ²	 37.373	
				RAZEM	37.373