

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KANCELARIA LEŚNICTWA NIEDŹWIEDŹ
ADRES INWESTYCJI : Dz.59/10 obręb Niedźwiedź gmina Łagów
INWESTOR : Nadleśnictwo Świebodzin
ADRES INWESTORA : 66-200 Świebodzin ul. Wojska Polskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
ADRES WYKONAWCY : ul. Kazimierzowska 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 24.10 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.10 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK KANCELARI NADLEŚNICTWO			
1.1		Dach - więźba i pokrycie i izolacja			
1 d.1.1	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach 107.16	m ² m ²	107.160	
				RAZEM	107.160
2 d.1.1	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm 107.16	m ² m ²	107.160	
				RAZEM	107.160
3 d.1.1	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod blachodachówkę przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm 107.16	m ² m ²	107.160	
				RAZEM	107.160
4 d.1.1	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka z blachy powlekanej , pow. ponad 50 m ² RAL 7016 107.16	m ² m ²	107.160	
				RAZEM	107.160
5 d.1.1	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory RAL 7016 11.4	m m	11.400	
				RAZEM	11.400
6 d.1.1	KNR-W 2-02 20203-01	Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45 mm 28.42	m ² m ²	28.420	
				RAZEM	28.420
7 d.1.1	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy 11.4*2	m m	22.800	
				RAZEM	22.800
8 d.1.1	KNR-W 2-02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.1.1	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy 3*4	m m	12.000	
				RAZEM	12.000