

S.270.3.14.2024		Kosztorys ofertowy			Załącznik nr 3	
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1		Element				
1.1.1.1	KNR 2-01 0108-6	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podsycia rzadkie	ha	0,026000	0,00	0,00
1.1.1.2	KNR 2-01 0122-1	Pomiary przy wykopach, teren równinny i nizinny	m3	66,380000	0,00	0,00
1.1.1.3		Demontaż studzienek ściekowych	kpl	1,000000	0,00	0,00
1.1.1.4	KNNR 4 1418-5	Studnie kanalizacyjne, studni prefabrykowana z PP o średnicy Ø425	szt	1,000000	0,00	0,00
1.1.1.5	KNNR 11 0502-1	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn ·150 ·mm - Rura 160 mm SN8	m	17,220000	0,00	0,00
1.1.1.6	KNR 2-18 0804-1	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn ·150 ·mm - Rura 160 mm SN8	m	17,220000	0,00	0,00
1.1.1.7		Zbiornik na nieczystości płynne z rurą PVC o średnicy Ø110 zakończonej łącznikiem ssawnym poprowadzoną - rura doprowadzona do drogi	kpl	1,000000	0,00	0,00
1.1.1.8	KNNR 11 0501-5	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek	m3	20,844000	0,00	0,00
1.1.1.9	KNR 2-01 0202-2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 ·km, koparka 0,40 ·m3, grunt kategorii III - około 26,82 m3 ziemi na odkład	m3	66,384000	0,00	0,00
1.1.1.10	KNR 2-01 0236-1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	47,660000	0,00	0,00
1.1.1.11	KNR 2-01 0230-1	Zасыpywanie wykopów koparka 0,40 ·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 ·kW (75 ·KM)	m3	26,820000	0,00	0,00
		RAZEM 1 Element				0,00
		RAZEM kosztorys				0,00