

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drabiny ewakuacyjnej mocowanej na stałe do ściany szczytowej budynku czterokondygnacyjnego, na odcinku od tarasu znajdującego się na ostatniej kondygnacji, do poziomu gruntu, z koszem ochronnym, podestami spoczynkowymi oraz zabezpieczeniem przed wejściem osób niepowołanych. Miejscem prowadzenia prac jest budynek biurowo-szkoleniowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu przy ul. Kopernika 5, 51-622 Wrocław.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) opracowanie i skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia montażu drabiny i prowadzonych prac w Wydziale Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia;
- b) dokonanie powyższego zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (na podstawie stosownego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego);
- c) wykonanie prac przygotowawczych polegających na wydzieleniu i ogrodzeniu miejsca prowadzenia prac, jego prawidłowym zabezpieczeniu i oznakowaniu, organizacji zaplecza techniczno-socjalnego, bazy sprzętu itp.;
- d) wykonanie innych prac towarzyszących, koniecznych dla prawidłowego wykonania zadania, w szczególności: zapewnienie sprzętu adekwatnego do planowanej technologii wykonania robót (np. dźwig, podnośniki, rusztowanie), prac przygotowawczych do montażu drabiny itp.;
- e) montaż drabiny, zgodnie z wymogami Zamawiającego;
- f) wykonanie wszystkich prac odtworzeniowych, polegających na przywróceniu do stanu pierwotnego elewacji, dróg, nawierzchni oraz wszystkich niewymienionych elementów, w które Wykonawca musiał zaangażować w celu dokonania montażu drabiny lub które uległy uszkodzeniu podczas montażu;
- g) dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji, atestów itp. dotyczących zainstalowanych przy montażu drabiny materiałów i urządzeń do stosowania na terenie RP i UE (dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim), dokumentów gwarancyjnych na zainstalowane materiały i urządzenia (z dokumentami umożliwiającymi cesję uprawnień gwarancyjnych na Zamawiającego) oraz 3 kompletów kluczy do drabiny;
- h) odbiór i utylizację na własny koszt całości odpadów, wytworzonych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami (wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach), w tym wynajęcie kontenera na odpady budowlane;
- i) wykonanie prac zgodnie z przepisami BHP, p-poż. i ochrony środowiska.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Drabina powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2022.1225 t.j. ze zm.), norm PN-EN 131-2 i PN-EN ISO 14122-4 oraz innych przepisów i norm jeżeli są obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń.
2. Mocowanie: ściana szczytowa o kształcie łukowym, murowana z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości w miejscu montażu ok 350 mm + 100 mm izolacja.
3. Występujące przeszkody: wystająca rynna oraz wystające wsporniki balustrady tarasu okalające rynnę, zamontowane w odstępach od siebie między 98 a 102 cm.
4. Materiał wykonania: odporny na korozję i działanie czynników atmosferycznych, preferowane aluminium.
5. Rozstaw: obręczy 80 cm, prętów kosza 30 cm.
6. Szczelble drabiny: Stopnice antypoślizgowe o głębokości 15 cm. Szerokość szczelbla minimum 50 cm. Odległość szczelbli od ściany oraz innych elementów odstających min 15 cm.
7. Drabina powinna być wyposażona w podest spoczynkowy, co każde 10 m wysokości.
8. Zejście na dach: przejście dwustronne, pozwalające na swobodny obrót ciała, zabezpieczone przed upadkiem, alternatywnie:
 - nad attyką z obejmami rynny oraz podestem
lub
 - bramką wmontowaną w balustradę,
9. Wejście na drabinę z poziomu gruntu z blokadą kosza otwieraną z zewnątrz i wewnątrz drabiny.
10. Budynek, do którego ma być zamontowana drabina posiada 4 kondygnacje nadziemne, wysokość budynku od poziomu gruntu do szczytu balustrady ochronnej tarasu wynosi ok 13,5 m.
11. Dojazd do ściany budynku w miejscu montażu drabiny możliwy jest od strony parkingu.
12. Pod drabiną teren nieutwardzony.

MONTAŻ

1. Wszelkie użyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją i wymaganiami Zamawiającego oraz dopuszczone do obrotu i stosowania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, urządzeniom i sprzętowi od dnia rozpoczęcia prac do dnia odbioru końcowego.
3. Montaż powinien być zgodny z zaleceniami producenta drabiny oraz przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji drabin ewakuacyjnych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót pomocniczych, towarzyszących oraz porządkowych, niezbędnych do poprawnego wykonania i prawidłowego ukończenia podstawowego zakresu prac.
5. Montaż winien odbywać się w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00. W przypadku wykonywania prac hałaśliwych lub uciążliwych /np. wibracje, wiercenia/ termin wykonywania prac powinien być przewidziany na godziny popołudniowe – od godziny 15.30 i uzgodniony z Zamawiającym.
6. Po zakończeniu montażu wymagane jest przeprowadzenie testów sprawdzających stabilność oraz funkcjonalność drabiny oraz przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji materiałowej, gwarancyjnej, atestów, instrukcji itp.

