

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT GARAŻU W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PSP W KROŚNIE		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*2,1	3,15	
		3,20*1,68	5,38	
		2,51*1,68	4,22	
		RAZEM:	12,75	m2 12,75
2	Element	TYNKI		
2.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pod tynk preparatem szczerpnym do istniejącego tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,66*4,64+9,4*4,64+6*4,64+5,44*4,64+12,88*4,64+10,68*4,64	292,60	
		240,8	240,80	
		(0,63+0,63+0,42+0,42)*5*4,14	43,47	
		18,66*(0,6+0,6)+12,88*(0,6+0,6)	37,85	
		14,70*(0,5+0,5)*2+9,4*(0,5+0,5)	38,80	
		-(3,7*4,0*5)	-74,00	
		-(0,9*2,1*2)	-3,78	
		-(2,6*3,0+2,9*3,0+2,51*1,68)	-20,72	
		RAZEM:	555,02	m2 555,02
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	NNRNKB 202/2608/8 (1)	Analogia: Montaż narożników podtynkowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,14*30)+18,66*2+12,88*2+9,4*2+10,68*4	248,80	
		(2,1+2,1+0,9)*2+1,21+1,21+1,68+1,68+1,45+1,45+1,68+1,68+2,51+2,51+1,68+1,68+3*4+2,9+2,6+6*0,85	53,22	
		RAZEM:	302,02	m 302,02
2.3	NNRNKB 202/829/1 (1)	Tynki cementowe IV kategorii, wykonanie ręcznie z transportem mechanicznym, ściany, agregat tynkarski		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,66*4,64+9,4*4,64+6*4,64+5,44*4,64+12,88*4,64+10,68*4,64	292,60	
		-(3,7*4,0*5)	-74,00	
		-(0,9*2,1*2)	-3,78	
		-(2,6*3,0+2,9*3,0+2,51*1,68)	-20,72	
		RAZEM:	194,10	m2 194,10
2.4	NNRNKB 202/829/2 (1)	Tynki cementowe IV kategorii, wykonanie ręcznie z transportem mechanicznym, słupy, podciągi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,63+0,63+0,42+0,42)*5*4,14	43,47	
		18,66*(0,6+0,6)+12,88*(0,6+0,6)	37,85	
		RAZEM:	81,32	m2 81,32
2.5	NNRNKB 202/829/3 (1)	Tynki cementowe IV kategorii, wykonanie ręcznie z transportem mechanicznym, stropy, agregat tynkarski		
				m2 240,80

2.6	NNRNKB 202/829/7 (1)	Tynki cementowe IV kategorii, wykonanie ręcznie z transportem mechanicznym, ościeża o szerokości 15-20 cm, agregat tynkarski		
Wyliczenie ilości robót:				
			53,22*0,2	10,64
			RAZEM:	10,64
			m2	10,64
3	Element	MALOWANIE		
3.1	KNR 17/929/1	Wyprawa lamperii cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej		
Wyliczenie ilości robót:				
Podest			(42,64+1,5)*1,2	52,97
Cokoły				
			RAZEM:	52,97
			m2	53,0
3.2	KNR 17/929/3 (2)	Wyprawa lamperii cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,	m2	53,00
3.3	KNRW 202/1511/2	Malowanie farbami lateksowymi tynki gładkie, dodatek za każde następne malowanie farbą podkładową		
Wyliczenie ilości robót:				
			555,02+10,64	565,66
			-53	-53,00
			RAZEM:	512,66
			m2	512,66
3.4	KNRW 202/1511/1	Malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne-sufity farba lateksowa	m2	512,66
3.6	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	6,00
3.7	KNR 202/1611/1 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe	kolumna	12,00
4	Element	STOLARKA OKIENNA		
4.1	KNR 19/1023/7 (1)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna stałe		
Wyliczenie ilości robót:				
			1,21*1,68	2,03
			1,45*1,68	2,44
			2,51*1,68	4,22
			RAZEM:	8,69
			m2	8,69