

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

42416100-6 Windy
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów
42417000-2 Podnośniki i przenośniki
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Górnośląska 17 w Żarach
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Przemysław Bloch upr.bud. LBS/0085/OWOK/10
DATA OPRACOWANIA : 09.02.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa windy			
1	KNR 2-21	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
d.1	0105-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 2-21	Przycinanie i pielęgnacja bluszczu pospolitego	szt.		
d.1	0111-01	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
3	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1	0804-01	2,85	m	2,850	
				RAZEM	2,850
4	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm	m ²		
d.1	0101-05	1,8*1,80	m ²	3,240	
	0101-06			RAZEM	3,240
5	KNR 2-31	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01	1,8*1,80	m ²	3,240	
	0105-02			RAZEM	3,240
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm	t		
d.1	0290-02	20*2*1,60*0,0062	t	0,397	
				RAZEM	0,397
7	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0205-01	1,6*1,60*0,30	m ³	0,768	
				RAZEM	0,768
8		Dostawa, montaż platformy zewnętrznej pionowej, uruchomienie, odbiór UDT, zasilanie 230V z falownikiem.	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01	Przebudowa bramy wjazdowej na posesję	kpl.		
d.1	1301-10	1	kpl.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Przebudowa i uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych	m		
d.1	1301-03	1,30	m	1,300	
	analogia			RAZEM	1,300
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	1,3*1,10	m ²	1,430	
				RAZEM	1,430
2		Budowa chodnika			
12	KNR 2-31	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0813-06	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	0102-05	3*0,90	m ²	2,700	
	0102-06			RAZEM	2,700
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-03	3,04*0,90	m ²	2,736	
				RAZEM	2,736
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	3,04+2,05+0,75+0,90	m	6,740	
				RAZEM	6,740
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0511-01	3,04*0,90	m ²	2,736	
				RAZEM	2,736
17	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.2	0505-01	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-01	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Wywóz i utylizacja			
19	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.3	1101-02 1101-05	samochodem skrzyniowym na odległość 10 km poz.4+poz.13	m ³	5,940	
				RAZEM	5,940