

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

przebudowy drogi leśnej w oddz nr 298-299 dł 0,535 km
w leśnictwie Piaski

KOD CPV 45233120-6

Lp	Specyfikacja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jednostk. w zł.	wartość w zł.
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		I. Roboty przygotowawcze				
1.	DL.01.01.01	Odtworzenie trasy	km	0,54		
		II. Roboty ziemne				
2.	DL.01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew 16-25 cm z wywozem poza teren Nadleśnictwa staraniem i na koszt wykonawcy	szt	29		
3.	DL.01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew 26-35 cm z wywozem poza teren Nadleśnictwa staraniem i na koszt wykonawcy	szt	44		
4.	DL.01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew 36-45 cm z wywozem poza teren Nadleśnictwa staraniem i na koszt wykonawcy	szt	73		
5.	DL.01.02.01	Karczowanie krzaków	ha	0,08		
6.	DL.01.02.02	Usunięcie humusu gr średniej do 15 cm poza granicę robót z rozgarnięciem warstwami grubości około 30 cm poza pasem drogi do lasu.	m2	4113		
7.	DL.02.01.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane spycharką z transportem, wbudowaniem w nasyp i z zagęszczeniem+rowy 65%	m3	396		
8.	DL.02.01.01	Roboty ziemne j.w. wykonane koparką 35%	m3	213		
9.	DL.02.01.01	Załadunek i wywóz części usuniętego humusu, pozostałości po karczowaniu i odkrzaczeniu oraz gruntu z wykopów (nadmiaru) i wywóz na odległość do 5 km z rozgarnięciem warstwami grubości około 30 cm poza pasem drogi do lasu, w miejsce wskazane przez leśniczego	m3	265		
10.	DL.02.03.01	Dowóz gruntu G1 - pospółki na nasyp i pobocza	m3	722		
11.	DL.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	722		

		IV. Podbudowa				
12.	DL.04.04.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3043		
		V. Nawierzchnia				
13.	DL.05.02.01	Ułożenie górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego skalnego 0/63 grubości 18 cm z zamięłowaniem	m2	2292		
		VII. Urządzenie bezpieczeństwa				
14.	DL.07.02.01.	Znaki okrągłe i prostokątne duże foliowane ø 80 cm i 100x60 cm - znaki: TL-2 "Znak informacyjny z B-33: 30 km/gpdz", A11a „Próg zwalniający”, + tabliczka T-2 "0,5 km"	szt	6		
15.	DL.07.02.01.	Słupki do znaków z rur stalowych 70 mm	szt	2		
16.	DL.07.02.01.	Ustawienie słupków krawędziowych U-2 obustronnie na początku i końcu trasy	m	4		
		Razem:				