

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Ogrodzenie z siatki na słupkach.				
1 d.1	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 5,00 mm i grubości ścianki 3,00 mm w rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole i zabezpieczonych od góry kapturkami ochronnymi. Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocynkowanego 2,8/50x50 - analogia.	m	15,00 + 31,00 + 11,00 = 57,000		
2 d.1	wycena indywidualna	Montaż prefabrykowanych cokołów betonowych z zastosowaniem prefabrykowanych łączników końcowych. Minimalna wysokość cokołu 25 cm.	m	poz.1 = 57,000		
3 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bramy stalowej przesuwnej o rozpiętości 4,00 m. Brama montowana do słupków stalowych. Zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana. Wyposażona w zamek i wkładkę.	kpl.	1,000		
Razem dział: Ogrodzenie z siatki na słupkach.						
2		Wentylacja budynku gospodarczego.				
4 d.2	wycena indywidualna	Montaż na głębokości ok. 80 cm rury kanalizacyjnej fi 160 mm będącej przedłużeniem istniejącej instalacji odpowietrzenia kanału samochodowego w budynku gospodarczym. Materiał inwestora.	m	5,000		
Razem dział: Wentylacja budynku gospodarczego.						
Narzuty kosztorysu						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						