

Przedmiar robót

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PSSE W TARNOBRZEGU - jako zadanie inwestycyjne z programu REACT - EU dla PSSE w Tarnobrzegu

Budowa: **Roboty remontowe jako zadanie inwestycyjne z programu REACT - EU dla PSSE w Tarnobrzegu**

Obiekt lub rodzaj robót: **WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PSSE W TARNOBRZEGU
- jako zadanie inwestycyjne z programu REACT - EU dla PSSE w
Tarnobrzegu**

Lokalizacja: **39-400 Tarnobrzeg ul. 1-go Maja 5**

Kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych**

Inwestor: **POWIATOWEA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W TARNOBRZEGU 39-400 Tarnobrzeg ul. 1-go
Maja 5**

Wykonawca: **Zlecenie wykonania firmie specjalistycznej**

Data opracowania:

2023-07-20

Autor opracowania:

**INWESTOR; POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W TARNOBRZEGU
39-400 Tarnobrzeg ul. 1-go Maja 5**

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PSSE W TARNOBRZEGU - jako zadanie inwestycyjne z programu REACT - EU dla PSSE w Tarnobrzegu		
1	Element	Remont pomieszczenia - Pokój Kadry		
1	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szt.2	1,30*2		2,60
			RAZEM:	2,60
			m	2,60
2	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*2		9,30
			RAZEM:	9,30
			m	9,30
3	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, pojedyncze, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak U _w = 0,9 W/(m ² *K) system profili powinien posiadać współczynnik U _f zbliżony do 1,0 W/(m ² ·K) (0,855 W/m ² K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik U _g 0,5 W/(m ² ·K) lub 0,6 W/(m ² ·K). kolor biały		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ²	1,17*1,74*2		4,07
			RAZEM:	4,07
			m ²	4,07
4	KNKR B 3/702/4 analogia	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - Drzwi dźwiękoizolacyjne wewnętrzne, drewniane z ościeżnicą regulowaną i samozamykaczem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*2,05		1,64
			RAZEM:	1,64
			m ²	1,64
5	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa i pocioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi	2,05+0,80+2,05		4,90
	okna	1,74+1,17+1,74*2		6,39
			RAZEM:	11,29
			m	11,29
6	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,87*3,85		7,20
			RAZEM:	7,20
			m ²	7,20
7	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,87*3,85		7,20
			RAZEM:	7,20
			m ²	7,20
8	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,87*3,85		7,20
			RAZEM:	7,20
			m ²	7,20
9	KNR 921/403/17	Odrzybianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m ² , 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,87*3,85		7,20
			RAZEM:	7,20
			m ²	7,20
10	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m ² , zaprawa samopoziomująca		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,87*3,85		7,20
			RAZEM:	7,20
			m ²	7,20
11	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,87*3,85		7,20
			RAZEM:	7,20
			m ²	7,20
12	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,87+3,85)*2,58*2		29,52
	minus otwory	-1,17*1,74*2		-4,07
		-0,80*2,05		-1,64
			RAZEM:	23,81
			m ²	23,81

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,17*0,21*2	0,49	
		RAZEM:	0,49	m2
14	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	1,30*2	
		RAZEM:	2,60	m
15	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krutek wentylacyjnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt
16	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*2	9,30
		RAZEM:	9,30	m
17	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*2	1,86
		RAZEM:	1,86	m2
18	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,87*3,85	7,20	
		RAZEM:	7,20	m2
19	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,87*3,85	7,20	
		RAZEM:	7,20	m2
20	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	(1,87+3,85)*2,58*2	29,52
		minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07
			-0,80*2,05	-1,64
		RAZEM:	23,81	m2
21	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	(1,87+3,85)*2,58*2	29,52
		minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07
			-0,80*2,05	-1,64
		RAZEM:	23,81	m2
22	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,87*3,85	7,20	
		RAZEM:	7,20	m2
23	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,87*3,85	7,20	
		RAZEM:	7,20	m2
24	KNRW 401/815/3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,87+3,85)*2	11,44	
		RAZEM:	11,44	m
25	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit	1,87*3,85	7,20
		RAZEM:	7,20	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,87*3,85	7,20	
		RAZEM:	7,20	m2 7,20
27	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,87+3,85)*2,58*2	29,52	
		minus otwory	-4,07	
		-1,17*1,74*2	-1,64	
		-0,80*2,05		
		RAZEM:	23,81	m2 23,81
28	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,87+3,85)*2,58*2	29,52	
		minus otwory	-4,07	
		-1,17*1,74*2	-1,64	
		-0,80*2,05		
		RAZEM:	23,81	m2 23,81
2	Element	Remont pomieszczenia - Pokój Administracja		
29	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szt. 1	1,30	
		RAZEM:	1,30	m 1,30
30	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szalet przy oknie	4,65	
		(1,74+1,17+1,74)*1		
		RAZEM:	4,65	m 4,65
31	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, pojedyncze, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak Uw= 0,9 W/(m ² *K) system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m ² K) (0,855 W/m ² K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m ² K) lub 0,6 W/(m ² K). kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ² /szt	2,04	
		1,17*1,74*1		
		RAZEM:	2,04	m2 2,04
32	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych, obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna	4,65	
		1,74+1,17+1,74*1		
		RAZEM:	4,65	m 4,65
33	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,66*4,12	10,96	
		RAZEM:	10,96	m2 10,96
34	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,66*4,12	10,96	
		RAZEM:	10,96	m2 10,96
35	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,66*4,12	10,96	
		RAZEM:	10,96	m2 10,96
36	KNR 921/403/17	Odrzymbianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m ² , 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,66*4,12	10,96	
		RAZEM:	10,96	m2 10,96
37	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m ² , zaprawa samopoziomująca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,66*4,12	10,96	
		RAZEM:	10,96	m2 10,96
38	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,66*4,12	10,96	
		RAZEM:	10,96	m2 10,96

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	$(2,66+4,12)*2,58*2$	34,98	
	minus otwory	$-1,17*1,74*1$	-2,04	
		$-0,80*2,05$	-1,64	
		RAZEM:	31,30	m2 31,30
40	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$1,17*0,21*1$	0,25	
		RAZEM:	0,25	m2 0,25
41	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	$1,30*1$	1,30	
		RAZEM:	1,30	m 1,30
42	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krtek wentylacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00
43	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szaplet przy oknie	$(1,74+1,17+1,74)*1$	4,65	
		RAZEM:	4,65	m 4,65
44	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szaplet przy oknie	$(1,74+1,17+1,74)*0,20*1$	0,93	
		RAZEM:	0,93	m2 0,93
45	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	$(2,66*4,12)$	10,96	
		RAZEM:	10,96	m2 10,96
46	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	$(2,66*4,12)$	10,96	
		RAZEM:	10,96	m2 10,96
47	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	$(2,66+4,12)*2,58*2$	34,98	
	minus otwory	$-1,17*1,74*1$	-2,04	
		$-0,80*2,05$	-1,64	
		RAZEM:	31,30	m2 31,30
48	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	$(2,66+4,12)*2,58*2$	34,98	
	minus otwory	$-1,17*1,74*1$	-2,04	
		$-0,80*2,05$	-1,64	
		RAZEM:	31,30	m2 31,30
49	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(2,66*4,12)$	10,96	
		RAZEM:	10,96	m2 10,96
50	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(2,66*4,12)$	10,96	
		RAZEM:	10,96	m2 10,96
51	KNRW 401/815/3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	listwy przycokołowe	$(2,66+4,12)*2$	13,56	
		RAZEM:	13,56	m 13,56

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
52	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie		
Wyliczenie ilości robót:				
sufit		(2,66*4,12)	10,96	
			RAZEM:	10,96
			m2	10,96
53	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalnado sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
sufit		(2,66*4,12)	10,96	
			RAZEM:	10,96
			m2	10,96
54	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
Wyliczenie ilości robót:				
ściany		(2,66+4,12)*2,58*2	34,98	
minus otwory		-1,17*1,74*1	-2,04	
		-0,80*2,05	-1,64	
			RAZEM:	31,30
			m2	31,30
55	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
ściany		(2,66+4,12)*2,58*2	34,98	
minus otwory		-1,17*1,74*1	-2,04	
		-0,80*2,05	-1,64	
			RAZEM:	31,30
			m2	31,30
3	Element	Remont pomieszczenia - Sekretariat		
56	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
Wyliczenie ilości robót:				
szt.2		1,30*2	2,60	
			RAZEM:	2,60
			m	2,60
57	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
szpalet przy oknie		(1,74+1,17+1,74)*2	9,30	
			RAZEM:	9,30
			m	9,30
58	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielnne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak Uw= 0,9 W/(m ² *K) system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m ² *K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m ² *K) lub 0,6 W/(m ² *K). kolor biały		
Wyliczenie ilości robót:				
Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ²		1,17*1,74*2	4,07	
			RAZEM:	4,07
			m2	4,07
59	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych, obróbka pionowa i pocioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
okna		1,74+1,17+1,74*2	6,39	
			RAZEM:	6,39
			m	6,39
60	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe		
Wyliczenie ilości robót:				
podłoga				
			RAZEM:	0,00
			m2	
61	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
Wyliczenie ilości robót:				
		2,90*4,24	12,30	
			RAZEM:	12,30
			m2	12,30
62	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
Wyliczenie ilości robót:				
		2,90*4,24	12,30	
			RAZEM:	12,30
			m2	12,30
63	KNR 921/403/17	Odgrzybianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m ² , 2-krotne		
Wyliczenie ilości robót:				
		2,90*4,24	12,30	
			RAZEM:	12,30
			m2	12,30
64	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m ² , zaprawa samopoziomująca		
Wyliczenie ilości robót:				
		2,90*4,24	12,30	
			RAZEM:	12,30
			m2	12,30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,90*4,24	12,30	
		RAZEM:	12,30	m2 12,30
66	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(2,90+4,24)*2*2,58	36,84	
	minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,80*2,05	-1,64	
		RAZEM:	31,13	m2 31,13
67	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,17*0,21*2	0,49	
		RAZEM:	0,49	m2 0,49
68	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3` cm, szerokość do 50` cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	grubość 3` cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	1,30*2	2,60	
		RAZEM:	2,60	m 2,60
69	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,35+1,39)*1,50	2,61	
		RAZEM:	2,61	m2 2,61
70	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
	po skuciu istniejących + dodatkowe	(0,55+1,39)*1,50	2,91	
		RAZEM:	2,91	m2 2,91
71	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana - płytki do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,55+1,39)*1,50	2,91	
		RAZEM:	2,91	m2 2,91
72	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krtek wentylacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00
73	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25` cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*2	9,30	
		RAZEM:	9,30	m 9,30
74	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20` cm, (grubość 3` mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*2	1,86	
		RAZEM:	1,86	m2 1,86
75	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit			
		RAZEM:	0,00	m2 0,00
76	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5` m2, (grubość 3` mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,90*4,24	12,30	
		RAZEM:	12,30	m2 12,30
77	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(2,90+4,24)*2*2,58	36,84	
	minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,80*2,05	-1,64	
		RAZEM:	31,13	m2 31,13

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	(2,90+4,24)*2*2,58	36,84
		minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07
			-0,80*2,05	-1,64
			RAZEM:	31,13
				m2
				31,13
79	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2,90*4,24	12,30
			RAZEM:	12,30
				m2
				12,30
80	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2,90*4,24	12,30
			RAZEM:	12,30
				m2
				12,30
81	KNRW 401/815/ 3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(2,90+4,24)*2	14,28
			RAZEM:	14,28
				m
				14,28
82	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit	2,90*4,24	12,30
			RAZEM:	12,30
				m2
				12,30
83	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2,90*4,24	12,30
			RAZEM:	12,30
				m2
				12,30
84	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	(2,90+4,24)*2*2,58	36,84
		minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07
			-0,80*2,05	-1,64
			RAZEM:	31,13
				m2
				31,13
85	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	(2,90+4,24)*2*2,58	36,84
		minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07
			-0,80*2,05	-1,64
			RAZEM:	31,13
				m2
				31,13
4	Element	Remont pomieszczenia - Gabinet Dyrektora		
86	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szt.2	1,30*3	3,90
			RAZEM:	3,90
				m
				3,90
87	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*3	13,95
			RAZEM:	13,95
				m
				13,95
88	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne, do 2,5 m ² , osadzenie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak Uw= 0,9 W/(m ² *K) system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m ² K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m ² K) lub 0,6 W/(m ² K). kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ²	1,17*1,74*3	6,11
			RAZEM:	6,11
				m2
				6,11
89	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa i pocioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna	1,74+1,17+1,74*3	8,13
			RAZEM:	8,13
				m
				8,13
90	KNKRB 3/801/5	Rozbiórki posadzek rozebranie posadzek z deszczulek		
		Wyliczenie ilości robót:		
			4,37*4,25	18,57
			RAZEM:	18,57
				m2
				18,57

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
91	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną Wyliczenie ilości robót: 4,37*4,25 RAZEM: 18,57	m2	18,57
92	KNR BC 5/603/1	Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu poprzez frezowanie, powierzchnie betonowe, poziome, głębokość do 5 mm Wyliczenie ilości robót: 4,37*4,25 RAZEM: 18,57	m2	18,57
93	KNR 921/403/17	Odrzymbianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m2, 2-krotne Wyliczenie ilości robót: 4,37*4,25 RAZEM: 18,57	m2	18,57
94	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2, zaprawa samopoziomująca Wyliczenie ilości robót: 4,37*4,25 RAZEM: 18,57	m2	18,57
95	KNR 202/1111/4	Posadzki i parkiety z desek klejowych. PARKIET LITY SUROWY 22x70x420mm dąb I klasa , bez lakierowania - rodzaj parkietu w uzgodnieniu z Inwestorem Wyliczenie ilości robót: 4,37*4,25 RAZEM: 18,57	m2	18,57
96	KNR 202/1111/6	Cokół dla posadzek z deszczulek i parkietu, Wyliczenie ilości robót: (4,37+4,25)*2 RAZEM: 17,24	m	17,24
97	KNR 401/816/1	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki nowe Wyliczenie ilości robót: 4,37*4,25 RAZEM: 18,57	m2	18,57
98	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów Wyliczenie ilości robót: 4,37*4,25 RAZEM: 18,57	m2	18,57
99	KNR 202/1111/7	Pastowanie posadzek i parkietów Wyliczenie ilości robót: 4,37*4,25 RAZEM: 18,57	m2	18,57
100	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach. Wyliczenie ilości robót: sufit 4,37*4,25 RAZEM: 18,57	m2	18,57
101	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach Wyliczenie ilości robót: (4,37+4,25)*2,58*2 minus otwory -1,17*1,74*3 -0,80*2,05 RAZEM: 36,73	m2	36,73
102	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie Wyliczenie ilości robót: 1,17*0,21*3 RAZEM: 0,74	m2	0,74
103	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm Wyliczenie ilości robót: grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm 1,30*3 RAZEM: 3,90	m	3,90
104	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych Wyliczenie ilości robót: 1 RAZEM: 1,00	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
105	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
szpalet przy oknie			$(1,74+1,17+1,74)*3$	13,95
			RAZEM:	13,95
			m	13,95
106	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
Wyliczenie ilości robót:				
szpalet przy oknie			$(1,74+1,17+1,74)*0,20*3$	2,79
			RAZEM:	2,79
			m2	2,79
107	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe		
Wyliczenie ilości robót:				
sufit			$4,37*4,25$	18,57
			RAZEM:	18,57
			m2	18,57
108	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
Wyliczenie ilości robót:				
sufit			$4,37*4,25$	18,57
			RAZEM:	18,57
			m2	18,57
109	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
Wyliczenie ilości robót:				
ściany			$(4,37+4,25)*2,58*2$	44,48
minus otwory			$-1,17*1,74*3$	-6,11
			$-0,80*2,05$	-1,64
			RAZEM:	36,73
			m2	36,73
110	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
Wyliczenie ilości robót:				
			$(4,37+4,25)*2,58*2$	44,48
minus otwory			$-1,17*1,74*3$	-6,11
			$-0,80*2,05$	-1,64
			RAZEM:	36,73
			m2	36,73
111	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie		
Wyliczenie ilości robót:				
sufit			$4,37*4,25$	18,57
			RAZEM:	18,57
			m2	18,57
112	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
sufit			$4,37*4,25$	18,57
			RAZEM:	18,57
			m2	18,57
113	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
Wyliczenie ilości robót:				
ściany			$(4,37+4,25)*2,58*2$	44,48
minus otwory			$-1,17*1,74*3$	-6,11
			$-0,80*2,05$	-1,64
			RAZEM:	36,73
			m2	36,73
114	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
ściany			$(4,37+4,25)*2,58*2$	44,48
minus otwory			$-1,17*1,74*3$	-6,11
			$-0,80*2,05$	-1,64
			RAZEM:	36,73
			m2	36,73
5	Element	Remont pomieszczenia - Higiena Pracy		
115	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
Wyliczenie ilości robót:				
szt.2			$1,30*2$	2,60
			RAZEM:	2,60
			m	2,60
116	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
szpalet przy oknie			$(1,74+1,17+1,74)*2$	9,30
			RAZEM:	9,30
			m	9,30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
117	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak $U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ($0,855 \text{ W}/\text{m}^2 \text{ K}$) system profili powinien posiadać współczynnik U_f zbliżony do $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik U_g $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ lub $0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. kolor biały		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ²	1,17*1,74*2	4,07	
			RAZEM:	4,07
				m ² 4,07
118	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych, obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okna	1,74+1,17+1,74*2	6,39	
			RAZEM:	6,39
				m 6,39
119	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,21*4,36	18,36	
			RAZEM:	18,36
				m ² 18,36
120	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,21*4,36	18,36	
			RAZEM:	18,36
				m ² 18,36
121	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,21*4,36	18,36	
			RAZEM:	18,36
				m ² 18,36
122	KNR 921/403/17	Odrzymbianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m ² , 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,21*4,36	18,36	
			RAZEM:	18,36
				m ² 18,36
123	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m ² , zaprawa samopoziomująca		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,21*4,36	18,36	
			RAZEM:	18,36
				m ² 18,36
124	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,21*4,36	18,36	
			RAZEM:	18,36
				m ² 18,36
125	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(4,21+4,36)*2,58*2	44,22	
	minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,80*2,05	-1,64	
			RAZEM:	38,51
				m ² 38,51
126	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,17*0,21*2	0,49	
			RAZEM:	0,49
				m ² 0,49
127	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	1,30*2	2,60	
			RAZEM:	2,60
				m 2,60
128	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
			RAZEM:	1,00
				szt 1,00
129	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*2	9,30	
			RAZEM:	9,30
				m 9,30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
130	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,21*4,36	18,36	
		RAZEM:	18,36	m2 18,36
131	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20` cm, (grubość 3` mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie (1,74+1,17+1,74)*0,20*2	1,86	
		RAZEM:	1,86	m2 1,86
132	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3` mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,21*4,36	18,36	
		RAZEM:	18,36	m2 18,36
133	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,21+4,36)*2,58*2	44,22	
		minus otwory -1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,80*2,05	-1,64	
		RAZEM:	38,51	m2 38,51
134	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3` mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,21+4,36)*2,58*2	44,22	
		minus otwory -1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,80*2,05	-1,64	
		RAZEM:	38,51	m2 38,51
135	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,21*4,36	18,36	
		RAZEM:	18,36	m2 18,36
136	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,21*4,36	18,36	
		RAZEM:	18,36	m2 18,36
137	KNRW 401/815/ 3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,21+4,36)*2	17,14	
		RAZEM:	17,14	m 17,14
138	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,21*4,36	18,36	
		RAZEM:	18,36	m2 18,36
139	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,21*4,36	18,36	
		RAZEM:	18,36	m2 18,36
140	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,21+4,36)*2,58*2	44,22	
		minus otwory -1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,80*2,05	-1,64	
		RAZEM:	38,51	m2 38,51
141	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,21+4,36)*2,58*2	44,22	
		minus otwory -1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,80*2,05	-1,64	
		RAZEM:	38,51	m2 38,51

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Element	Remont pomieszczenia - Higiena Dzieci i Młodzieży		
142	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szt.2	1,30*1	1,30	
			RAZEM:	1,30
				m
143	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*1	4,65	
			RAZEM:	4,65
				m
144	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielnne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak Uw= 0,9 W/(m ² *K) system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m ² *K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m ² *K) lub 0,6 W/(m ² *K). kolor biały		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ²	1,17*1,74*1	2,04	
			RAZEM:	2,04
				m ²
145	KNKRB 3/702/4 analogia	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - Drzwi dźwiękoizolacyjne wewnętrzne, drewniane z ościeżnicą regulowaną i samozamykaczem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*2,05	1,64	
			RAZEM:	1,64
				m ²
146	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa i pocioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi	2,05+0,80+2,05	4,90	
	okna	1,74+1,17+1,74*1	4,65	
			RAZEM:	9,55
				m
147	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,70*4,14	11,18	
			RAZEM:	11,18
				m ²
148	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,70*4,14	11,18	
			RAZEM:	11,18
				m ²
149	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,70*4,14	11,18	
			RAZEM:	11,18
				m ²
150	KNR 921/403/17	Odrzymbianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m ² , 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,70*4,14	11,18	
			RAZEM:	11,18
				m ²
151	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,70*4,14	11,18	
			RAZEM:	11,18
				m ²
152	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,70*4,14	11,18	
			RAZEM:	11,18
				m ²
153	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(2,70+4,14)*2,58*2	35,29	
	minus otwory	-1,17*1,74*1	-2,04	
		-0,80*2,05	-1,64	
			RAZEM:	31,61
				m ²
154	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,17*0,21*2	0,49	
			RAZEM:	0,49
				m ²

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
155	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm Wyliczenie ilości robót: grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
		1,30*1		1,30
		RAZEM:		1,30
			m	1,30
156	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krutek wentylacyjnych Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,00
		RAZEM:		1,00
			szt	1,00
157	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm Wyliczenie ilości robót: szpalet przy oknie		
		(1,74+1,17+1,74)*1		4,65
		RAZEM:		4,65
			m	4,65
158	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku Wyliczenie ilości robót: szpalet przy oknie		
		(1,74+1,17+1,74)*0,20*1		0,93
		RAZEM:		0,93
			m2	0,93
159	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku Wyliczenie ilości robót:		
		2,70*4,14		11,18
		RAZEM:		11,18
			m2	11,18
160	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe Wyliczenie ilości robót: ściany minus otwory		
		(2,70+4,14)*2,58*2		35,29
		-1,17*1,74*1		-2,04
		-0,80*2,05		-1,64
		RAZEM:		31,61
			m2	31,61
161	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku Wyliczenie ilości robót: ściany minus otwory		
		(2,70+4,14)*2,58*2		35,29
		-1,17*1,74*1		-2,04
		-0,80*2,05		-1,64
		RAZEM:		31,61
			m2	31,61
162	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża Wyliczenie ilości robót:		
		2,70*4,14		11,18
		RAZEM:		11,18
			m2	11,18
163	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem Wyliczenie ilości robót:		
		2,70*4,14		11,18
		RAZEM:		11,18
			m2	11,18
164	KNRW 401/815/3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem Wyliczenie ilości robót:		
		(2,70+4,14)*2		13,68
		RAZEM:		13,68
			m	13,68
165	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie Wyliczenie ilości robót: sufit		
		2,70*4,14		11,18
		RAZEM:		11,18
			m2	11,18
166	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem Wyliczenie ilości robót:		
		2,70*4,14		11,18
		RAZEM:		11,18
			m2	11,18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
167	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (2,70+4,14)*2,58*2		35,29
		minus otwory -1,17*1,74*1		-2,04
		-0,80*2,05		-1,64
		RAZEM:		31,61
			m2	31,61
168	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (2,70+4,14)*2,58*2		35,29
		minus otwory -1,17*1,74*1		-2,04
		-0,80*2,05		-1,64
		RAZEM:		31,61
			m2	31,61
7	Element	Remont pomieszczenia - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny		
169	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szt.2 1,30*1		1,30
		RAZEM:		1,30
			m	1,30
170	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie (1,74+1,17+1,74)*1		4,65
		RAZEM:		4,65
			m	4,65
171	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak Uw= 0,9 W/(m ² *K) system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m ² *K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m ² *K) lub 0,6 W/(m ² *K). kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ² 1,17*1,74*1		2,04
		RAZEM:		2,04
			m ²	2,04
172	KNKRB 3/702/4 analogia	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - Drzwi dźwiękoizolacyjne wewnętrzne, drewniane z ościeżnicą regulowaną i samozamykaczem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05		1,85
		RAZEM:		1,85
			m ²	1,85
173	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa i pocioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi 2,05+0,90+2,05		5,00
		okna 1,74+1,17+1,74*1		4,65
		RAZEM:		9,65
			m	9,65
174	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka 2,76*4,17		11,51
		komin -0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m ²	10,95
175	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka 2,76*4,17		11,51
		komin -0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m ²	10,95
176	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka 2,76*4,17		11,51
		komin -0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m ²	10,95
177	KNR 921/403/17	Odrzybianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m ² , 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka 2,76*4,17		11,51
		komin -0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m ²	10,95
178	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m ² , zaprawa samopoziomująca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka 2,76*4,17		11,51
		komin -0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m ²	10,95

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
179	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	2,76*4,17		11,51
	komin	-0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m2	10,95
180	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(2,76+4,17+0,26)*2,58*2		37,10
	minus otwory	-1,17*1,74*1		-2,04
		-0,90*2,05		-1,85
		RAZEM:		33,21
			m2	33,21
181	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3`cm, szerokość do 50`cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	grubość 3`cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	1,30*1		1,30
		RAZEM:		1,30
			m	1,30
182	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,17*0,21*2		0,49
		RAZEM:		0,49
			m2	0,49
183	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krutek wentylacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1		1,00
		RAZEM:		1,00
			szt	1,00
184	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*1		4,65
		RAZEM:		4,65
			m	4,65
185	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20`cm, (grubość 3`mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*1		0,93
		RAZEM:		0,93
			m2	0,93
186	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, sufit preparatem - pod gładzie gipsowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	2,76*4,17		11,51
	komin	-0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m2	10,95
187	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	2,76*4,17		11,51
	komin	-0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m2	10,95
188	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe, ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(2,76+4,17+0,26)*2,58*2		37,10
	minus otwory	-1,17*1,74*1		-2,04
		-0,90*2,05		-1,85
		RAZEM:		33,21
			m2	33,21
189	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(2,76+4,17+0,26)*2,58*2		37,10
	minus otwory	-1,17*1,74*1		-2,04
		-0,90*2,05		-1,85
		RAZEM:		33,21
			m2	33,21
190	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,76*4,17		11,51
	komin	-0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m2	10,95

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
191	KNR 12/1118/9	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,76*4,17		11,51
	komin	-0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m2	10,95
192	KNRW 401/815/3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,76+4,17)*2		13,86
		RAZEM:		13,86
			m	13,86
193	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie - sufit		
		Wyliczenie ilości robót:		
	sufit	2,76*4,17		11,51
	komin	-0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m2	10,95
194	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,76*4,17		11,51
	komin	-0,26*2,15		-0,56
		RAZEM:		10,95
			m2	10,95
195	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
	ściany	(2,76+4,17+0,26)*2,58*2		37,10
	minus otwory	-1,17*1,74*1		-2,04
		-0,90*2,05		-1,85
		RAZEM:		33,21
			m2	33,21
196	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
	ściany	(2,76+4,17+0,26)*2,58*2		37,10
	minus otwory	-1,17*1,74*1		-2,04
		-0,90*2,05		-1,85
		RAZEM:		33,21
			m2	33,21
8	Element	Remont pomieszczenia - Kuchnia		
197	KNKRB 3/702/4 analogia	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, lakierowane lub woskowane pełne, szer. 70 cm, z ościeżnicą regulowaną.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,70*2,05		1,44
		RAZEM:		1,44
			m2	1,44
198	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa i pocioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
	drzwi	2,05+0,90+2,05		5,00
		RAZEM:		5,00
			m	5,00
199	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
		Wyliczenie ilości robót:		
	sufit	1,39*2,33		3,24
		RAZEM:		3,24
			m2	3,24
200	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
	ściany	(1,39+2,33)*2,61*2		19,42
	minus otwory	-0,70*2,05		-1,44
		RAZEM:		17,98
			m2	17,98
201	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
	sufit	1,39*2,33		3,24
		RAZEM:		3,24
			m2	3,24
202	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,39*2,33		3,24
		RAZEM:		3,24
			m2	3,24

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
203	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe, ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
ściany		$(1,39+2,33)*2,61*2$	19,42	
minus otwory		$-0,70*2,05$	-1,44	
RAZEM:			17,98	m2 17,98
204	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
Wyliczenie ilości robót:				
ściany		$(1,39+2,33)*2,61*2$	19,42	
minus otwory		$-0,70*2,05$	-1,44	
RAZEM:			17,98	m2 17,98
205	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych		
Wyliczenie ilości robót:				
		1	1,00	
RAZEM:			1,00	szt 1,00
206	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie - sufity		
Wyliczenie ilości robót:				
sufit		$1,39*2,33$	3,24	
RAZEM:			3,24	m2 3,24
207	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
sufit		$1,39*2,33$	3,24	
RAZEM:			3,24	m2 3,24
208	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod malowanie		
Wyliczenie ilości robót:				
ściany		$(1,39+2,33)*2,61*2$	19,42	
minus otwory		$-0,70*2,05$	-1,44	
RAZEM:			17,98	m2 17,98
209	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
ściany		$(1,39+2,33)*2,61*2$	19,42	
minus otwory		$-0,70*2,05$	-1,44	
RAZEM:			17,98	m2 17,98
9	Element	Remont pomieszczenia - Oświata Zdrowotna		
210	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
Wyliczenie ilości robót:				
szt. 1		1,30*1	1,30	
RAZEM:			1,30	m 1,30
211	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
szpalet przy oknie		$(1,74+1,17+1,74)*1$	4,65	
RAZEM:			4,65	m 4,65
212	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne, do 2,5 m ² , osadzenie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak $U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ($0,855 \text{ W}/\text{m}^2 \text{ K}$) system profili powinien posiadać współczynnik U_f zbliżony do $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik U_g $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ lub $0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. kolor biały		
Wyliczenie ilości robót:				
Okno o wym. $1,17 \times 1,74 = 2,04 \text{ m}^2$		$1,17*1,74*1$	2,04	
RAZEM:			2,04	m2 2,04
213	KNKRB 3/702/4 analogia	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - Drzwi dźwiękoizolacyjne wewnętrzne, drewniane z ościeżnicą regulowaną i samozamykaczem		
Wyliczenie ilości robót:				
		$0,90*2,05$	1,85	
RAZEM:			1,85	m2 1,85
214	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
drzwi		$2,05+0,80+2,05$	4,90	
okna		$1,74+1,17+1,74*1$	4,65	
RAZEM:			9,55	m 9,55

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
215	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,40*2,89	9,83	
		RAZEM:	9,83	m2 9,83
216	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,40+2,89)*2,58*2	32,46	
	minus otwory	-1,17*1,74*1	-2,04	
		-0,90*2,05	-1,85	
		RAZEM:	28,57	m2 28,57
217	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,17*0,21*1	0,25	
		RAZEM:	0,25	m2 0,25
218	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	1,30*1	1,30	
		RAZEM:	1,30	m 1,30
219	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00
220	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*1	4,65	
		RAZEM:	4,65	m 4,65
221	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*1	0,93	
		RAZEM:	0,93	m2 0,93
222	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe na stropach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,40*2,89	9,83	
		RAZEM:	9,83	m2 9,83
223	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,40*2,89	9,83	
		RAZEM:	9,83	m2 9,83
224	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(3,40+2,89)*2,58*2	32,46	
	minus otwory	-1,17*1,74*1	-2,04	
		-0,90*2,05	-1,85	
		RAZEM:	28,57	m2 28,57
225	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(3,40+2,89)*2,58*2	32,46	
	minus otwory	-1,17*1,74*1	-2,04	
		-0,90*2,05	-1,85	
		RAZEM:	28,57	m2 28,57
226	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie - sufit		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	3,40*2,89	9,83	
		RAZEM:	9,83	m2 9,83

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
227	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,40*2,89		9,83
		RAZEM:		9,83
228	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe, ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (3,40+2,89)*2,58*2		32,46
		minus otwory -1,17*1,74*1		-2,04
		-0,90*2,05		-1,85
		RAZEM:		28,57
229	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (3,40+2,89)*2,58*2		32,46
		minus otwory -1,17*1,74*1		-2,04
		-0,90*2,05		-1,85
		RAZEM:		28,57
10	Element	Remont pomieszczenia - Higiena Komunalna		
230	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szt.2 1,30*2		2,60
		RAZEM:		2,60
231	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie (1,74+1,17+1,74)*2		9,30
		RAZEM:		9,30
232	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, pojedyncze, do 2,5 m ² , osadzenie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak Uw= 0,9 W/(m ² *K) (0,855 W/m ² K) system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m ² K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m ² K) lub 0,6 W/(m ² K). kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ² 1,17*1,74*2		4,07
		RAZEM:		4,07
233	KNKRB 3/702/4 analogia	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - Drzwi dźwiękoizolacyjne wewnętrzne, drewniane z ościeżnicą regulowaną i samozamykaczem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05		1,85
		RAZEM:		1,85
234	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa i pocioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi 2,05+0,80+2,05		4,90
		okna 1,74+1,17+1,74*2		6,39
		RAZEM:		11,29
235	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,90*3,90		19,11
		RAZEM:		19,11
236	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,90*3,90		19,11
		RAZEM:		19,11
237	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,90*3,90		19,11
		RAZEM:		19,11
238	KNR 921/403/17	Odrzymbianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m ² , 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,90*3,90		19,11
		RAZEM:		19,11
239	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m ² , zaprawa samopoziomująca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,90*3,90		19,11
		RAZEM:		19,11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
240	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*3,90	19,11	
		RAZEM:	19,11	m2 19,11
241	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,90+3,90)*2,58*2	45,41	
	minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,90*2,05	-1,85	
		RAZEM:	39,49	m2 39,49
242	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,17*0,21*2	0,49	
		RAZEM:	0,49	m2 0,49
243	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	1,30*2	2,60	
		RAZEM:	2,60	m 2,60
244	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00
245	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*2	9,30	
		RAZEM:	9,30	m 9,30
246	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*2	1,86	
		RAZEM:	1,86	m2 1,86
247	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe na stropach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*3,90	19,11	
		RAZEM:	19,11	m2 19,11
248	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*3,90	19,11	
		RAZEM:	19,11	m2 19,11
249	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(4,90+3,90)*2,58*2	45,41	
	minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,90*2,05	-1,85	
		RAZEM:	39,49	m2 39,49
250	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(4,90+3,90)*2,58*2	45,41	
	minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,90*2,05	-1,85	
		RAZEM:	39,49	m2 39,49
251	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*3,90	19,11	
		RAZEM:	19,11	m2 19,11
252	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,90*3,90	19,11	
		RAZEM:	19,11	m2 19,11

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
253	KNRW 401/815/ 3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,90+3,90)*2	17,60	
		RAZEM:	17,60	m
254	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie - sufit		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,90*3,90	19,11	
		RAZEM:	19,11	m2
255	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,90*3,90	19,11	
		RAZEM:	19,11	m2
256	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe, ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,90+3,90)*2,58*2	45,41	
		minus otwory -1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,90*2,05	-1,85	
		RAZEM:	39,49	m2
257	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (4,90+3,90)*2,58*2	45,41	
		minus otwory -1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,90*2,05	-1,85	
		RAZEM:	39,49	m2
11	Element	Remont pomieszczenia - Księgowość		
258	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szt.2 1,30*2	2,60	
		RAZEM:	2,60	m
259	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szalet przy oknie (1,74+1,17+1,74)*2	9,30	
		RAZEM:	9,30	m
260	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodelne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak $U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ($0,855 \text{ W}/\text{m}^2 \text{ K}$) system profili powinien posiadać współczynnik U_f zbliżony do $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik U_g $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ lub $0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m2 1,17*1,74*2	4,07	
		RAZEM:	4,07	m2
261	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt
262	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży drzwiowych, obróbka pionowa i pocioma, szerokość ościeży do 20 cm, po demontażu ościeżnicy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi 2,05+0,80+2,05	4,90	
		RAZEM:	4,90	m
263	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój 2,81*4,21	11,83	
		p.pok. 1,42*1,23	1,75	
		RAZEM:	13,58	m2
264	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój 2,81*4,21	11,83	
		p.pok. 1,42*1,23	1,75	
		RAZEM:	13,58	m2
265	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój 2,81*4,21	11,83	
		p.pok. 1,42*1,23	1,75	
		RAZEM:	13,58	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
266	KNR 921/403/17	Odgrzybianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m2, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	2,81*4,21	11,83
		p.pok.	1,42*1,23	1,75
		RAZEM:		13,58
			m2	13,58
267	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2, zaprawa samopoziomująca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	2,81*4,21	11,83
		p.pok.	1,42*1,23	1,75
		RAZEM:		13,58
			m2	13,58
268	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	2,81*4,21	11,83
		p.pok.	1,42*1,23	1,75
		RAZEM:		13,58
			m2	13,58
269	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	(2,81+4,21)*2,58*2	36,22
		p.pok.	(1,42+1,23)*2,58*2	13,67
		minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07
			-0,90*2,05*2	-3,69
		RAZEM:		42,13
			m2	42,13
270	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,17*0,21*2	0,49
		RAZEM:		0,49
			m2	0,49
271	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	1,30*2	2,60
		RAZEM:		2,60
			m	2,60
272	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krutek wentylacyjnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,00
		RAZEM:		1,00
			szt	1,00
273	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*2	9,30
		RAZEM:		9,30
			m	9,30
274	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*2	1,86
		RAZEM:		1,86
			m2	1,86
275	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe na stropach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	2,81*4,21	11,83
		p.pok.	1,42*1,23	1,75
		RAZEM:		13,58
			m2	13,58
276	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	2,81*4,21	11,83
		p.pok.	1,42*1,23	1,75
		RAZEM:		13,58
			m2	13,58
277	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	(2,81+4,21)*2,58*2	36,22
		p.pok.	(1,42+1,23)*2,58*2	13,67
		minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07
			-0,90*2,05*2	-3,69
		RAZEM:		42,13
			m2	42,13

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
278	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	(2,81+4,21)*2,58*2	36,22
		p.pok.	(1,42+1,23)*2,58*2	13,67
		minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07
			-0,90*2,05*2	-3,69
		RAZEM:		42,13
			m2	42,13
279	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	2,81*4,21	11,83
		p.pok.	1,42*1,23	1,75
		RAZEM:		13,58
			m2	13,58
280	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	2,81*4,21	11,83
		p.pok.	1,42*1,23	1,75
		RAZEM:		13,58
			m2	13,58
281	KNRW 401/815/ 3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	(2,81+4,21)*2	14,04
		p.pok.	(1,42+1,23)*2	5,30
		RAZEM:		19,34
			m	19,34
282	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie - sufit		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	2,81*4,21	11,83
		p.pok.	1,42*1,23	1,75
		RAZEM:		13,58
			m2	13,58
283	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	2,81*4,21	11,83
		p.pok.	1,42*1,23	1,75
		RAZEM:		13,58
			m2	13,58
284	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe, ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	(2,81+4,21)*2,58*2	36,22
		p.pok.	(1,42+1,23)*2,58*2	13,67
		minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07
			-0,90*2,05*2	-3,69
		RAZEM:		42,13
			m2	42,13
285	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój	(2,81+4,21)*2,58*2	36,22
		p.pok.	(1,42+1,23)*2,58*2	13,67
		minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07
			-0,90*2,05*2	-3,69
		RAZEM:		42,13
			m2	42,13
12	Element	Remont pomieszczenia - Higiena Żywności i Żywności (dwa pom.)		
286	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szt.5	1,30*5	6,50
		RAZEM:		6,50
			m	6,50
287	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak Uw= 0,9 W/(m ² *K) (0,855 W/m ² K) system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m ² K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m ² K) lub 0,6 W/(m ² K). kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ²	1,17*1,74*5	10,18
		RAZEM:		10,18
			m2	10,18
288	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*5	23,25
		RAZEM:		23,25
			m	23,25

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
289	KNKR B 3/702/4 analogia	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, lakierowane lub woskowane pełne, szer. 90 cm, ościeżnica drewniana drzwi wewnętrznych		
Wyliczenie ilości robót:				
do pom. gosp.			0,90*2,05*1	1,85
			RAZEM:	1,85
			m2	1,85
290	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży drzwiowych, obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 20 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
drzwi			(2,05+0,90+2,05)*2	10,00
			RAZEM:	10,00
			m	10,00
291	KNKR B 3/702/5	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - Drzwi Harmonijkowe Dąb Sonoma Mat 90 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
do pokoju			0,90*2,05*1	1,85
			RAZEM:	1,85
			m2	1,85
292	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe		
Wyliczenie ilości robót:				
Pokój + pom.			4,38*5,23	22,91
Pokój			3,40*2,72	9,25
			RAZEM:	32,16
			m2	32,16
293	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
Wyliczenie ilości robót:				
Pokój + pom.			4,38*5,23	22,91
Pokój			3,40*2,72	9,25
			RAZEM:	32,16
			m2	32,16
294	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
Wyliczenie ilości robót:				
Pokój + pom.			4,38*5,23	22,91
Pokój			3,40*2,72	9,25
			RAZEM:	32,16
			m2	32,16
295	KNR 921/403/17	Odgrybianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m2, 2-krotne		
Wyliczenie ilości robót:				
Pokój + pom.			4,38*5,23	22,91
Pokój			3,40*2,72	9,25
			RAZEM:	32,16
			m2	32,16
296	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2, zaprawa samopoziomująca		
Wyliczenie ilości robót:				
Pokój + pom.			4,38*5,23	22,91
Pokój			3,40*2,72	9,25
			RAZEM:	32,16
			m2	32,16
297	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
Wyliczenie ilości robót:				
Pokój + pom.			4,38*5,23	22,91
Pokój			3,40*2,72	9,25
			RAZEM:	32,16
			m2	32,16
298	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
Wyliczenie ilości robót:				
Pokój			(4,38+5,23)*2,60*2	49,97
pom.			(2,0+1,20)*2,60*2	16,64
minus otwory			-1,17*1,74*3	-6,11
			-0,90*2,05	-1,85
Pokój			(3,40+2,72)*2*2,60	31,82
minus otwory			-0,90*2,05	-1,85
			-1,17*1,74*2	-4,07
			RAZEM:	84,55
			m2	84,55
299	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
Wyliczenie ilości robót:				
			1,17*0,21*5	1,23
			RAZEM:	1,23
			m2	1,23
300	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm			1,30*5	6,50
			RAZEM:	6,50
			m	6,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
301	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krątek wentylacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
			RAZEM:	2,00 szt
302	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		szpalet przy oknie (1,74+1,17+1,74)*5	23,25	
			RAZEM:	23,25 m
303	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		szpalet przy oknie (1,74+1,17+1,74)*0,20*5	4,65	
			RAZEM:	4,65 m2
304	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe na stropach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		Pokój + pom. 4,38*5,23	22,91	
		Pokój 3,40*2,72	9,25	
			RAZEM:	32,16 m2
305	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		Pokój + pom. 4,38*5,23	22,91	
		Pokój 3,40*2,72	9,25	
			RAZEM:	32,16 m2
306	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		Pokój (4,38+5,23)*2,60*2	49,97	
		pom. (2,0+1,20)*2,60*2	16,64	
		minus otwory -1,17*1,74*3	-6,11	
		-0,90*2,05	-1,85	
		Pokój (3,40+2,72)*2*2,60	31,82	
		minus otwory -0,90*2,05	-1,85	
		-1,17*1,74*2	-4,07	
			RAZEM:	84,55 m2
307	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		Pokój (4,38+5,23)*2,60*2	49,97	
		pom. (2,0+1,20)*2,60*2	16,64	
		minus otwory -1,17*1,74*3	-6,11	
		-0,90*2,05	-1,85	
		Pokój (3,40+2,72)*2*2,60	31,82	
		minus otwory -0,90*2,05	-1,85	
		-1,17*1,74*2	-4,07	
			RAZEM:	84,55 m2
308	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		Pokój + pom. 4,38*5,23	22,91	
		Pokój 3,40*2,72	9,25	
			RAZEM:	32,16 m2
309	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		Pokój + pom. 4,38*5,23	22,91	
		Pokój 3,40*2,72	9,25	
			RAZEM:	32,16 m2
310	KNRW 401/815/ 3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		Pokój + pom. (4,38+5,23)*2	19,22	
		Pokój (3,40+2,72)*2	12,24	
		(2,0+1,20)*2	6,40	
			RAZEM:	37,86 m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
311	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie - sufit		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój + pom.	4,38*5,23	22,91	
	Pokój	3,40*2,72	9,25	
RAZEM:			32,16	m2 32,16
312	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój + pom.	4,38*5,23	22,91	
	Pokój	3,40*2,72	9,25	
RAZEM:			32,16	m2 32,16
313	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe, ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	(4,38+5,23)*2,60*2	49,97	
	pom.	(2,0+1,20)*2,60*2	16,64	
	minus otwory	-1,17*1,74*3	-6,11	
		-0,90*2,05	-1,85	
	Pokój	(3,40+2,72)*2*2,60	31,82	
	minus otwory	-0,90*2,05	-1,85	
		-1,17*1,74*2	-4,07	
RAZEM:			84,55	m2 84,55
314	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	(4,38+5,23)*2,60*2	49,97	
	pom.	(2,0+1,20)*2,60*2	16,64	
	minus otwory	-1,17*1,74*3	-6,11	
		-0,90*2,05	-1,85	
	Pokój	(3,40+2,72)*2*2,60	31,82	
	minus otwory	-0,90*2,05	-1,85	
		-1,17*1,74*2	-4,07	
RAZEM:			84,55	m2 84,55
13	Element	Remont pomieszczenia - Epidemiologia (dwa pom.)		
315	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
Wyliczenie ilości robót:				
	szt.5	1,30*4	5,20	
RAZEM:			5,20	m 5,20
316	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak Uw= 0,9 W/(m ² *K (0,855 W/m ² K) system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m ² *K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m ² *K) lub 0,6 W/(m ² *K). kolor biały		
Wyliczenie ilości robót:				
	Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ²	1,17*1,74*3	6,11	
RAZEM:			6,11	m2 6,11
317	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*3	13,95	
RAZEM:			13,95	m 13,95
318	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży drzwiowych, obróbka pionowa i pocioma, szerokość ościeży do 20 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
	drzwi	(2,05+0,90+2,05)*1	5,00	
RAZEM:			5,00	m 5,00
319	KNKRB 3/702/5	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - Drzwi Harmonijkowe Dąb Sonoma Mat 80 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
	do pokoju	0,80*2,05*1	1,64	
RAZEM:			1,64	m2 1,64
320	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	2,71*3,57	9,67	
	Pokój	2,55*4,83	12,32	
RAZEM:			21,99	m2 21,99
321	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	2,71*3,57	9,67	
	Pokój	2,55*4,83	12,32	
RAZEM:			21,99	m2 21,99

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
322	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pokój	2,71*3,57		9,67
	Pokój	2,55*4,83		12,32
		RAZEM:		21,99
			m2	21,99
323	KNR 921/403/17	Odrzysanie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m2, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pokój	2,71*3,57		9,67
	Pokój	2,55*4,83		12,32
		RAZEM:		21,99
			m2	21,99
324	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2,		
	zaprawa samopoziomująca			
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pokój	2,71*3,57		9,67
	Pokój	2,55*4,83		12,32
		RAZEM:		21,99
			m2	21,99
325	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pokój	2,71*3,57		9,67
	Pokój	2,55*4,83		12,32
		RAZEM:		21,99
			m2	21,99
326	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pokój	(2,71+3,57)*2,60*2		32,66
	minus otwory	-1,17*1,74*2		-4,07
		-0,90*2,05		-1,85
	Pokój	(2,55+4,83)*2*2,60		38,38
	minus otwory	-0,90*2,05		-1,85
		-1,17*1,74*1		-2,04
		RAZEM:		61,23
			m2	61,23
327	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian - parapetu okna wewn.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,20*1,20)		0,24
		RAZEM:		0,24
			m2	0,24
328	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	po zdemontowanym parapecie	1,17*0,21*3		0,74
	parapetu okna wewn.	(0,20*1,20)		0,24
		RAZEM:		0,98
			m2	0,98
329	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	1,30*3		3,90
		1,20*1		1,20
		RAZEM:		5,10
			m	5,10
330	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krutek wentylacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2		2,00
		RAZEM:		2,00
			szt	2,00
331	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*3		13,95
		RAZEM:		13,95
			m	13,95
332	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*3		2,79
		RAZEM:		2,79
			m2	2,79
333	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe na stropach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pokój	2,71*3,57		9,67
	Pokój	2,55*4,83		12,32
		RAZEM:		21,99
			m2	21,99

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
334	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	2,71*3,57		9,67
	Pokój	2,55*4,83		12,32
			RAZEM:	21,99
			m2	21,99
335	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe na ścianach		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	(2,71+3,57)*2,60*2		32,66
	minus otwory	-1,17*1,74*2		-4,07
		-0,90*2,05		-1,85
	Pokój	(2,55+4,83)*2*2,60		38,38
	minus otwory	-0,90*2,05		-1,85
		-1,17*1,74*1		-2,04
			RAZEM:	61,23
			m2	61,23
336	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	(2,71+3,57)*2,60*2		32,66
	minus otwory	-1,17*1,74*2		-4,07
		-0,90*2,05		-1,85
	Pokój	(2,55+4,83)*2*2,60		38,38
	minus otwory	-0,90*2,05		-1,85
		-1,17*1,74*1		-2,04
			RAZEM:	61,23
			m2	61,23
337	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	2,71*3,57		9,67
	Pokój	2,55*4,83		12,32
			RAZEM:	21,99
			m2	21,99
338	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	2,71*3,57		9,67
	Pokój	2,55*4,83		12,32
			RAZEM:	21,99
			m2	21,99
339	KNRW 401/815/ 3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	(2,71+3,57)*2		12,56
	Pokój	(2,55+4,83)*2		14,76
			RAZEM:	27,32
			m	27,32
340	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie - sufit		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	2,71*3,57		9,67
	Pokój	2,55*4,83		12,32
			RAZEM:	21,99
			m2	21,99
341	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	2,71*3,57		9,67
	Pokój	2,55*4,83		12,32
			RAZEM:	21,99
			m2	21,99
342	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe, ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój	(2,71+3,57)*2,60*2		32,66
	minus otwory	-1,17*1,74*2		-4,07
		-0,90*2,05		-1,85
	Pokój	(2,55+4,83)*2*2,60		38,38
	minus otwory	-0,90*2,05		-1,85
		-1,17*1,74*1		-2,04
			RAZEM:	61,23
			m2	61,23

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
343	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pokój	(2,71+3,57)*2,60*2	32,66	
	minus otwory	-1,17*1,74*2	-4,07	
		-0,90*2,05	-1,85	
	Pokój	(2,55+4,83)*2*2,60	38,38	
	minus otwory	-0,90*2,05	-1,85	
		-1,17*1,74*1	-2,04	
		RAZEM:	61,23	m2 61,23
14	Element	Remont pomieszczenia - GMO		
344	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*1	4,65	
		RAZEM:	4,65	m 4,65
345	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodelne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak Uw= 0,9 W/(m ² *K) (0,855 W/m ² K) system profili powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m ² *K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m ² *K) lub 0,6 W/(m ² *K). kolor biały		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Okno o wym. 1,17x1,74=2,04 m ²	1,17*1,74*2	4,07	
		RAZEM:	4,07	m2 4,07
346	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych, obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	drzwi	(2,05+0,90+2,05)*1	5,00	
		RAZEM:	5,00	m 5,00
347	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
		Wyliczenie ilości robót:		
	po zdemontowanym parapecie	1,17*0,21*1	0,25	
		RAZEM:	0,25	m2 0,25
348	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	1,30*1	1,30	
		RAZEM:	1,30	m 1,30
349	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*1	4,65	
		RAZEM:	4,65	m 4,65
350	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe na ościeżach		
		Wyliczenie ilości robót:		
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*1	0,93	
		RAZEM:	0,93	m2 0,93
351	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*1	0,93	
		RAZEM:	0,93	m2 0,93
352	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod malowanie na ościeżach		
		Wyliczenie ilości robót:		
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*1	0,93	
		RAZEM:	0,93	m2 0,93
353	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, na ościeżach wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*1	0,93	
		RAZEM:	0,93	m2 0,93
15	Element	Archiwum - wymiana drzwi		
354	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*1	4,65	
		RAZEM:	4,65	m 4,65

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
355	KNKRB 3/702/5	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - Drzwi EL60 antywłamaniowe, wzmocnione "90"		
	Wyliczenie ilości robót:			
	do pokoju	0,90*2,05*1		1,85
			RAZEM:	1,85
				m2
356	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych, obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi	(2,05+0,90+2,05)*1		5,00
			RAZEM:	5,00
				m
357	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*1		4,65
			RAZEM:	4,65
				m
358	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod malowanie na ościeżach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*1		0,93
			RAZEM:	0,93
				m2
359	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, na ościeżach wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy oknie	(1,74+1,17+1,74)*0,20*1		0,93
			RAZEM:	0,93
				m2
16	Element	Pomieszczenie gospodarcze		
360	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm - szpalet przy drzwiach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	(2,05+0,80+2,05)*1		4,90
			RAZEM:	4,90
				m
361	KNKRB 3/702/5	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - Drzwi wewnętrzne, skrzydło drzwiowe "80" o grubości 46 mm z podcięciem okleinowane folią PVC z ramą drewnianą i uszczelką w nucie skrzydła. Ościeżnica w kolorze skrzydła z uszczelką		
	Wyliczenie ilości robót:			
	do pokoju	0,80*2,05*1		1,64
			RAZEM:	1,64
				m2
362	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży drzwiowych , obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi	(2,05+0,80+2,05)*1		4,90
			RAZEM:	4,90
				m
363	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod malowanie na ościeżach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach od wewnątrz i zewn.	(1,74+1,17+1,74)*0,20*1*2		1,86
			RAZEM:	1,86
				m2
364	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, na ościeżach wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach od wewnątrz i zewn.	(1,74+1,17+1,74)*0,20*1*2		1,86
			RAZEM:	1,86
				m2
17	Element	Budynek Magazyn Szczepionek		
365	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm - szpalet przy drzwiach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	(2,35+1,35+2,35)*1		6,05
			RAZEM:	6,05
				m
366	KNKRB 3/702/5	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - Drzwi przeciwpożarowe stalowe płaszczowe dwuskrzydłowe 130' EI30		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,33*2,30*1		3,06
			RAZEM:	3,06
				m2
367	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży drzwiowych , obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi	(2,33+1,30+2,33*1)*1		5,96
			RAZEM:	5,96
				m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
368	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem sufit		
Wyliczenie ilości robót:				
sufit		3,70*5,62	20,79	
			RAZEM:	20,79
			m2	20,79
369	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
ścian		(3,70+5,62)*2,80*2	52,19	
		-1,33*2,30*1	-3,06	
			RAZEM:	49,13
			m2	49,13
370	KSNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie		
Wyliczenie ilości robót:				
sufit		3,70*5,62	20,79	
ściany		(3,70+5,62)*2,80*2	52,19	
		-1,33*2,30*1	-3,06	
			RAZEM:	69,92
			m2	69,92
18	Element	Remont pomieszczenia - Obsługa Klienta dla n/n		
371	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
Wyliczenie ilości robót:				
szt.2		1,65*2	3,30	
			RAZEM:	3,30
			m	3,30
372	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
szpalet przy oknie		(1,74+1,64+1,74)*2	10,24	
			RAZEM:	10,24
			m	10,24
373	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak Uw= 0,9 W/(m ² *K) (0,855 W/m ² K) system profili powinny posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m ² *K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m ² *K) lub 0,6 W/(m ² *K). kolor biały		
Wyliczenie ilości robót:				
Okno o wym. 1,64x1,74=2,04 m ²		1,64*1,74*2	5,71	
			RAZEM:	5,71
			m2	5,71
374	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych, obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
okna		1,74+1,64+1,74*2	6,86	
			RAZEM:	6,86
			m	6,86
375	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,17*0,21*2	0,49	
			RAZEM:	0,49
			m2	0,49
376	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
grubość 3 cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		1,70*2	3,40	
			RAZEM:	3,40
			m	3,40
377	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych		
Wyliczenie ilości robót:				
		1	1,00	
			RAZEM:	1,00
			szt	1,00
378	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
szpalet przy oknie		1,74+1,64+1,74*2	6,86	
			RAZEM:	6,86
			m	6,86
379	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku		
Wyliczenie ilości robót:				
szpalet przy oknie		(1,74+1,64+1,74)*2*0,20	2,05	
			RAZEM:	2,05
			m2	2,05
380	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod malowanie na ościeżach		
Wyliczenie ilości robót:				
szpalet przy oknie		(1,74+1,64+1,74)*2*0,20	2,05	
			RAZEM:	2,05
			m2	2,05

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
381	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, na ościeżach wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	$(1,74+1,64+1,74)*2*0,20$	2,05
			RAZEM:	2,05
19	Element	Remont pomieszczenia - Obsługa Klienta		
382	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szt. 1	1,00*1	1,00
			RAZEM:	1,00
383	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20` cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	$(1,67+0,87+1,67)*1$	4,21
			RAZEM:	4,21
384	KNR 19/928/10 (1) analogia	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 2,5` m2, osadzanie na kotwach okna o współczynniku mniejszym jak $U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ($0,855 \text{ W}/\text{m}^2 \text{ K}$) system profili powinien posiadać współczynnik U_f zbliżony do $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik U_g $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ lub $0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. kolor biały 0,87x1,67		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Okno o wym.0,87x1,67	0,87*1,67	1,45
			RAZEM:	1,45
385	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży okiennych, obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 15 cm, okna osadzone w licu ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna	$(1,67+0,87+1,67)*1$	4,21
			RAZEM:	4,21
386	DC 18/706/3 (1)	Obróbka ościeży okiennych lub drzwiowych, obróbka podparapetowa, po zdemontowanym parapecie		
		Wyliczenie ilości robót:		
			$0,87*0,21*1$	0,18
			RAZEM:	0,18
387	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, z elementów kamiennych, grubość 3` cm, szerokość do 50` cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		grubość 3` cm, parapet z aglomarmuru szer. 36 cm	1,00*1	1,00
			RAZEM:	1,00
388	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kraterk wentylacyjnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1	1,00
			RAZEM:	1,00
389	KNRW 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25` cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	$(1,67+0,87+1,67)*1$	4,21
			RAZEM:	4,21
390	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian - szpaletu okna wewn.		
		Wyliczenie ilości robót:		
			$(0,20*0,85)*2$	0,34
			RAZEM:	0,34
391	NNRNKB 202/2804/2 (1)	Okladziny pótek, parapetów i lad z płytek na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4` mm, płytki 20x30, zaprawa "Atlas"		
		Wyliczenie ilości robót:		
			$(0,20*0,85)*2$	0,34
			RAZEM:	0,34
392	NNRNKB 202/2019/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20` cm, (grubość 3` mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	$(1,67+0,87+1,67)*1*0,20$	0,84
			RAZEM:	0,84
393	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod malowanie na ościeżach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	$(1,67+0,87+1,67)*1*0,20$	0,84
			RAZEM:	0,84
394	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, na ościeżach wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy oknie	$(1,67+0,87+1,67)*1*0,20$	0,84
			RAZEM:	0,84

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	Element	Wymiana ślusarki drzwiowej - wejście główne 1,20x2,12		
395	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20`cm - szpalet przy drzwiach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	$(2,12+1,20+2,12)*1$	5,44	
			RAZEM:	5,44
			m	5,44
396	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$1,20*2,12$	2,54	
			RAZEM:	2,54
			m2	2,54
397	KNR 19/931/6 (4)	Wymiana stolarki drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi - Drzwi aluminiowe zewnętrzne z przegodą termiczną samozamykacz szyba od zewnątrz P4 wymiar drzwi 120x212 cm - drzwi automatyczne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$1,20*2,12$	2,54	
			RAZEM:	2,54
			m2	2,54
398	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży drzwiowych , obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	$(2,12+1,20+2,12)*1$	5,44	
			RAZEM:	5,44
			m	5,44
399	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod malowanie na ościeżach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	$(2,12+1,20+2,12)*0,20*1$	1,09	
			RAZEM:	1,09
			m2	1,09
400	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, na ościeżach wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	$(2,12+1,20+2,12)*0,20*1$	1,09	
			RAZEM:	1,09
			m2	1,09
21	Element	Wymiana ślusarki drzwiowej - wejście do cz. niskiej 1,20x2,60		
401	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20`cm - szpalet przy drzwiach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	$(2,60+1,20+2,60)*1$	6,40	
			RAZEM:	6,40
			m	6,40
402	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$1,20*2,60$	3,12	
			RAZEM:	3,12
			m2	3,12
403	KNR 19/931/6 (4)	Wymiana stolarki drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi - Drzwi aluminiowe zewnętrzne z przegodą termiczną samozamykacz szyba od zewnątrz P4 wymiar drzwi 120x260 cm z naswietłem górnym (kolor, rodzaj szklenia i zamka do uzgodnienia z Inwestorem)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$1,20*2,60$	3,12	
			RAZEM:	3,12
			m2	3,12
404	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży drzwiowych , obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	$(2,60+1,20+2,60)*1$	6,40	
			RAZEM:	6,40
			m	6,40
405	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod malowanie na ościeżach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	$(2,60+1,20+2,60)*0,20*1$	1,28	
			RAZEM:	1,28
			m2	1,28
406	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, na ościeżach wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	$(2,60+1,20+2,60)*0,20*1$	1,28	
			RAZEM:	1,28
			m2	1,28
22	Element	Wymiana ślusarki drzwiowej - drzwi wewnętrzne przeszkłone dwuskrzydłowe 1,52x2,05 i 1,32x2,12		
407	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20`cm - szpalet przy drzwiach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	szpalet przy drzwiach	$(2,05+1,52+2,05)*1$	5,62	
		$(2,12+1,32+2,12)*1$	5,56	
			RAZEM:	11,18
			m	11,18

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
408	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,52*2,05		3,12
		1,32*2,12		2,80
		RAZEM:		5,92
			m2	5,92
409	KNR 19/1024/8 (2)	Drzwi aluminiowe przeszklone, drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi, Drzwi aluminiowe wewnętrzne samozamykacz szyba bezpieczna wymiar drzwi 152x205 cm (kolor, rodzaj szklenia i zamka do uzgodnienia z Inwestorem)-drzwi automatyczne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,52*2,05		3,12
		RAZEM:		3,12
			m2	3,12
410	KNR 19/1024/8 (2)	Drzwi aluminiowe przeszklone, drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi, Drzwi aluminiowe wewnętrzne samozamykacz szyba bezpieczna wymiar drzwi 132x212 cm (kolor, rodzaj szklenia i zamka do uzgodnienia z Inwestorem) - drzwi automatyczne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,32*2,12		2,80
		RAZEM:		2,80
			m2	2,80
411	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży drzwiowych , obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy drzwiach (2,12+1,32+2,12)*1		5,56
		(2,05+1,52+2,05)*1		5,62
		RAZEM:		11,18
			m	11,18
412	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod malowanie na ościeżach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy drzwiach (2,05+1,52+2,05)*0,20*1		1,12
		(2,12+1,32+2,12)*0,20*1		1,11
		RAZEM:		2,23
			m2	2,23
413	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, na ościeżach wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy drzwiach (2,05+1,52+2,05)*0,20*1		1,12
		(2,12+1,32+2,12)*0,20*1		1,11
		RAZEM:		2,23
			m2	2,23
23	Element	Główna tablica elektryczna		
414	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20' cm - szpalet przy drzwiach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy drzwiach (2,10+1,34+2,10)*1		5,54
		RAZEM:		5,54
			m	5,54
415	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2' m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,34*2,10		2,81
		RAZEM:		2,81
			m2	2,81
416	KNR 202/1203/2	Drzwi stalowe, pełne, ponad 2' m2, Drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe 2-skrzydłowe EI30, 1,34x2,10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,34*2,10		2,81
		RAZEM:		2,81
			m2	2,81
417	DC 181/1406/1 analogia	Obróbka ościeży drzwiowych , obróbka pionowa i pozioma, szerokość ościeży do 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy drzwiach (2,12+1,34+2,10)*1		5,56
		RAZEM:		5,56
			m	5,56
418	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod malowanie na ościeżach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy drzwiach (2,10+1,34+2,10)*0,20*1		1,11
		RAZEM:		1,11
			m2	1,11
419	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, na ościeżach wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		szpalet przy drzwiach (2,10+1,34+2,10)*0,20*1		1,11
		RAZEM:		1,11
			m2	1,11
24	Element	Remont w korytarzu		
420	DC 20/120/5	Rozbiórka boazerii i okładzin z drewnianej, płytowej lub z listew, do 1,0' m2 w jednym miejscu - przejście.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Demontaż boazerii drewnianej - przejście. 0,47*(2,30+1,10+2,30)		2,68
		RAZEM:		2,68
			m2	2,68

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
421	KNR 1901/1020/4	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, 2,0-3,0 m ² - ściana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		- ściana i grzejnik	(4,0+1,20)*2,65	13,78
			RAZEM:	13,78
			m2	13,78
422	DC 20/108/2	Wygładzanie podkładów szpachlówkami cementowymi, powierzchnie pionowe, pierwsza warstwa, grubość 3mm - po zdemontowanej boazerii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Demontaż boazerii drewnianej - przejście.	0,47*(2,30+1,10+2,30)	2,68
		- ściana i grzejnik	(4,0+1,20)*2,65	13,78
			RAZEM:	16,46
			m2	16,46
423	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na stropach.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz	1,26*2,24	2,82
			1,26*1,54	1,94
			1,26*13,42	16,91
			1,49*1,53	2,28
			1,49*5,50	8,20
			1,49*2,14	3,19
			1,20*4,00	4,80
			3,00*8,78	26,34
			RAZEM:	66,48
			m2	66,48
424	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz	2,58*(2,24+1,26+2,24+1,54+1,54+13,42+7,03+1,53+1,49+5,50+0,20+0,60+0,20+1,54+1,40+1,20+4,00+2,96+4,83+2,96+8,78+3,00+1,40)	182,82
		minus otwory	-(0,80*2,05)*11	-18,04
			RAZEM:	164,78
			m2	164,78
425	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod gładzie gipsowe - stropy		
			m2	66,48
426	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			164,78	164,78
			RAZEM:	164,78
			m2	164,78
427	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
			66,48	66,48
			RAZEM:	66,48
			m2	66,48
428	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku		
			m2	164,78
429	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - pod malowanie - sufity		
			m2	66,48
430	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - pod gładzie gipsowe - ściany		
			m2	164,78
431	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
			m2	66,48
432	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Farba akrylowa wewnętrzna nawierzchniowa strukturalna do ścian - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
			m2	164,78
433	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów płytami Płyty HPL gr 10 mm, kolor BEŻ na rusztach metalowych, obudowa grzejnika		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,40*0,80	1,12
			RAZEM:	1,12
			m2	1,12
434	KNR 12/830/1	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2,35*(0,45+0,45)*2*2	8,46
			RAZEM:	8,46
			m2	8,46
435	KNR 12/830/5	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek na klej, metoda kombinowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2,35*(0,45+0,45)*2*2	8,46
			RAZEM:	8,46
			m2	8,46
436	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładziny dywanowe (za kuchnią)		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,56*1,20	1,87
			RAZEM:	1,87
			m2	1,87

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
437	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (pod wykładziną)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,56*1,20	1,87	
		RAZEM:	1,87	m2 1,87
438	KNR BC 5/602/3	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych z różnymi powłokami, ręczne czyszczenie podłoża betonowego z powłoką bitumiczną		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,56*1,20	1,87	
		RAZEM:	1,87	m2 1,87
439	KNR 921/403/17	Odrzbianie metodą natrysku od góry, gładzi, posadzek cementowych, o powierzchni, powyżej 10 m2, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,56*1,20	1,87	
		RAZEM:	1,87	m2 1,87
440	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2, zaprawa samopoziomująca		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,56*1,20	1,87	
		RAZEM:	1,87	m2 1,87
441	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,56*1,20	1,87	
		RAZEM:	1,87	m2 1,87
442	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki podłogowe z kamieni sztucznych, metoda kombinowana- wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,56*1,20	1,87	
		RAZEM:	1,87	m2 1,87
443	KNRW 401/815/3 analogia	Wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych, listwy przycokołowe, w odcinkach prostych, listwa cokołowa przyścienna - wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,56*2	3,12	
		RAZEM:	3,12	m 3,12
444	DC 19/215/1	Naprawa rys i pęknięć w betonie dwukomponentową żywicą epoksydową lub szybkowiązującą żywicą poliestrową, powierzchniowe uszczelnienie rys poziomych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,20+2,70+1,25+1,55)*2	19,40	
		RAZEM:	19,40	m 19,40
445	Kalkulacja własna	Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz ich utylizacją.	kpl	1,00
25	Element	Modernizacja klimatyzacji 8 kpl		
446	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie i montaż klimatyzatora GREE PULAR GWH09AGA-K6DNA1A (Materiał pomocniczy: rury Cu w otulinach, przewody elektryczne, odprowadzenie skroplin, listwy maskujące, pompka skroplin, wspornik pod jednostkę zewnętrzną)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8	8,00	
		RAZEM:	8,00	kpl 8,00
26	Element	Modernizacja systemu telewizji dozorowej		
447	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie; Kamera zewnętrzna DS-2CE16H0T - ITF	kpl	7,00
448	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie; Kamera wewnętrzna DS-2CE56H0T - ITMF	kpl	1,00
449	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa, montaż, programowanie i uruchomienie; Zasilacz, Rejestrator Hitvision IDS-7208HUHI-M2/S, Dysk 8TB, Monitor 32", materiały instalacyjne	kpl	1,00
27	Element	Modernizacja oświetlenia		
450	KNNR 9/501/6	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	62,00
451	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2. YDY 3x1,5mm2	m	248,00
452	KNNR 5/502/2	Oprawy oświetleniowe natynkowe LED. Oprawa nastropowa,	kpl	62,00
453				

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami	% wart. koszt.
	WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PSSE W TARNOBRZEGU - jako zadanie inwestycyjne z programu REACT - EU dla PSSE w Tarnobrzegu		
1	Remont pomieszczenia - Pokój Kadry		
2	Remont pomieszczenia - Pokój Administracja		
3	Remont pomieszczenia - Sekretariat		
4	Remont pomieszczenia - Gabinet Dyrektora		
5	Remont pomieszczenia - Higiena Pracy		
6	Remont pomieszczenia - Higiena Dzieci i Młodzieży		
7	Remont pomieszczenia - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny		
8	Remont pomieszczenia - Kuchnia		
9	Remont pomieszczenia - Oświata Zdrowotna		
10	Remont pomieszczenia - Higiena Komunalna		
11	Remont pomieszczenia - Księgowość		
12	Remont pomieszczenia - Higiena Żywności i Żywności (dwa pom.)		
13	Remont pomieszczenia - Epidemiologia (dwa pom.)		
14	Remont pomieszczenia - GMO		
15	Archiwum - wymiana drzwi		
16	Pomieszczenie gospodarcze		
17	Budynek Magazyn Szczepionek		
18	Remont pomieszczenia - Obsługa Klienta dla n/n		
19	Remont pomieszczenia - Obsługa Klienta		
20	Wymiana ślusarki drzwiowej - wejście główne 1,20x2,12		
21	Wymiana ślusarki drzwiowej - wejście do cz. niskiej 1,20x2,60		
22	Wymiana ślusarki drzwiowej - drzwi wewnętrzne przeszklone dwuskrzydłowe 1,52x2,05 i 1,32x2,12		
23	Główna tablica elektryczna		
24	Remont w korytarzu		
25	Modernizacja klimatyzacji 8 kpl		
26	Modernizacja systemu telewizji dozorowej		
27	Modernizacja oświetlenia		
	Suma elementów kosztorysu		
	Razem		
		netto	